

FORMULÁŘ 5

Název stavby **Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice**

Název PS,SC **TNS Albrechtice, napájecí vedení**

Datum zpracov 1.2.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	23,00						
2	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	265,00						
3	74A500	Výztuž pro základ TV - jednodílná	kus	59,00						
4	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	154,00						
5	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	5,00						
6	74A620	Zajištění svahu pro základ TV - IZT prefra dílem nebo betonáží	kus	9,00						
7	74A700	Čerpání vody - výkop základu TV	hod	20,00						
8	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	283,00						
9	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	5 660,00						
10	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	269,50						
S	plkem za	74A Základy TV								
Díl:	m2	74B Stožáry TV								
11	74BO20	Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 219) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus	5,00						
12	74BU20	Stožár TV - typ (BP 10m) vč. podlití	kus	2,00						
13	74BU40	Stožár TV - typ (BP 12,5m) vč. podlití	kus	16,00						

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS:0 27-01-01

Datum aktualizace :

ks	4	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

SD		
P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu podle TKP a ruční výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolici zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu svorníkového koše pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálu, montáže, mimostaveništní dopravy a potřebných mechanismů pro odtěžení zeminy a jeho stabilizaci v terénu, nebo betonáž včetně pažení a bednění. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje počet hodin práce kalového čerpadla.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: 283*20; odvoz na skládku 20 km
P SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů

SD		
P SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikoroziní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikoroziní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
P SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikoroziní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby **Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice**

Název PS,SC **TNS Albrechtice, napájecí vedení**

Datum zpracov 1.2.2013

Zatřídění
objektu : **828 21**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS: **0 27-01-01**

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
		1	2	3	4	5	6	dodávky	montáže					
								jednotková	celkem					
								7	8	9	10		15	
14	74BX00	Břevno typ 23 L	m	135,00								P SŽDC	Položka obsahuje materiál břevna typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
15	74BX30	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením B na 2T	kus	5,00								P SŽDC	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
16	74BX40	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením C na BP	kus	7,00								P SŽDC	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
17	74BX50	Kluzné uložení břevna 23,34 na BP stožáru	kus	6,00								P SŽDC	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
18	74BX80	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na BP	kus	2,00								P SŽDC	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
19	74BY10	Příplatek za montáž bran nad stávajícím TV	kus	9,00								P SŽDC	Položka obsahuje příplatek za montáž bran nad stávajícím TV včetně použitých mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
20	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - montáž)	hod	44,40								P SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz výkaz základů a stožárů
S	Spolkem za Stožáry TV													
Díl:	m3	74C Vodiče TV										SD		
21	74C111	Závěs na konzole s přídavným lanem	kus	2,00								P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
22	74C121	Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	2,00								P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
23	74C210	Závěs nebo pevný bod na bráně	kus	16,00								P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
24	74C211	Závěs nebo pevný bod na bráně s přídavným lanem	kus	18,00								P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
25	74C300	Křížení sestav	kus	6,00								P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
26	74C301	Věšák troleje	kus	222,00								P SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SC TNS Albrechtice, napájecí vedení

Datum zpracov 1.2.2013

Zatřídění objektu : 828 21 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS:0 27-01-01

Datum aktualizace :

ks	4	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	jednotková množství	hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
								7	8	9	10	12	13	14	15
27	74C310	Proudová propojení	kus	10,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
28	74C320	Spojka 2 lan nebo TR + lana	kus	34,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
29	74C331	Dělič regulovatelný v troleji vč. tabulky	kus	2,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
30	74C410	Kotvení jednoho nebo dvou lan 50-70 mm2 na BP	kus	17,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
31	74C413	Kotvení lana 50-70 mm2 na 2TB	kus	8,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
32	74C431	Proudové propojení dvou směrových lan	kus	9,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
33	74C432	Vložená izolace v podélných a příčných polích	kus	14,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
34	74C440	Tažení směrového, příčného lana 50 mm2 Bz	m	210,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
35	74C501	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 10kN	kus	5,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
36	74C502	Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na BP - 15kN	kus	6,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
37	74C560	Pevné kotv. sestavy TV na BP, T, 2xT, 2T/2TB - do 15kN	kus	2,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení	
38	74C5A0	Tažení nosného lana 50 mm2 Bz	m	642,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz tabulka kotvení	
39	74C5A1	Tažení nosného lana 70 mm2 Bz	m	618,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz tabulka kotvení	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SC TNS Albrechtice, napájecí vedení

Datum zpracov 1.2.2013

Zatřídění objektu : 828 21 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS:0 27-01-01

Datum aktualizace :

ks	4	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměř
číslo pol.	číslo položky						dodávky		montáže					
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	12	13	14	15
40	74C5A2	Tažení nosného lana 120 mm2 Cu	m	10,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz tabulka kotvení
41	74C5B1	Tažení troleje 100 mm2 Cu	m	197,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz tabulka kotvení
42	74C5B3	Tažení troleje 150 mm2 Cu	m	10,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz tabulka kotvení
43	74C5C0	Výšková regulace troleje	m	2 100,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci TD s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
44	74C5E0	Definitivní regulace pohyblivého kotvení troleje	kus	16,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
45	74C5E1	Definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana	kus	16,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
46	74C5F0	Zajištění kotvení NL a TR všech sestavení	kus	16,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na zajištění kotvení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi,vč.mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
47	74C5H1	Zkouška elektrických vlastností TV	km	1,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na prvotní zkoušku dodaného zařízení podle TKP se všemi pomocnými pracemi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
48	74C600	Přípev. jednostranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	kus	1,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
49	74C601	Přípev. oboustranné lišty pro kotvení ZV, NV, OV	kus	2,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
50	74C610	Kotvení 1 lana ZV, NV, OV	kus	2,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
51	74C611	Kotvení 2 lan ZV, NV, OV	kus	6,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
52	74C621	Přípevnění konzoly ZV, NV OV pro "V" závěs na T, P, BP, DS	kus	16,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
53	74C632	"V" závěs 1-2 lan ZV, NV, OV	kus	2,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby *Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice*

Název PS,SC *TNS Albrechtice, napájecí vedení*

Datum zpracov 1.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **828 21**

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS:O 27-01-01

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo						C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměř
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
54	74C633	"V" závěs 3-4 lan ZV, NV, OV	kus	14,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
55	74C634	Volný závěs 1-2 lan ZV, NV, OV na bráně	kus	6,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
56	74C635	Závěs ZV, NV, OV 1-2 lan ve vrcholu stož.	kus	7,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
57	74C640	Připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV	kus	4,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
58	74C641	Proudové spojení dvou lan ZV, NV, OV	kus	5,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
59	74C642	Distanční rozpěrka pro 2-6 lan ZV, NV, OV	kus	46,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
60	74C644	Připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV	kus	6,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
61	74C660	Tažení lana pro ZV, NV, OV - 120 mm2 Cu	m	2 723,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi, včetně regulace.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
62	74C700	Pohon odpojovače motorový	kus	9,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
63	74C701	Pohon odpojovače ruční	kus	3,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
64	74C702	Odpojovač nebo odpínač na stož. TV	kus	12,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
65	74C721	Svody z dvojitého napáj. převěsu na TV lany 120 Cu	kus	8,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
66	74C730	Vložená izolace v laně napáj. převěsu Bz nebo Cu	kus	4,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a regulačními pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení

ROZPOČET

Název stavby **Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice**

Název stavby **Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice**

Datum zpracov 1.2.2013

majitel HIM:

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS: **27-01-01**

Datum aktualizace :

7/12

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 21

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
95	74D000	Dem_Bourání betonového základu	m3	90,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
96	74D020	Dem_Stožár - D, T, TB	kus	9,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
97	74D070	Dem_Stožár - BP, AP	kus	23,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
98	74D080	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV do vzd. 1 km	m3	98,76							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
99	74D090	Dem_Odvoz odpadu z demontáží TV za každý další km	m3 x km	1 975,10							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz betonové sutě nad 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
100	74D100	Dem_Brány, krakorce 23,34 - vč. vyvěš. a ukončení	kus	8,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
101	74D200	Dem_Konzoly TV vč. upevnění	kus	13,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
102	74D210	Dem_Konzoly ZV, OV vč. závěsu	kus	24,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
103	74D310	Dem_Závěsy na převěsu	kus	11,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
104	74D330	Dem_Odtah Tr, NL	kus	4,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
105	74D400	Dem_Příčná lana směrová, nosná vč. kotvení	kus	9,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
106	74D410	Dem_Věšáky	kus	250,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SC TNS Albrechtice, napájecí vedení

Datum zpracov 1.2.2013

Zatřídění objektu : 828 21 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS:0 27-01-01

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměř
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
								7	8	9	10	12	13	14	15
107	74D411	Dem_Proudové propojky podélné, příčné	kus	12,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
108	74D412	Dem_Spojky	kus	1,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
109	74D414	Dem_Dělič	kus	2,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
110	74D420	Dem_Vložené izolace	kus	42,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
111	74D440	Dem_Trolej vč. nástavků - stříhání	m	688,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
112	74D442	Dem_Lano - nosné vč. nástavků - stříhání	m	688,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
113	74D510	Dem_Kotvení Tr, NL - pohyblivě	kus	18,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
114	74D600	Dem_Kotvení ZV, OV, NV, vč. připevnění lišt	kus	34,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
115	74D610	Dem_Lano ZV - stříhání	m	4 060,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
116	74D700	Dem_Odpojovač s pohonem vč. svodu	kus	16,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
117	74D711	Dem_Kotvení svodu, převěsu z odpoj. - dvojité lano	kus	2,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
118	74D721	Dem_Svody - dvojité lano	kus	8,00								P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SC

TNS Albrechtice, napájecí vedení

Datum zpracov

1.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 21

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS

O 27-01-01

Datum aktualizace :

ks

4

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

majitel HIM:

SŽDC

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže					
			jednotka				jednotková	celkem	jednotková	celkem	12	13	14	15
119	74D800	Dem_Bleskojistky	kus	4,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
120	74D910	Dem_Návěst pro el. provoz	kus	4,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
121	74D920	Dem_Nestandardní kovová konstrukce	kg	360,00							P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci nebo další použití s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
122	74L150	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro demontáž)	hod	83,07							P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní a demontážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
S ítek za M Demontáže TV														
Díl: M701 701 Zemní práce														
123	701CBK	Hloubení a zához kabelové rýhy 900/1300mm zemina do tř. 4	m	33,00							P	SŽDC	Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapážené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozenem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz soupis sestavení
124	701CFC	Zřízení kab.lože z písku a cementu bez zakrytí v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	33,00							P	SŽDC	Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou urovnaného písku s cementem tloušťky 12cm. Dusání po 5cm do tloušťky kabelu 10cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz soupis sestavení
125	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	66,00							P	SŽDC	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz soupis sestavení
126	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	33,00							P	SŽDC	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz soupis sestavení
S ítek za M Zemní práce														
Díl: M741 741 Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění														
127	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	kus	12,00							P	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz soupis sestavení
S ítek za M Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění														
Díl: M742 742 Silnoproudé rozvody														

10/12

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby

Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SC

TNS Albrechtice, napájecí vedení

Datum zpracov

1.2.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 21

Číslo sta

Číslo PS

0 27-01-01

Datum aktualizace :

ks

4

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
	1	2	3	4	5	6	dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	12	13	14	15
128	742EDH	10-CXEKVCEY 1x500/35 mm2, kabel silový izolace polyetylen, stíněný	m	510,00							P	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz soupis sestavení
129	742FED	Kab. koncovka vnitřní pro jednož. kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2	kus	12,00							P	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz soupis sestavení
130	742FEH	Kab. koncovka venkovní pro jednož. kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2	kus	12,00							P	SŽDC	Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	1: viz soupis sestavení
S	kem za M	CELKEM - 742 Silnoproudé rozvody												
	990	990 Poplatky za skládky												
131	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	509,40							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1: 283*1,8; přepočet kubiků zeminy na tuny
132	170101-O	Beton z demolice objektů, základů TV, betonových stožárů	t	198,00							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1: viz soupis sestavení
133	170103-O	Izolátory porcelánové 10,5 kg	t	1,22							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1: viz soupis sestavení
134	170103-O	Odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	t	1,40							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku	1: viz soupis sestavení
S	lkem za 9	Poplatky za skládky												
Díl:	B.1.1.6	Revize a zkoušky TV												
135	74M010	Dynamické měření parametrů TV dle ČSN	1den	0,30							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení ,vč. nájmu vlakové soupravy a měřicího vozu a měřících zařízení. Počítat 1-2 dni dle velikosti SO.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
136	74M020	Statické měření parametrů TV dle ČSN	hod	8,40							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Počítá se 1km TV na 4 hod.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
137	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	10,00							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedení a trakčních zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
138	74M110	Technická kontrola TV	hod	20,00							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejových vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
139	74M300	Revizní zpráva	hod	10,00							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
140	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	51,71							P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV) ,zajištění přejezdu správcem TV vč. Nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	1: viz soupis sestavení
141	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	4,00							P	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz soupis sestavení
142	747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žilu/ vn kabelu	kus	4,00							P	SŽDC	Položka obsahuje: Cenu za provoz měřicího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	1: viz soupis sestavení

11/12

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice

Název PS,SC TNS Albrechtice, napájecí vedení

Datum zpracov 1.2.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 828 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo sta

Číslo PS:O 27-01-01

Datum aktualizace :

ks	4	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
S	Celkem	Revize a zkoušky TV									12	13	14	15