



## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779

**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

**Objednavatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

**Zhotovitel dokumentace:** SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Kiss Marian

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 28.5.2013

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779  
**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0141		<b>Poplatek za uložení na skládku</b>				
1 014102.07		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 02 01 03 "smýcené stromy a keře"	T	2,000		
2 014102.44		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	5,000		
0141		<b>Poplatek za uložení na skládku</b>				
701		<b>Zemní práce pro elektromontáže</b>				
3 701AAC		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu čísloványými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KM	2,150		
4 701ACA		ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ Technická specifikace: Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M2	205,000		
5 701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KM	2,150		
6 701ADCR01		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré náklady na práce spojené s geodetickým zaměřením nových vybudovaných kabelových tras a prvků v kolejišti.	KM	2,150		
7 701CACR83		HLOUBENÍ A ZÁSY P KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3 Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažených kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	1 205,000		
8 701CAGR54		HLOUBENÍ A ZÁSY P KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.50CM, HL.50CM, ZEMINA 4 Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně	M	45,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779  
**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažení kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
9	701CFA		ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. CM, TL. VRSTVY 5 CM	M	1 250,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvisl vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
10	701CGA		KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	51,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemní prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
11	701CGGR02		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	1 250,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
12	701CGIR01		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 75/61 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	400,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc				
13	701CGJR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 160/137 SMOTEK 25M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	30,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc				
14	701CGOR22		ŽLAB KABELOVÝ MARS VČETNĚ VÍKA 125/100 - 2M	KUS	7,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc				
15	701DACR05		PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINA 4-5	M	100,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje náklady na použití mechanismu včetně pohonných hmot, dopravu k místu protlaku, dodávku chráničky patřičného průměru, přípravu roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. Náklady na mzdy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
16	701DADR01		JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4	KUS	24,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779  
**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na výkop a zásyp se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně pažení, případné použití mechanismů, V položce je zahrnut i potřebný přesun hmot. Náklady na mzdy.				
17	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	6,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
18	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	322,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
19	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	498,500		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
20	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	2 396,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 20cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, úprava pochozích stezek Upěchování zasypaných nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
21	78631R29	KONZOLA PRO PŘÍPEVNĚNÍ KAB. ŽLABU NA MOST	KUS	24,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc				
22	R	úprava dna příkopu	M	200,000		
<b>701</b>	<b>Zemní práce pro elektromontáže</b>					
<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>					
23	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	5,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
24	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	10,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
25	702BE0	ODVOZ DŘEVINY - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	2,000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779  
**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
26	702BF0		ODVOZ DŘEVINY - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	4,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
702			<b>Odvoz odpadu</b>				
742			<b>Silnoproudé rozvody</b>				
27	742GFE-R02		CYKY 4/5 X 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-O 4x16	M	90,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
28	742JAD		UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	4,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelo koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
742			<b>Silnoproudé rozvody</b>				
75A			<b>Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory</b>				
29	75A171		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	362,000		
			Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
30	75A211		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	362,000		
			Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
31	75A173		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	130,000		
			Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779  
**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
32	75A213	<b>DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0</b>	M	130,000		
	Technická specifikace:	dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
33	75A175	<b>ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0</b>	M	540,000		
	Technická specifikace:	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
34	75A215	<b>DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0</b>	M	540,000		
	Technická specifikace:	Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
35	75A176	<b>ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0</b>	M	1 080,000		
	Technická specifikace:	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
36	75A216	<b>DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0</b>	M	1 080,000		
	Technická specifikace:	Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
37	75A177	<b>ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0</b>	M	570,000		
	Technická specifikace:	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 3 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
38	75A217	<b>DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0</b>	M	570,000		
	Technická specifikace:	dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
39	75A412	<b>FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0</b>	KUS	12,000		
	Technická specifikace:	Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
40	75A414	<b>FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0</b>	KUS	4,000		
	Technická specifikace:	Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
41	75A415	<b>FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0</b>	KUS	2,000		
	Technická specifikace:	Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779  
**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42 75A416		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	17,000		
	Technická specifikace:	Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
43 75A417		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	8,000		
	Technická specifikace:	Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
44 75A418		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000		
	Technická specifikace:	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky štítku a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. Kabelové formy se měří v kusech				
75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory					
75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení					
45 75E275		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	8,000		
	Technická specifikace:	Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách.(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy				
46 75E275R03		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		
	Technická specifikace:	Kompletní cena realizační dokumentace včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.				
47 75E275R11		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		
	Technická specifikace:	Kompletní cena dokumentace skutečného provedení včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.				
75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení					
75G	Úložné vedení					
48 75G142R02		ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE XN 0,8	M	360,000		
	Technická specifikace:	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779  
**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
49	75G112R02	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	360,000		
		Technická specifikace: Popis činnosti: dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.				
50	75G142R04	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	2 150,000		
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
51	75G112R04	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	2 150,000		
		Technická specifikace: Popis činnosti: dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.				
52	75G173R01	DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOTRUBKY 40/34 - MODRÁ	M	2 150,000		
		Technická specifikace: Popis činnosti: dodávka a montáž optotrubky. Položka obsahuje: dodávka optotrubky včetně podružného materiálu(2 ks koncovek a 3 ks spojek na 1000m, doprava na staveniště, odvinutí optotrubky z bubnu a oddělení příslušné délky, uložení optotrubky (do pískového lože, do chráničky, kabelovodu, na rošty či lávky), případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
53	75G210R01	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	M	2 150,000		
		Technická specifikace: Kontrola tlakutěsnosti optotrubky. Tlakutěsnost se měří pro každý m nad 2,0 km celkové délky. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.				
54	75G220R00	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	2 150,000		
		Technická specifikace: Kontrola vnitřního průřezu trubky kalibrem. Kalibrace se měří délkou kalibrované trubky. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů.				
55	75G411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORI do 20ž	KUS	6,000		
		Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž přichytky štítu a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. Kabelové formy se měří v kusech				
56	75G411R03	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORI	KUS	6,000		





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779  
**Objekt:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ  
**Rozpočet:** PS 01 Kabelizace a vazby na SZZ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do 40Ž				
		Technická specifikace:	odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky štítu a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. Kabelové formy se měří v kusech				
57	75G421R04		SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 10XN	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	úplná montáž plastové spojky, příprava spojovacího přípravku, spojení žil kabelu, kontrola spávnosti spojení žil, vysušení, zajištění přívodu el.energie, zatavení konců kabelu a svaření středu spojky spojky se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů i vlastní spojky, náklady na přesun hmot.				
58	75G510R01		STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	30,000		
		Technická specifikace:	Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodiky. Měřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.				
59	75G531R10		ZKRÁCENÉ MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ METAL.KABELŮ, ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU, 10 ČT.	KUS	3,000		
		Technická specifikace:	Práce spojené s závěrečným měřením metalických kabelů dle specifikace dle platné metodiky. Měřicí práce se měří počtem čtyřdrátových měřených okru v daném úseku. Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.				
75G			Úložné vedení				

Celkem: