



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779

Objekt: SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344

Rozpočet: SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344

Objednavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

Zhotovitel dokumentace: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing Kiss Marian

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 27.2.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344
Rozpočet: SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
701			Zemní práce pro elektromontáže				
1	701AAC		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu čísloványými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KM	0,100		
2	701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KM	0,100		
3	701ADCR01		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré náklady na práce spojené s geodetickým zaměřením nových vybudovaných kabelových tras a prvků v kolejišti.	KM	0,100		
4	701CACR84		HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 4 Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacíh prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažen kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez přechování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	55,000		
5	701CGGR01		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - ČERVENÁ Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	1 200,000		
6	701CGHR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 63/51 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc	M	1 200,000		
7	701DADR01		JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4 Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na výkop a zásyp se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně pažení, případné použití mechanismů, V položce je zahrnut i potřebný přesun hmot. Náklady na mzdy.	KUS	2,000		
8	701FEAR15		ŘÍZENÝ PODVRT DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINA 4-5	M	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:	1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt:	SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344
Rozpočet:	SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na použití mechanismu včetně pohonných hmot, dopravu k místu protlaku, dodávku chráničky patřičného průměru, přípravu roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. Náklady na mzdy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
9	701CHA		HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	15,400		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
10	701CHD		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	27,250		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
11	701CHG		DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	120,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 20cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, úprava pochozích stezek Upěchování zasypaných nerovností rušním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
742			Silnoproudé rozvody				
12	742GEAR11		CYKY DO 3 X 1,5 - 2,5 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-O 3x1,5	M	30,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
13	742GFC-R04		CYKY 4/5 X 6 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-J 5x6	M	30,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
14	742GFE-R03		CYKY 4/5 X 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-J 4x25	M	85,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
15	742GFE-R23		CYKY 4/5 X 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ	M	960,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344
Rozpočet: SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CYKY-J 5x25				
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
16	742JAC		UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, DO 2 MM2	KUS	6,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelo koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
17	742JAD		UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2	KUS	24,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelo koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
742	Silnopróudé rozvody						
743	Silnopróudá zařízení						
18	743EHCR		SESTAVA SKŘÍNÍ R2+R3 VYSTROJENÁ	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž piře včetně dovozu, manipulace a instalace piře včetně výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
19	743EHCR32		SESTAVA SKŘÍNÍ RE1+R1 V PILÍŘI (TYP PER1/3F/40+SKŘÍŇ PR 3.1.1 VČ.SOKLU A ZÁKLADOVÉHO DÍLU) VYSTROJENÁ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž piře včetně dovozu, manipulace a instalace piře včetně výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
743	Silnopróudá zařízení						
747	Zkoušky, revize a HZS						
20	747BAC		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344
Rozpočet: SO 07 Elektrická přípojka PZZ v km 3,272, 3,779, 4,139, 4,344

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			technikem na silnoprůdřá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
21	747BAD		PŘÍPLATEK K CELKOVÉ PROHLÍDKCE, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY PRO IN PŘES 1000 TIS. KČ, ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ <small>Technická specifikace:</small> Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdřá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KUS	1,000		
22	747CAA		PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI (PRO FUNKČNÍ CELEK, PROVOZNÍ STAV) <small>Technická specifikace:</small> Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoprůdřých zaříděních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KUS	3,000		
23	747GAA		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ <small>Technická specifikace:</small> Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařídění do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařídění apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	HOD	48,000		
24	747GAE		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM <small>Technická specifikace:</small> Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zaříděních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	HOD	48,000		
747	Zkoušky, revize a HZS						
748C	Dokumentace						
25	748CAA		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ <small>Technická specifikace:</small> Položka obsahuje: Večkeré náklady na zpracování dkumentace skutečného provedení včetně digitálního zpracování	KUS	3,000		
748C	Dokumentace						

Celkem: _____