



## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352

**Objekt:** SO 05 Elektrická přípojka PZZ v km 1,352

**Rozpočet:** SO 05 Elektrická přípojka PZZ v km 1,352

**Objednavatel:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

**Zhotovitel dokumentace:** SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing Kiss Marian

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 27.2.2013

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352  
**Objekt:** SO 05 Elektrická přípojka PZZ v km 1,352  
**Rozpočet:** SO 05 Elektrická přípojka PZZ v km 1,352

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
701			<b>Zemní práce pro elektromontáže</b>				
1	701AAC		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,100		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovány kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
2	701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,100		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
3	701ADCR01		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,100		
			Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré náklady na práce spojené s geodetickým zaměřením nových vybudovaných kabelových tras a prvků v kolejišti.				
4	701CACR84		HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 4	M	50,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažení kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozem z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
5	701CGGR01		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - ČERVENÁ	M	1 475,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanizmy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
6	701CGHR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 63/51 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	1 420,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc				
7	701DADR01		JÁMA PRO PROTLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na výkop a zásyp se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně pažení, případné použití mechanismů, V položce je zahrnut i potřebný přesun hmot. Náklady na mzdy.				
8	701FEAR15		ŘÍZENÝ PODVRT DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINA 4-5	M	7,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na použití mechanismu včetně pohonných hmot, dopravu k místu protlaku, dodávku chráničky patřičného průměru, přípravu				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352  
**Objekt:** SO 05 Elektrická přípojka PZZ v km 1,352  
**Rozpočet:** SO 05 Elektrická přípojka PZZ v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
742		<b>Silnoproudé rozvody</b>				
17 742GEAR11		CYKY DO 3 X 1,5 - 2,5 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-O 3x1,5 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	20,000		
18 742GFC-R01		CYKY 4/5 X 6 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-O 4x6 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	20,000		
19 742GFD-R02		CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-O 4x10 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	315,000		
20 742GFE-R03		CYKY 4/5 X 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁ CYKY-J 4x25 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	M	1 080,000		
21 742JAC		UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, DO 2 MM2 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelo koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	KUS	4,000		
22 742JAD		UKONČENÍ 2-5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCH S OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4-25 MM2 Technická specifikace: Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelo koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů	KUS	18,000		
742		<b>Silnoproudé rozvody</b>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

**Stavba:** 1203112-01 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 1,352  
**Objekt:** SO 05 Elektrická přípojka PZZ v km 1,352  
**Rozpočet:** SO 05 Elektrická přípojka PZZ v km 1,352

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>747</b>		<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				
23 747BAB		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprúdová zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
24 747CAA		PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI (PRO FUNKČNÍ CELEK, PROVOZNÍ STAV)	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právníkou osobou o silnoprúdných zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
<b>747</b>		<b>Zkoušky, revize a HZS</b>				
<b>747G</b>		<b>HZS</b>				
25 747GAA		DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	16,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
26 747GAE		MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
<b>747G</b>		<b>HZS</b>				
<b>748C</b>		<b>Dokumentace</b>				
27 748CAA		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: Veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení včetně digitálního zpracování				
<b>748C</b>		<b>Dokumentace</b>				
<b>Celkem:</b>						