



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344

Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Objednavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

Zhotovitel dokumentace: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Kiss Marian

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 6.6.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
701			Zemní práce pro elektromontáže				
1	701AAC		VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE Technická specifikace: Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu čísloványými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štolky a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KM	0,090		
2	701ADC		GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY Technická specifikace: Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	KM	0,090		
3	701ADCR01		GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré náklady na práce spojené s geodetickým zaměřením nových vybudovaných kabelových tras a prvků v kolejišti.	KM	0,090		
4	701CACR83		HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3 Technická specifikace: Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovací prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažen kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozem z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	1 100,000		
5	701CFA		ZŘÍZENÍ KAB. LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ V RÝZE DO Š. CM, TL. VRSTVY 5 CM Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvisl vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	1 100,000		
6	701CGGR02		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ Technická specifikace: Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	1 090,000		
7	701CGJR03		TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 160/137 SMOTEK 25M VČETNĚ ULOŽENÍ Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na dodávku materiálu včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu, montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzc	M	30,000		
8	701DACR05		PROTLAČOVÁNÍ OTVORU STROJNĚ DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINA 4-5	M	15,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka obsahuje náklady na použití mechanismu včetně pohonných hmot, dopravu k místu protlaku, dodávku chráničky patřičného průměru, přípravu roury pro zatažení, spojování při zatažení, zatažení konopného lana do prostupu. Náklady na mzdy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
9	701DADR01		JÁMA PRO PROTĚLAK 200X200X200CM - RUČNÍ VÝKOP A ZÁSYP VČETNĚ HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4	KUS	3,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na výkop a zásyp se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně pažení, případné použití mechanismů, V položce je zahrnut i potřebný přesun hmot. Náklady na mzdy.				
10	701FAA		ZŘÍZENÍ A OSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO PŘECHODU	M	20,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
11	701CHA		HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	308,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
12	701CHD		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	397,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností ručním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
13	701CHG		DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	2 212,000		
			Technická specifikace: Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 20cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, úprava pochozích stezek Upěchování zasypaných nerovností ručním pčhem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
75A			Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				
14	75A171		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	85,000		
			Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
15	75A211		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	85,000		
			Technická specifikace: Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
16	75A173		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	230,000		
			Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
17 75A213		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	230,000		
	Technická specifikace:	dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
18 75A174		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	230,000		
	Technická specifikace:	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
19 75A214		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	230,000		
	Technická specifikace:	dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
20 75A175		ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	1 959,000		
	Technická specifikace:	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
21 75A215		DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	1 959,000		
	Technická specifikace:	Dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy				
22 75A412		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	4,000		
	Technická specifikace:	Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
23 75A416		FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	4,000		
	Technická specifikace:	Odstranění pláště kabelu, Odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěreečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku. Kabelové formy se měří v kusech.				
75A		Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				
75B		Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
24 75B173		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	4,000		
	Technická specifikace:	Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříně, montáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
25 75B113		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	4,000		
	Technická specifikace:	Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určenívnitřní, kabelové rozvody se měří v				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
26	75B277-R01		MONTÁŽ DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ PZS B3,4	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Umístění zařízení do stojanu, nebo do skříně, zapojení, připojení na komunikační linku, nastavení a přezkoušení. Vybavení diagnostického (přenosového) zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na úplnou montáž diagnostického (přenosového) zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
27	75B217R01		DODÁVKA DIGITÁLNÍHO PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Dodávka diagnostického (přenosového) zařízení včetně pomocného materiálu, doprava do staveništního skladu. Diagnostické (přenosové) zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení a veškerého pomocného materiálu a jeho dopravy.				
28	75B379R01		MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
29	75B319R01		DODÁVKA SKŘÍNKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
30	75B671R02		MONTÁŽ SKŘÍNĚ BATERIOVÉ BEZ KLIMATIZACE včetně elektrického připojení	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříně v reléovém domku, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Zařízení se měří v kusech (ks).				
31	75B611R02		SKŘÍŇ BATERIOVÁ BEZ KLIMATIZACE VČETNĚ PODSTAVCE A38100.03	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
32	75B672		MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení. Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
33	75B622R03		DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 40 A	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	75B675R33		MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM včetně elektrického připojení Technická specifikace: Montáž baterie na místo určení, její připojení, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m, dobití na plnou kapacitu a přezkoušení. Montáž baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
35	75B634R30		DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM 24 V - 222 AH Technická specifikace: Dodání kompletní baterie podle typu a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení						
75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku						
36	75D173R01		MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	KUS	2,000		
37	75D113R01		DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD VČ. DIAGNOSTIKY Technická specifikace: Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, vnitřní diagnostiky a přenosného diagnostického počítače pro potřebu stahování dat, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.	KUS	2,000		
38	75D177R02		MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 300x300x300 CM sedlová střecha Technická specifikace: Určení místa umístění, výkop jámy pro základ, obsyp základu, provizorní terénní úpravy, vybudování betonového základu, usazení domku na základy, montáž obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m, montáž sedlové střechy, případně nátěr. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž reléového domku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy	KUS	1,000		
39	75D117R02		DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 300x300x300 CM	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		sedlová střecha				
		Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu včetně betonového základu, obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m rozvaděče RE, elektroinstalace, sedlové střechy, schůdek skládacích a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
40	75D117R41	DODÁVKA ZÁKLADU POD RELEOVÝ DOMEK - 300x300 CM	KUS	1,000		
		panely				
		Technická specifikace: Dodávka panelů, podsypového materiálu, Položka bsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
41	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označeri označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetn dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
42	75D212R02	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000		
		kříž vícekolejný malý zvýrazněný, stožár nízký				
		Technická specifikace: Dodávka stožáru nízkého, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
43	75D289R11	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Zásyp jámy pro betonový základ výstražného kříže. Demontáž betonového základu, demontáž výstražného kříže. Demontáž výstražného kříže se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
75D		Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
75E0		Zabezpečovací zařízení - HZS				
44	75E071	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,000		
		Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
52	75E275R11		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		
		Technická specifikace:	Kompletní cena dokumentace skutečného provedení včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.				
53	75E277		MONTÁŽ UZEMNĚNÍ	KUS	1,000		
			délka 50m				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: dodávku 5ks zemnicí tyč včetně svorky, 3m vodiče svodové FeZn-10mm, 1 ks svorka rozpojovací, 50 muzemňovací vedení FeZn do 120mm2 v zemi vč. svorek, 1 ks uzemňovací sběrnice včetně podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemní odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka s měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použ. mechanismů,náklady na mzdy				
54	75E277R01		MONTÁŽ A DODÁVKA SESTAVY PRO OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRIC	KUS	1,000		
			VLIVŮM U PZS				
		Technická specifikace:	Položka obsahuje: dodávku 12ks zemnicí tyč včetně svorky, 16m vodiče svodové FeZn-10mm, kolejnicové propojky 10 ks, plastová podpěra skřínky TJ/ včetně svorky 4 ks, podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy				
75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení						
75G	Úložné vedení						
55	75G142R04		ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE	M	10,000		
			10 XN 0,8				
		Technická specifikace:	Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
56	75G112R04		DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL	M	10,000		
			TCEPKPFLE 10 XN 0,8				
		Technická specifikace:	Popis činnosti: dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.				
57	75G411R03		UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORI	KUS	2,000		
			do 40Ž				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-03 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet: PS 01 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky štítku a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. Kabelové formy se měří v kusech				
58	75G510R01		STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	1,000		
			Technická specifikace: Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodiky. Měřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.				
75G			Úložné vedení				
75H			Vnitřní vedení, rozvody				
59	75H323R01		SKŘÍŇ KABELOVÁ V PILÍŘI - VYSTROJENÁ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanismy.				
75H			Vnitřní vedení, rozvody				
75K			Sdělovací a datové				
60	75K216R03		TELEFONY TRAŤOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ DOD A MON	KUS	1,000		
			VTO 10 plastový (na stěnu - jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst.				
			Technická specifikace: Dodávka a montáž specifikovaného zařízení včetně přípravy pro napojení kabelu. Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž telefonu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně přezkoušení, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
75K			Sdělovací a datové				
914			Svislé dopravní značky				
61	914131R12		ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ	KUS	10,000		
			PZZ-S				
			Technická specifikace: Položka obsahuje montáž a demontáž vlastní značky uvedené v textu, dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.				
914			Svislé dopravní značky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba:	1203112-03	Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 4,139 a 4,344
Objekt:	PS 01	Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139
Rozpočet:	PS 01	Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 4,139

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____