



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779

Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Objednavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha

Zhotovitel dokumentace: SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Ing. Kiss Marian

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 14.5.2013

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0141			Poplatek za uložení na skládku				
1	014102.04		POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 01 01 "Beton z demolicobjektů, základů TV"	T	8,000		
0141			Poplatek za uložení na skládku				
701			Zemní práce pro elektromontáže				
2	701BBD		ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU VČ. KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Technická specifikace: Položka obsahuje: Rozrušení betonu, odstranění kovových částí, přemístění materiálu, jeho složení a rozhrnutí, zához jámy včetně pěstování a úprava konečné vrstvy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M3	4,000		
3	701FAA		ZŘÍZENÍ A OSTRANĚNÍ PROVIZORNÍHO PŘECHODU Technická specifikace: Položka obsahuje: Zřízení a odstranění provizorní lávky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	M	20,000		
701			Zemní práce pro elektromontáže				
702			Odvoz odpadu				
4	702AC0		ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje poplatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	T	8,000		
5	702AD0		ODVOZ BETONOVÉ A STAVEBNÍ SUTĚ NA SKLÁDKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM Technická specifikace: Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje poplatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	T	8,000		
702			Odvoz odpadu				
75B			Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
6	75B173		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ Technická specifikace: Položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč.zapojení na stojany nebo skříně, montáž vnitřních kabelových rozvodů se měří v délkových jednotkách (m), se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy	M	3,000		
7	75B113		VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Dodávka kabelů vč.eventuálních konektorů a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení vnitřní, kabelové rozvody se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na kabely včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
8	75B379R01		MONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNKY PRO PZZ NA OBJEKT	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
9	75B319R01		DODÁVKA SKŘÍNKY OVLÁDACÍ PRO PZZ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
10	75B671R02		MONTÁŽ SKŘÍNĚ BATERIOVÉ BEZ KLIMATIZACE	KUS	1,000		
			včetně elektrického připojení				
			Technická specifikace: Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříně v reléovém domku, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze staveništního skladu k místu montáže, náklady na mzdy. Zařízení se měří v kusech (ks).				
11	75B611R02		SKŘÍŇ BATERIOVÁ BEZ KLIMATIZACE VČETNĚ PODSTAVCE A38100.03	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodání zařízení podle typu určeného položkou včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení příslušného zařízení včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.				
12	75B672		MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Montáž usměrňovače na místo určení, jeho připojení a přezkoušení. Montáž usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
13	75B622R03		DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 3 F 24V / 40 A	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodání kompletního usměrňovače podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Usměrňovače se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušného usměrňovače, na dopravu do místa určení.				
14	75B675R33		MONTÁŽ BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD 24V DO KAPACITY 300 AH S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM	KUS	1,000		
			včetně elektrického připojení				
			Technická specifikace: Montáž baterie na místo určení, její připojení, provedení propojovacího vedení s bateriovou deskou do 4m, dobítí na plnou kapacitu a přezkoušení. Montáž baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 75B633R31		DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE NI-CD S REKOMBINANČNÍM SYSTÉMEM 24 V - 175 AH Technická specifikace: Dodání kompletní baterie podle typu a potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení. Baterie se měří v kusech (ks). Položka obsahuje náklady na pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
75B		Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				
75C		Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				
16 75C474R02		MONTÁŽ STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI na betonovém podstavci Technická specifikace: Přetypování klíčů a jejich oštříkování, výkop a usazení betonového podstavce, montáž kabelového závěru na podstavec, zatažení kabelu do závěru včetně zhotovení a zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), montáž elektromagnetického zámku. Propojení drátovou formou, přezkoušení, nátěr. Elektromagnetický zámek v kolejišti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž zámku se všemi pomocným doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	KUS	2,000		
17 75C417R02		DODÁVKA STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU V KOLEJIŠTI na betonovém podstavci Technická specifikace: Dodání zámku podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy do staveništního skladu. Zámky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na pořízení zámku podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu.	KUS	2,000		
18 75C481R01		DEMONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU Technická specifikace: Demontáž zámku dle typu určeného položkou. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, náklady na mzdy.	KUS	2,000		
19 75C775		MONTÁŽ NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)" Technická specifikace: Vyměření místa umístění, výkop jámy, usazení návěsti do jámy, úprava zeminou, nátěr. Návěst se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	KUS	2,000		
20 75C715		DODÁVKA NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)" VČ.ZÁKLADU Technická specifikace: Dodávka návěsti podle typu daného položkou a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Návěst se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku návěstidla včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	KUS	2,000		
21 75C785		DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "RYCHLOSTNÍK (PŘEDVĚSTNÍK)"	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: Kompletní demontáž návěsti podle typu daného položkou včetně základu a zasypaní díry. Demontáž návěsti se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž návěsti se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy do skladu místa demontáže, náklady na mzdy.				
22	75C911R12	ZKUŠEBNÍ PŘÍPRAVEK POČÍTAČE NÁPRAV	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Kompletní dodávka určeného materiálu, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
23	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) PB 1-8	KUS	8,000		
		Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení dvou kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Montáž poč.bodu zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
24	75C911R01	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8,000		
		Technická specifikace: Kompletní dodávka venkovní výstroje počítačového bodu (senzor, upevňovací čelist včetně šroubu, hadice, bleskojistky, KSL-S, tyč zemnicí 3ks včetně svorek, silový vodič CYA 6mm ² zz 14m, montážní sada neoprenové hadice), potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do kolejiště včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
25	75C972	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK) SVT5 - 8	KUS	4,000		
		Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování, zapojení. Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
26	75C912R01	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (1 ÚSEK/2 BODY) SVT10 a 12	KUS	2,000		
		Technická specifikace: Dodávka skříně počítače náprav pro uvedený rozsah výstroje, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení do stavebního ústředí včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.				
75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
75D		Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
27 75D173R01		MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD <small>Technická specifikace: Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování. Montáže zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.</small>	KUS	1,000		
28 75D113R01		DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD VČ. DIAGNOSTIKY <small>Technická specifikace: Dodávka zařízení podle určení včetně skříně, vnitřní diagnostiky a přenosného diagnostického počítače pro potřebu stahování dat, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.</small>	KUS	1,000		
29 75D177R31		MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ - 200x300x300 CM základ z betonových panelů, sedlová střecha <small>Technická specifikace: Určení místa umístění, úprava terénu pro usazení panelů, usazení panelů, obsyp základu, provizorní terénní úpravy, usazení domku na základy, montáž obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m, případný nátěr. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž reléového domku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy</small>	KUS	1,000		
30 75D117R01		DODÁVKA RELÉOVÉHO DOMKU IZOLOVANÉHO A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 200x300x300 CM sedlová střecha <small>Technická specifikace: Dodávka reléového domku podle typu včetně betonového základu, obložení dlaždicemi 50x50cm, 1 ks betonové desky 1,40x1x0,08 m a přístupového chodníku cca 1x10m rozvaděče RE, elektroinstalace, sedlové střechy, schůdek skládacích a doprava do staveništního skladu. Reléový domek se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.</small>	KUS	1,000		
31 75D117R41		DODÁVKA ZÁKLADU POD RELÉOVÝ DOMEK - 200x300 CM panely <small>Technická specifikace: Dodávka panelů, podsypového materiálu, Položka bsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení včetně skříně podle určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.</small>	KUS	1,000		
32 75D271		MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU <small>Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks).</small>	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetr dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
33	75D211R203	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU 5,5 M - S DOHLEDEM CELISTVOSTI kříž vícekolejný malý zvýrazněný Technická specifikace: Dodávka závor, stojanu s pohonem, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
34	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetr dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
35	75D212R02	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY kříž vícekolejný malý zvýrazněný, stožár nízký Technická specifikace: Dodávka stožáru nízkého, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
36	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU Technická specifikace: Situování stožáru výstražníku, výkop jámy pro betonový základ výstražníku. Usazení betonového základu, sestavení a kompletizace výstražníku, označení označovacími štítky. Postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž kabelové formy(2x). Výstražníky se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž výstražníku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, včetr dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
37	75D213R102	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU 5M - S DOHLEDEM CELISTVOSTI kříž vícekolejný malý zvýrazněný Technická specifikace: Dodávka závor, stojanu s pohonem, výstražníku, betonového základu a výstražného kříže podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. výstražník se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku výstražníku včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.	KUS	1,000		
38	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškeré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na montáž venkovního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy.				
39	75D217		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.zařízení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.				
40	75D289R11		DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE NA SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Zásyp jámy pro betonový základ výstražného kříže. Demontáž betonového základu, demontáž výstražného kříže. Demontáž výstražného kříže se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
75D			Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				
75E0			Zabezpečovací zařízení - HZS				
41	75E071		DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SZT	HOD	40,000		
			Technická specifikace: Při provádění prací na zařízení, které je v provozu určují pracovníci správy dopravní cesty kdy a jak je možné potřebný zásah provést.Dozor pracovníků objednatele se měří v hodinách. Položka obsahuje náklady na ztrátu času pracovníků údržby, kteří tento čas využijí ve prospěch prováděné stavby. Účtuje se v hodinových sazbách.				
75E0			Zabezpečovací zařízení - HZS				
75E1			Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				
42	75E172R01		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	16,000		
			Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy. Účtuje se v hodinových sazbách.				
43	75E172R02		CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ PROTOKOLU UTZ	HOD	24,000		
			Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení protokolu o technické prohlídce a zkoušce UTZ odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování protokolu. Účtuje se v hodinových sazbách.				
44	75E172R11		ZMĚŘENÍ ZEMNÍHO ODPORU	KUS	1,000		
			Technická specifikace: Přezkoušení se měří v kusech (ks) za připojené zemnění. Položka obsahuje kompletní náklady na měření.				
45	75E172R12		KAPACITNÍ ZKOUŠKA STANIČNÍ BATERIE O JAKÉMKOLIV POČTU ČLÁNKŮ	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Přezkoušení se měří v kusech (ks) za baterii. Položka obsahuje kompletní náklady na měření.						
46 75E172R21		REGULACE A PŘEZKOUŠENÍ POČÍTAČŮ NÁPRAV VČETNĚ VYHOTOVENÍ PROTOKOLU	KUS	8,000		
Technická specifikace: Kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení protokolu odpovědným pracovníkem. Položka obsahuje náklady na vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování protokolu. Účtuje se v kusech za jeden úsek.						
47 75E174		ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	8,000		
Technická specifikace: Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách(hod). Položka obsahuje všechny náklady na provedení zk.provozu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy						
48 75E179R03		PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SE ZÁVORAMI 2 závory, 4 výstražníky	KUS	1,000		
Technická specifikace: Regulování a aktivování automat. přej. zařízení. Příprava a provedení celkových zkoušek přejezdového zab.zařízení. Přezkoušení se měří v kusech (ks). Položka obsahuje kompletní náklady na přezkoušení a regulaci.						
75E1		Zabezpečovací zařízení - zkoušky a revize				
75E2		Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
49 75E275		AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	16,000		
Technická specifikace: Zajištění a provedení činností určených položkou včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Účtuje se v hodinových sazbách.(hod) .Položka obsahuje všechny náklady na provedení dozoru se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy						
50 75E275R01		REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PZZ	KPL	1,000		
Technická specifikace: Kompletní cena realizační dokumentace včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.						
51 75E275R11		DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		
Technická specifikace: Kompletní cena dokumentace skutečného provedení včetně předání písemného vyhotovení v požadovaném počtu výtisků, provedení změn po uvedení zařízení do provozu a vypracování dokumentace skutečného provedení a předání požadovaném počtu výtisků a v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.						
52 75E277		MONTÁŽ UZEMNĚNÍ	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		délka 50m				
		Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku 5ks zemnicí tyč včetně svorky, 3m vodiče svodové FeZn-10mm, 1 ks svorka rozpojovací, 50 muzemňovací vedení FeZn do 120mm2 v zemi vč. svorek, 1 ks uzemňovací sběrnice včetně podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemní odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použ. mechanismů,náklady na mzdy				
53	75E277R01	MONTÁŽ A DODÁVKA SESTAVY PRO OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRIC VLVIVŮM U PZS	KUS	1,000		
		Technická specifikace: Položka obsahuje: dodávku 12ks zemnicí tyč včetně svorky, 16m vodiče svodové FeZn-10mm, kolejnicové propojky 10 ks, plastová podpěra skřínky TJ/ včetně svorky 4 ks, podružného materiálu, doprava na staveniště. Uložení uzemňovacího vedení, měření zemního odporu, montáž uzem. sběrnice, zemnicí desky, uzemnění skříní včetně dodávky potřebného pomocného materiálu a dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na provedení uzemnění se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy				
75E2		Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				
75G		Úložné vedení				
54	75G142R04	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	10,000		
		Technická specifikace: Uložení kabelu zatažením, štítek průběhu v počtu 10ks na 1 km kabelu včetně montáže, montáž spojky v počtu 2 ks na 1 km kabelu včetně všech souvisejících prací. Uložení kabelu se měří v délkových jednotkách (m). Položka obsahuje všechny náklady na montáž kabelů , se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů, náklady na mzdy				
55	75G112R04	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8	M	10,000		
		Technická specifikace: Popis činnosti: dodání kabelů podle typu od výrobců, délky kabelů se měří v metrech, položka obsahuje cenu dodávky kabelů včetně mimostaveništní dopravy.				
56	75G411R03	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORI do 40ž	KUS	2,000		
		Technická specifikace: odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky štítu a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. Kabelové formy se měří v kusech				
57	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	1,000		
		Technická specifikace: Práce spojené s měřením stejnosměrných parametrů dle platné metodiky. Měřicí práce se měří počtem dvoudrátových okruhů (párů)Položka obsahuje				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			veškeré potřebné přístroje a měřicí příslušenství, náklady na mzdy.				
75G			Úložné vedení				
75H			Vnitřní vedení, rozvody				
58	75H323R01		SKŘÍŇ KABELOVÁ V PILÍŘI - VYSTROJENÁ	KUS	1,000		
		Technická specifikace:	Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiálu. Počet krabic či skříní v ks. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy.				
75H			Vnitřní vedení, rozvody				
75K			Sdělovací a datové				
59	75K216R03		TELEFONY TRAŽOVÉ ZÁVĚSNÉ PROVEDENÍ DOD A MON	KUS	1,000		
			VTO 10 plastový (na stěnu - jednolinkový bez odpojování) pro PZZ a žst.				
		Technická specifikace:	Dodávka a montáž specifikovaného zařízení včetně přípravy pro napojení kabelu. Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž telefonu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně přezkoušení, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
60	75K216R06		TELEFONY TRAŽOVÉ PILÍŘOVÉ DOD A MON	KUS	1,000		
			VTO 6 plastový (sloupek - jednolinkový pro vjezdová návěstidla)				
		Technická specifikace:	Dodávka a výkop jámy, montáž specifikovaného zařízení včetně přípravy pro napojení kabelu. Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení podle typu včetně pomocného materiálu, na dopravu do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech. Položka obsahuje všechny náklady na montáž telefonu se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi včetně přezkoušení, případné použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.				
75K			Sdělovací a datové				
914			Svislé dopravní značky				
61	914131R01		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MON	KUS	10,000		
			řady "A", "B"				
		Technická specifikace:	- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: 1203112-02 Výstavba PZS Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779
Objekt: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272
Rozpočet: PS 02 Přejezdové zabezpečovací zařízení v km 3,272

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
62	914131R12		ZÁPŮJČKA DOČASNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PO DOBU VYPNUTÍ PZZ-S <small>Technická specifikace:</small> Položka obsahuje montáž a demontáž vlastní značky uvedené v textu, dopravy na místo určení. Položka se měří v kusech (kus). Položka obsahuje všechny náklady na montáž se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů,náklady na mzdy.	KUS	23,000		
63	914132R01		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ řady "A" <small>Technická specifikace:</small> Demontáž značky. Položka se měří v kusech (ks). Položka obsahuje všechny náklady na demontáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi součástmi, případné použití mechanismů, včetně dopravy do skladu z místa demontáže, náklady na mzdy.	KUS	1,000		
914	Svislé dopravní značky						

Celkem: _____