

FORMULÁŘ 5 bmajitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2012

Položkový rozpočet PSNázev stavby : **DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic (mimo)**Název PS : **Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh, DOK**

Datum zpracování : červen 2012

Číslo stavby

Číslo SO **PS 23-14-211**Datum aktualizace : **17.6.2013**

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky		3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M2.1	DOK								
1		Jáma pro kabelovou komoru ROMOLD (výkop, zához)	m	2,00						
2		Kontrola tlakutěsnosti trubky HDPE	ks	1,00						
3		Kontrola průchodnosti trubky HDPE	km	4,10						
4		Úpravy trubky HDPE	ks	1,00						
5		Podzemní přístupová komora s víkem vodotěsná	ks	2,00						
6		Spojka DOK 24 vl rovná	ks	1,00						
7		Konstrukce rezervy optokabelu s krytem průměru 70 cm	ks	3,00						
8		Optický kabel A-DF(ZN)2Y4*6E9/125 IEC 794-2	km	4,82						
9		Optický rozváděč 1U pro 24 vláken, konektory E2000/APC	ks	2,00						
10		Optický rozváděč 2U pro 36 vláken, konektory E2000/APC	ks	1,00						
11		Ukončení OK v optickém rozváděči pro 24 vláken	ks	2,00						
12		Ukončení OK v optickém rozváděči pro 36 vláken	ks	1,00						
13		Měření útlumu OK se 24 vlákny při montáži	ks	1,00						
14		Komplexní vyzkoušení úseku OK s 12 vlákny pro 2 vlnové délky	ks	3,00						
15		Komplexní vyzkoušení úseku OK s 24 vlákny pro 2 vlnové délky		1,00						
S	Celkem za M2.1	DOK								