

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo)-Újezdec u Luhačovic (mimo)**
 Název PS : **DO kamerové systémy**
 Datum zpracování : 7.6.2013

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2012

Číslo stavby
 Číslo SO **PS 23-14-252**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná	množství	jednotková	Celková	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky		jednotka		hmotnost	hmotnost	7	8	9	10
Díl:	M1	Kamerový systém - systémové komponenty								
1		Klientské PC, vč. Příslušenství	KUS	2,00						
2		26" Barevný LCD monitor, HD, Širokoúhlý, vč. montážní sada na zeď, sklápění, otáčení	KUS	6,00						
3		Dekodér pro LCD v monitorovací stěně	KUS	6,00						
4		19" Barevný LCD monitor, rozlišení 1280 X 1024, VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ	KUS	4,00						
5		UPS 3000VA, 230V, baterie pack 48V, montáž do 19" skříně	KUS	1,00						
6		IP KVM pro klientské PC, 2x monitor DVI-I 1920x1200, UTP, IP	KUS	2,00						
7		Přístupový přepínač 8 10/100 + 1T/SFP LAN Base Image, vč. Příslušenství 19" skříně	KUS	1,00						
8		Patch panel 24 portů CAT 5E	KUS	1,00						
9		Vyvazovací panel 1U	KUS	2,00						
10		Skříň racková 19", 42U, plně vybavená	KUS	1,00						
11		IP převodník dvoukanálový	KUS	3,00						
12		IP převodník čtyřkanálový	KUS	2,00						
	Celkem za M1	Kamerový systém - systémové komponenty								

FORMULÁŘ 5 b

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo)-Újezdec u Luhačovic (mimo)**
 Název PS : **DO kamerové systémy**
 Datum zpracování : 7.6.2013

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2012

Číslo stavby
 Číslo SO **PS 23-14-252**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M2	Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení								
13		Kabel CYKY-J 3x2,5 vč. uložení	m	150,00						
14		Datový kabel UTP Cat5e	m	200,00						
15		Patch kabel CAT5, délka 1,0 m	KUS	10,00						
16		Přepětová ochrana SPD typ 3, dálková signalizace poruchy	KUS	2,00						
17		Přepětová ochrana citlivých koncových zařízení s vf filtrem	KUS	2,00						
18		Ochrana sítě nn a ETHERNET CAT5, bez filtru, 16A, bílá	KUS	4,00						
19		Přepětová ochrana pro Ethernet Cat5	KUS	6,00						
20		Jistič B10A/1	KUS	2,00						
21		Panel napájení a jištění do 19"skříně	KUS	1,00						
22		Soklová zásuvka, In=16A Ue=230V AC s ochranným kolíkem, přívod zespodu, šířka 2,5 modulu	KUS	8,00						
23		Elektroinstalační lišta vkladací, hranatá 60x40 vč. oddělovací příčky a dalšího příslušenství	m	200,00						
	Celkem za M2	Kamerový systém - kabelové rozvody a napájení								
Díl:	M6	Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize								
24		Oživení kamerového systému - montážní práce oceněné HZS	HOD	17,00						
25		Výchozí technická revize kamerového systému	HOD	8,00						
26		Zaškolení obsluhy a údržby, včetně manuálů	HOD	8,00						
	Celkem za M6	Kamerový systém - oživení, zaškolení, revize								