

FORMULÁŘ 5 bmajitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2012

Položkový rozpočet PS

Název stavby : **DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic (mimo)**
Název PS : **Veselí nad Moravou - Újezdec u Luhačovic, rozhlas na zastávkách**
Datum zpracování : červen 2012

Číslo stavby
Číslo SO **PS 23-14-231**
Datum aktualizace : **17.6.2013**

Poř. číslo	Číslo	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
pol.	položky									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M2.3	Informační zařízení								
1		Kabelová rýha 23/90 cm, z4, ručně	m	45,00						
2		Výpich z TK na zastávce - úpravy	ks	7,00						
3		Rozhlasová ústředna vč. zesilovače	ks	7,00						
4		Temperovaná skříň pro rozhlasové zařízení na zastávce	ks	3,00						
5		závěsná skříň 19", výšky 15U, IP30, plně vybavená		4,00						
6		Ethernet Extender, VLAN support, 4xEth port	ks	14,00						
7		Nastavení (SW a HW) rozhlasové ústředny	ks	7,00						
8		Reproduktor venkovní směrový	ks	14,00						
9		Reproduktorový stožár pro dva reproduktory	ks	3,00						
10		Základ pro reproduktorový stožár včetně výkopu	ks	3,00						
11		Kabelový rozvod pro rozhlasové zařízení	m	245,00						
12		Instalace, konfigurace a nastavení dálkového ovládání	ks	7,00						
13		Akustické měření v žst a na zastávce	ks	7,00						
S	Celkem za M2.2	Informační zařízení								