PŮDORYS 5.NP
byt. č.9



VÝPIS MATERIÁLU pro BYT č.9:

Armatury

Ozn.	Název	Dimen.	Ks
	Baterie–stojánková umyvadlová		1
	Baterie–stojánková dřezová		1
	Baterie–vanová		1
	Pojistná souprava (pojist.a zpět.ventil)		1
	Plnící a vypouštěcí kohout		1
	Rohový ventil		1
	Rohový ventil pod stoj. bat.		4
	Uzavírací ventil	25	1
	Uzavírací ventil s odvodněním	20	2
	Zpětný ventil		1
	Výtokový ventil		1
	Vodoměr – podružný (bytový) dálkově odečitatelný (ENBRA DN15 Q3=1,6 SV + radio modul)		1

Potrubí

Dimenze	Materiál	Délka [m]	Izolace
16x2.3i	PP–R(PP typ3)–PN16	2,00	5mm 2,00
20x2.8i	PP–R(PP typ3)–PN16	30,00	5mm 18,00 9mm 12,00
25x3.5i	PP–R(PP typ3)–PN16	2,00	5mm 2,00
25x3.5i	PP–R(PP typ3)–PN16	2,00	9mm 2,00

IZOLACE:
STUDENÁ VODA ... MIRELON tl. min. 5mm
a 9mm (stoupačka)
TEPLÁ VODA ..... MIRELON tl. min. 9mm

OHŘEV TV:
PLYNOVÝ KOTEL s OHŘEVEM TV ..... 1 ks
(viz vytápění)



LEGENDA TYPŮ ČAR

STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

PO DOKONČENÍ BUDOU PROVEDENY TLAKOVÉ A TĚSNÍCÍ ZKOUŠKY

VÝBĚR KONKRÉTNÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VČETNĚ BATERIÍ BUDE DLE INVESTORA, TOMU BUDE ODPOVÍDAT KONKRÉTNÍ NAPOJENÍ.



VODOINSTALACE:
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ,
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK,
NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ,
NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY,

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry jsou pouze informativní.
Při práci je nutné dodržovat všechny ČSN a bezpečnostní předpisy.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e–mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu
Ing. Luboš Vaniš			
OBEC ROKYCANY	KRAJ Plzeňský		DATUM 8.2024
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			MĚŘÍTKO 1:50
STAVBA ROKYCANY ON oprava bytových jednotek č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691			FORMÁT A3
			ÚČEL DSP
OBSAH VODOINSTALACE PŮDORYS 5.NP - byt 9			ČÍSLO VÝKRESU 9.V