



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Projekt stavby DSP+PDPS „Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)“ je spolufinancovaná EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).  
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor, Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


Paré:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	22.11.2024		Ing. Jiří Štolba
000	30.09.2024	Čistopis DUSP po připomínkách	Ing. Jiří Štolba

<b>Stavebník / investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>		<b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	Stavební správa západ		
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8		

<b>Zhotovitel díla:</b>	<b>Společnost „SP + SEU Plzeň - Stod_DSP, PDPS“, správce SUDOP PRAHA a.s.</b>		
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3		
Kontakt:	T: +420 605 229 020 E: praha@sudop.cz		
<b>Zhotovitel části / objektu:</b>	<b>STOSMOL, s.r.o.</b>		
Adresa:	U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem		
Kontakt:	T: +420 702 105 570 E: info@stosmol.cz		
<b>Hlavní projektant (HIP):</b>	Ing. Petr Mahdal	<b>Specialista:</b>	ing. Jiří Štolba

<b>Název stavby / akce:</b>	<b>Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) TNS Skvrňany</b>			<b>Označení (S-kód):</b>	<b>S631500859</b>
				<b>Zakázka:</b>	<b>21-001.201</b>
<b>Název části:</b>	Úpravy, přeložky VN, NN			<b>Označení části:</b>	<b>D.2.1.5.3</b>
<b>Název objektu:</b>	<b>TNS Plzeň Skvrňany, přeložka VO</b>			<b>Číslo objektu / komplexu:</b>	<b>SO 1-73-95</b>
<b>Název přílohy:</b>	Výkaz výměr			<b>Číslo přílohy:</b>	<b>4 . 001</b>
<b>Název dílčí části přílohy:</b>				<b>Stupeň dokumentace:</b>	<b>DUSP</b>
<b>Odpovědný projektant:</b>	<b>Zpracovatel přílohy:</b>	<b>Měřítko:</b>	<b>Smluvní datum zpracování:</b> 30.11.2024		
Martin Mikulecký	Martin Mikulecký	Formáty: 4xA4			
<b>Kraj:</b>	<b>Katastrální území:</b>	<b>TUDU:</b>			
Plzeňský	viz textová část	viz textová část			
<b>S-kód:</b>	<b>Stupeň dokumentace:</b>	<b>Část:</b>	<b>Objekt:</b>	<b>Podobjekt:</b>	<b>Příloha:</b>
S 6 3 1 5 0 0 8 5 9	D U S P	D 2 1 5 3	S O 0 1 7 3 9 5	X X	4 0 0 1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							D.2.1.5.3			
Stavba: 23052 Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN							CELKEM: 0,00 Kč			
SO/PS: D.2.1.5.3 TNS Plzeň Skvrňany, přeložka VO							Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN:			
Majetek: Ostatní							Označení (S-kód): S631500859			
Zahájení realizace SO/PS: 07.12.2023 Zpracovatel:							Cenová úroveň: 2024			
Ukončení realizace SO/PS: 07.12.2023 STO - Stosmol s.r.o. Jaroslav Kašpar							Datum zpracování: 25.07.2024			
Plzeň - Domažlice -st.hranice SRN							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce										
30	03100		Oborový ústřední stavební	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1	0	0		0,00 Kč
				2% z ceny SO zahrnuje objednatelům povolené náklady na porizení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení						
31	02940		Oborový ústřední stavební	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1	0	0		0,00 Kč
				5% z ceny SO zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi						
32	029113		Oborový ústřední stavební	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ - CELKY	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				0,5% z ceny SO zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi						
Součet za Díl Všeobecné konstrukce a práce							0,00 Kč			
Díl: 01 R015 Likvidace odpadů vč. dopravy										
8	R015420		Oborový ústřední stavební	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ včetně dopravy	T	0,2	0	0		0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						

Píseň - Domažlice - st. hranice SRN					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
9	R015111			Likvidace odpadu neroztrávených a nevytrávených vytrávených zemní a horninné třídy Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90. 1,7 t na 1m3 1,7*3,520 = 5,984 [A]	T	5,984	0	0		0,00 Kč
Součet za Díl				R015 Likvidace odpadů vč. dopravy	0,00 Kč					
Díl: 1				Zemní práce						
1	17411			ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM	M3	64,4	0	0		0,00 Kč
				200m kabelové rýhy 800x350mm + 24m kabelové rýhy pod vjezdy do areálu. 1000x350mm (200*0,8*0,35)+(24*1*0,35) = 64,400 [A]						
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						

Přízeň - Domažlice - st. hranice SRN					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
2	13273		Oborový úmluvní	HLOUBENÍ RYH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	64,4	0	0		0,00 Kč
200m kabelové rýhy 800x350mm + 24m kabelové rýhy pod vjezdy do areálu. 1000x350mm $(200*0,8*0,35)+(24*1*0,35) = 64,400 [A]$										
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**										
3	13173A		Oborový úmluvní	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	3,52	0	0		0,00 Kč
Základy stožárů 0,8*0,8*1,1 za kus $5*(0,8*0,8*1,1) = 3,520 [A]$										
položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**										

Píseň - Domažlice -st.hranice SRN										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
4	11337		Oborový únikník stavažebník	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	56	0	0		0,00 Kč	
				Odstranění dlažby z chodníku (0,8x0,35m) dlouhý 200m 0,8*0,35*200 = 56,000 [A]							
				Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
5	18210		Oborový únikník stavažebník	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	15,68	0	0		0,00 Kč	
				224m kabelové rýhy 0.2x0.35mm 224*0,2*0,35 = 15,680 [A]							
				položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu							
6	18010		Oborový únikník stavažebník	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVENÉHO ÚZEMÍ	M2	78,4	0	0		0,00 Kč	
				224m 224*0,35 = 78,400 [A]							
				Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou tech prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.							
Součet za Díl		Zemní práce								0,00 Kč	
Díl: 2		Základy									
7	272315		Oborový únikník stavažebník	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	3,52	0	0		0,00 Kč	
				Základy stožárů 0,8*0,8*1,1 za kus 5*(0,8*0,8*1,1) = 3,520 [A]							
				- dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,							
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,							
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,							
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,							
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbednovacích a odkružovacích prostředků,							
				- podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vc. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu techto konstrukcí a lešení,							
				- vytvoření kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,							
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztlížení práce a úprav kolem nich,							
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,							
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení,							
- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,											
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,											
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednění,											
- výplň, tesnění a tmelení spar a spoju,											
- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,											
- případné zřízení spojovací vrstvy u základu,											
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,											
Součet za Díl		Základy								0,00 Kč	

Píseň - Domažlice - st.hranice SRN				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 7				Přidružená stavební výroba						
10	702211		Oborový ústředník stavební výroba	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	275	0	0		0,00 Kč
				Obsahuje chráničky ve výkopu 250m+10% 250*1.1 = 275,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.						
11	702312		Oborový ústředník stavební výroba	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PRES 20 DO 40 CM	M	275	0	0		0,00 Kč
				Obsahuje chráničky ve výkopu 250m+10% 250*1.1 = 275,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie						
				– přípravu podkladu pro osazení						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.						
12	743553		Oborový ústředník stavební výroba	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PRES 25 DO 45 W	KUS	5	0	0		0,00 Kč
				5ks svítidel na nových stožárech VO 5 = 5,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství						
				– technický popis viz. projektová dokumentace						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
13	741911		Oborový ústředník stavební výroba	UZEMNOVACÍ VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	160	0	0		0,00 Kč
				Uzemnění osvětlovacích stožárů 20m na stožár 160 = 160,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení						
				– měření, dělení, spojování, tvarování						
				– ochranný náter spoju a při průchodu vodice nad terén apod. dle příslušných norem						
				2. Položka neobsahuje:						
				– zemní práce						
				– ochranu vodice - chráničky apod.						
				3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.						
14	741101		Oborový ústředník stavební výroba	SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODICU	KUS	8	0	0		0,00 Kč
				1 ks na stožár 8 = 8,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – svorku pro spojování, ochranné nátery						
				– upevnění vc. veškerého příslušenství						
				2. Položka neobsahuje:						
				X						
				3. Zpusob merení: Udává se počet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						

Píseň - Domažlice -st.hranice SRN										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
15	742H12		Oborový ústředník Stavební	KABEL NN CTYR- A PETIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	297	0	0		0,00 Kč	
				Kabel CYKY-O 4x16 - 270m+10% 270*1,1 = 297,000 [A]							
				1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do zeme, chránicky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chránicky apod. 3. Zpusob merení: Merí se metr délkový.							
16	742L12		Oborový ústředník Stavební	UKONČENÍ DVOU AŽ PETIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADECI NEBO NA PRÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	14	0	0		0,00 Kč	
				14 = 14,000 [A]							
				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelu pro montáž včetne veškerého příslušenství  2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
17	743121		Oborový ústředník Stavební	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	5	0	0		0,00 Kč	
				Nové stožáry VO 5 kusů 5 = 5,000 [A]							
				1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Zpusob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
18	743312		Oborový ústředník Stavební	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PRES 1 DO 2 M	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
				4 = 4,000 [A]							
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace  2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.							
19	747705		Oborový ústředník Stavební	MANIPULACE NA ZARÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16	0	0		0,00 Kč	
				16 = 16,000 [A]							
				1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.							
20	747704		Oborový ústředník Stavební	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetne odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.							

Píseň - Domažlice - st.hranice SRN				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
21	747701		Oborový ústředník	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZARÍZENÍ	HOD	20	0	0		0,00 Kč
				20 = 20,000 [A] 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvadecích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.						
22	747703		Oborový ústředník	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	8	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametru zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se cas v hodinách.						
23	747541		Oborový ústředník	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisu, vctne vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
25	747213		Oborový ústředník	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VYHODNOCENÍ ZPRÁVY, PRO OBSAHUJÍCÍ PS/PS-500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vc. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, vctne hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce nebo práce.						
26	744911		Oborový ústředník	PROUDOVÝ CHRÁNIČ ČTYŘPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				Proudový chránič Umístěn ve stožáru č.29057 1 = 1,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob měření: Udává se pocet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						

Píseň - Domažlice -st.hranice SRN				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
27	743Z11		Oborový úhradník Stavební práce	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	5	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
28	742Z23		Oborový úhradník Stavební práce	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	280	0	0		0,00 Kč
				280 = 280,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.						
29	743Z37		Oborový úhradník Stavební práce	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA ZE STOŽÁRU/BRÁNY TRAKČNÍHO VEDENÍ	KUS	5	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
33	742P15		Oborový úhradník Stavební práce	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	14	0	0		0,00 Kč
				14 = 14,000 [A]						
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství  2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet		za Díl		Přidružená stavební výroba						0,00 Kč