

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 13-02-11			
Stavba: 121097		Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)					CELKEM:		0,00 Kč	
SO/PS: PS 13-02-11		ŽST Velké Hydčice, MOK								
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:			
Stupeň dokumentace: Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR					ISPROFIN:			
Majetek: SŽ s.o.							Označení (S-kód): S631600001			
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:					Cenová úroveň: 2022			
Ukončení realizace SO/PS:		Sagasta					Datum zpracování: 02.12.2022			
Jindřich Němec							ISPROFIN:			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
Díl:					Název dílu				Jednotková	Celkem
1	R13283A	1	OTSKP22	HLBOUENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY	M3	42,000				0,00 Kč
položka zahrnuje:										
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem										
- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené										
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření										
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění										
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.										
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)										
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)										
- potřebné snížení hladiny podzemní vody										
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů										
- vytahování a nošení výkopku										
- vzhovnění a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni										
- znehodnocené klimatickými vlivy										
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsílené horniny										
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďavek										
- pašeni, vzápění a rozepění vč. přepážování (výjma štětových stěn)										
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů										
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti										
- třídění výkopku										
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, těžení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)										
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyku) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**										
2	R17411	1	OTSKP22	ZÁSYV JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	42,000				0,00 Kč
položka zahrnuje:										
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu										
- úprava ukládacího materiálu vřčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností										
- hutnění i různé míry hutnění										
- ošetření uložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření										
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění										
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech										
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu										
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek										
- spouštění a nošení materiálu										
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy										
- ruční hutnění										
- udržování uložště a jeho ochrana proti vodě										
- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložště a v uložšti										
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy,										
kabel. zemní dvouplášťový s pancířem průměru žily 0,8 mm do 5xN										
1	R751321	1	ŽS DUR	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	1,800				0,00 Kč
1. Položka obsahuje:										
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu										
- dopravu a skladování										
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení)										
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů										
2. Položka neobsahuje:										
X										
3. Způsob měření:										
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce dané v kmčtyřkách.										
1	R751EC1	1	ŽS DUR	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU	KUS	1,000				0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zalížení včetně potřebného drobného montážního materiálu										
- dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zalížení – dopravu a skladování										
X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
2	R751ECX	1	ŽS DUR	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zalížení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu										
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů										
2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
2	R702412	1	OTSKP22	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	1,000				0,00 Kč
1. Položka obsahuje:										
- kompletní montáž, rozměření, upevnění, svaření, řezání, spojování a pod.										
- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.)										
- elektrické pospojování										
- pomocné mechanismy a nář										
2. Položka neobsahuje:										
- viko a kabelové příchytky										
3. Způsob měření:										
Měří se metr dělkový.										
3	75G31		ŽS DUR	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 200 MM. VČETNĚ LOŽNÝCH A KRYCÍCH VRSTEV	M	0,500				0,00 Kč
4	R747413	1	OTSKP22	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍCI SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000				0,00 Kč
1. Položka obsahuje:										
- cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu										
2. Položka neobsahuje:										
X										
3. Způsob měření:										
Uvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.										
5	R751811	1	OTSKP22	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLAKEN	KM/LÁKNO	1,200				0,00 Kč
1. Položka obsahuje:										
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu										
- dopravu a skladování										
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení)										
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů										
2. Položka neobsahuje:										
X										
3. Způsob měření:										
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce dané v kmvláknech.										
6	R751813	1	OTSKP22	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLAKEN	KM/LÁKNO	0,040				0,00 Kč
1. Položka obsahuje:										
- dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu										
- dopravu a skladování										
- práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení)										
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů										
2. Položka neobsahuje:										
X										
3. Způsob měření:										
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce dané v kmvláknech.										
4	R75M864	1	OTSKP21	PŘEVODNÍK - IO/ETHERNET	KUS	2,000				0,00 Kč

					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Z						
5	R75M80X	1	OTSKP21	PREVODNIK - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (odvěry, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady						
7	R703756	1	OTSKP22	PROTIPOŽARNÍ TMEL (TUBA - 1000ML), DO EI 90 MIN.	KUS	2,000				0,00 Kč
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
8	75H62	1	ŽS DUR	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO	KUS	1,000				0,00 Kč
9	R75H61	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	3,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
10	75H41	1	ŽS DUR	OPTOTRUBKA HDPE	M	220,000				0,00 Kč
11	R75H1X	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	220,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikované se měří délkou kabelizace udané v metrech.						
12	R703413	1	OTSKP22	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	27,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
13	75H42		ŽS DUR	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE, KALIBRACE	KUS	1,000				0,00 Kč
14	R75UJ15	1	OTSKP22	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	KUS	5,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.						
14	747301R	1	R-položka	Zajištění provízkových stáv	KOMPLET	1,000				0,00 Kč
14	747705R	1	R-položka	Součinnost správce zařízení	HOD	150,000				0,00 Kč
15	R747213	1	OTSKP22	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na sinoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl				Název dílu						0,00 Kč