

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										17-02-21						
Stavba:		121097		Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)						CELKEM:			0,00 Kč			
SO/PS:		17-02-21		ŽST Sušice, rozhlasové zařízení						<div>Vložit položku</div> <div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>						
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:						
Stupeň dokumentace:		Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR						ISPROFIN:						
Majetek:		SŽ s.o.								Označení (S-kód): S631600001						
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:						Cenová úroveň: 2022						
Ukončení realizace SO/PS:				Sagasta						Datum zpracování: 02.12.2022						
120/XXX - Smlouva smlouva 20/										ISPROFIN						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
												Jednotková	Celkem			
Díl:																
1	75L11		ŽS DUR	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA - DIGITÁLNÍ (IP) PŘÍKONENÍ SE ZESÍLOVACEM DO 300W				KUS	1,000				0,00 Kč			
2	75L1B	1	ŽS DUR	REPRODUKTOR VENKOVNÍ TLAKOVÝ				KUS	3,000				0,00 Kč			
3	75L1B		ŽS DUR	STOŽAR (SLOUP) ROZHLASOVÝ SKLOPNÝ				KUS	3,000				0,00 Kč			
4	R75IF41	1	OTSKP22	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1				KUS	3,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení - dopravu a skladování - kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.								KUS	3,000			0,00 Kč
5	R75IF11	1	OTSKP22	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10				KUS	3,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení - dopravu a skladování - kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.								KUS	2,000			0,00 Kč
6	R744811	1	OTSKP22	PROUDOVÝ CHRÁNIC DVOUPÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A				KUS	2,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení - technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								M	450,000			0,00 Kč
7	R742G11	1	OTSKP22	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2				M	450,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: - příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.								KUS	10,000			0,00 Kč
8	R742L13	1	OTSKP22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2				KUS	10,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								KUS	3,000			0,00 Kč
9	R75L166	1	OTSKP22	ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - GALVANICKÉ ODĚLENÍ ROZHLASOVÝCH KABELOVÝCH ROZVODŮ				KUS	3,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení - dopravu a skladování - kompletní montáž (obložení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.								KUS	3,000			0,00 Kč
10	R75IH91	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ				KUS	3,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dopravu a skladování - kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.								KUS	3,000			0,00 Kč
11	R75IH9X	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ				KUS	3,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								KUS	3,000			0,00 Kč
12	R701001	1	OTSKP22	OZNACOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKRINE (VČETNĚ OBJÍMKY)				KUS	3,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečních.								KOMPLET	1,000			0,00 Kč
13	75L11		ŽS DUR	ZKOUSĚNÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU				KOMPLET	1,000				0,00 Kč			
14	703112	1	OTSKP22	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM				M	35,000				0,00 Kč			
				1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, ležení, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, korzoly apod.) - elektrické pospojování - pomocné mechanismy a nářít 2. Položka neobsahuje: - víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.												

120 XXX - Sadažná směsice 20				ZPRACOVÁNÍ					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena
									Jednotková      Celkem
Součet    za Díl				Název dílu					0,00 Kč