

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 17-02-11				
Stavba: 121097		Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)					CELKEM:		0,00 Kč		
SO/PS: PS 17-02-11		ŽST Sušice, MOK					<div>Vložit položku</div>		<div>Vložit Díl</div> <div>Součet za Díl včetně přepočítání Dílu</div>		
Kategorie monitoringu:							Klasifikace SO/PS:				
Stupeň dokumentace: Stádium 2		Dokumentace pro územní řízení - DUR					ISPROFIN:				
Majetek: SŽ s.o.							Označení (S-kód): S631600001				
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:					Cenová úroveň: 2022				
Ukončení realizace SO/PS:		Sagasta					Datum zpracování: 02.12.2022				
120 XXX - Sada na směrnicu 20							ISPROFIN:				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu		MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	<div>Cena</div> <div>JednotkováCelkem</div>	
Díl:											
1	R13283A	1	OTSKP22	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - BEZ DOPRAVY		M3	35,000			0,00 Kč	
				položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapážené - ošetření výkopkyvké po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopkyvek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - lžžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - lžžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - vřehodnění a převah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny - ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzopčení a rozopčení vč. přepážování (výjma štěvkových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, slán a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvké a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lžžení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspyku) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
2	R17411	1	OTSKP22	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		M3	35,000			0,00 Kč	
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládacího materiálu vřčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření uložité po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřčených podmínkách a stísněných prostorech - zřčené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování uložité a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí uložité a v uložiti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy,							
1	R751321	1	ZS DUR	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0.8 MM DO 5XN		KMČTYŘKA	6,000			0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu - dopravu a skladování - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.							
1	R751EC1	1	ZS DUR	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU		KUS	1,000			0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu - dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
2	R751ECX	1	ZS DUR	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ		KUS	1,000			0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - kompletní montáž specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
3	R702412	1	OTSKP22	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM		KUS	1,000			0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. - veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (stojky, držáky, konzoly apod.) - elektrické pospojování - pomocné mechanismy a nář 2. Položka neobsahuje: - viko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr dělkový.							
4	75G31		ZS DUR	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 200 MM. VČETNĚ LOŽNÝCH A KRYCÍCH VRSTEV		M	0,500			0,00 Kč	
5	R747413	1	OTSKP22	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍCI SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M		KUS	1,000			0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udvádá se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
6	R751811	1	OTSKP22	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLAKEN		KMVLÁKNO	6,300			0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu - dopravu a skladování - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zařuknutí, zařuknutí do obsazené trubky, zatažení) - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.							
7	R751812	1	OTSKP22	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 72 VLAKEN		KMVLÁKNO	0,650			0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu - dopravu a skladování - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zařuknutí, zařuknutí do obsazené trubky, zatažení) - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.							
8	R75M864	1	OTSKP21	PŘEVODNÍK - IO/ETHERNET		KUS	3,000			0,00 Kč	

120 XXX - Sadařova směrnice 20					ISPROFIN					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zřízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Z						
9	R75M80X	1	OTSKP21	PREVODNIK - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (odvěry, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zřízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady						
10	R703756	1	OTSKP22	PROTIPOŽARNÍ TMEL (TUBA - 1000ML), DO EI 90 MIN.	KUS	3,000				0,00 Kč
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
11	75H62	1	ŽS DÚR	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO	KUS	1,000				0,00 Kč
12	R75H61	1	OTSKP22	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	3,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
13	75H41	1	ŽS DÚR	OPTOTRUBKA HDPE	M	1 100,000				0,00 Kč
14	R75H1X	1	OTSKP22	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	1 100,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikované se měří délkou kabelizace udané v metrech.						
15	R703413	1	OTSKP22	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	23,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.						
16	75H42		ŽS DÚR	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE, KALIBRACE	KUS	2,000				0,00 Kč
17	R75UJ15	1	OTSKP22	MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	KUS	1,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřicí práce se udávají počtem úseků.						
18	747301R	1	R-položka	Zajištění provízkových stáv	KOMPLET	1,000				0,00 Kč
19	747705R	1	R-položka	Součinnost správce zařízení	HOD	150,000				0,00 Kč
20	R747213	1	OTSKP22	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizí zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na sinoproudá zařízení podle požadavků ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
Součet za Díl				Název dílu						0,00 Kč