

Naše zn. 4550/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 8. dubna 2025

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 18
„Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 436:

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení, konkrétně částí B provizorní – MPZZ.

Domníváme se, že v soupisu prací je počet měsíců pronájmů větší než podle požadavků zadávací dokumentace viz dále.

Kojetín: „PS 25-28-01_B Žst. Kojetín, SZZ - provizorní stav“:

Výpočet dle ZD: TZ MPZZ v době Sp0 – Sp4 (08/2025 – 12/2028), tedy 41 měsíců x 3ks MPZZ
= **123** měsíců celkem

Soupis prací:

90	75E215	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘÍDÍCÍM POČÍTAČEM VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	1,000
91	75E225	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA DRUHÝ A DALŠÍ MĚSÍCE - PRONÁJEM	kus/měsíc	144,000
92	75E235	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POŁZE S PROVÁDĚCÍM POČÍTAČÍ VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	2,000
93	R1	KONTEJNER PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE - PRONÁJEM	kus/měsíc	48,000

Chropyně: „PS 27-28-01_B Žst Chropyně, SZZ - provizorní stav“:

Výpočet dle ZD: TZ MPZZ v době Sp1 – Sp4 (02/2027 – 12/2028), tedy 23 měsíců x 2ks MPZZ
= **46** měsíců celkem

Soupis prací:

55	75E216	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘÍDÍCÍM POČÍTAČEM VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	1,000
56	75E226	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA DRUHÝ A DALŠÍ MĚSÍCE - PRONÁJEM	kus/měsíc	96,000
57	75E236	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POUZE S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	1,000
58	R1	KONTEJNER PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE - PRONÁJEM	kus/měsíc	48,000

Bochoř: „PS 28-28-01_B Odb. Bochoř, SZZ - provizorní stav“:

Výpočet dle ZD: dle TZ MPZZ v době Sp2 – Sp4 (07/2027 – 12/2028), tedy 18 měsíců x 1ks MPZZ = **18 měsíců celkem**

Soupis prací:

62	75E226	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA DRUHÝ A DALŠÍ MĚSÍCE - PRONÁJEM	kus/měsíc	96,000
63	75E236	KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ POUZE S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI VČETNĚ MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM	kus/měsíc	1,000

Žádáme zadavatele o prověření a snížení množství měsíčních pronájmů „kus/měsíc“ za druhý a další měsíc.

Odpověď:

V soupisech prací u výše uvedených objektů bylo opraveno množství u položek 75E226 KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE, CENA ZA DRUHÝ A DALŠÍ MĚSÍCE – PRONÁJEM a R1 KONTEJNER PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ KANCELÁŘE – PRONÁJEM.

Dotaz č. 437:

PS 25-28-01_A, Žst. Kojetín, SZZ - definitivní stav. V TZ se uvádí:

P7217 na trati směr Tovačov. Přejezd v km 1,359 zůstane zabezpečen stávajícím PZS 3SNI, budou však zrušeny jeho počítače náprav a nahradí se novými z elektronického stavědla, provede se vazba tohoto PZS na nové elektronické stavědlo. Základní napájení PZS bude nově zajištěno z univerzálního napájecího zdroje elektronického stavědla v Kojetíně, nouzové napájení bude zajištěno z baterií, umístěných v RD u přejezdu. Indikační a ovládací prvky PZS budou zapracovány do místního JOP v Kojetíně a jeho prostřednictvím přeneseny na CDP Přerov

- V rámci, kterých položek soupisu prací si má uchazeč ocenit náklady na výše uvedené úpravy na stávajícím PZZ?
- Jakým napájecím kabelem bude řešeno napájení z SÚ Kojetín (na schématu kabelů pouze ZE 48p)?
- Nouzové napájení má být řešeno v RD, ale u přejezdu je pouze RS. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

- Do Soupisu prací byly doplněny položky na úpravu PZZ -pol. s kódem 75B569
- Napájecí kabel povede z přejezdu P7216 do P7217. Kabel doplněn do soupisu prací do položky **KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2** – přidáno 650 m, opraveno množství u položky **UKONČENÍ DVOU AŽ**

PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM²

- c) V TZ chybně uvedeno, nouzové napájení – přejezd je napájen ze staničního zdroje jehož napájení splňuje 1. kategorii důležitosti. Pro nouzové napájení lze využít staniční baterii

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XLS_Brno-Prerov-5_zm17_20250408.zip

XDC_Brno-Prerov-5_zm17_20250408.zip

V Olomouci dne 8. 4. 2025



Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace