

FORMULÁŘ 9 a

Objekt : SO_23-15-01		JKSO :
Název objektu : Kabelovod		
Stavba :		SKP :
Název stavby : „Dopravní terminál Uherský Brod – II.etapa – část SŽDC“		
Projektant : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		Počet měrných jednotek : 1
Objednatel : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo : 12-023-233-PS
Zpracovatel projektu : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.		Zhotovitel :
STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI		
Základní rozpočtové náklady B.1.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2
Z R N	B.1.1.1.1 Dodávka celkem	B.1.1.2.1 zařízení stavenišť
	Montážní práce celkem	B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby
	HSV práce celkem	Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem
	PSV práce celkem	Ostatní rozpočtové náklady
	B.1.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM	B.1.1.3 umělecká díla dodávané zhotoviteli
	B.1.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem	B.1.1.4 geodetická činnost zhotovitele
B.1.1.1.4 HZS	B.1.1.5 koordinační činnost zhotovitele	
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem		B.1.1.6 zkoušky a revize
		B.1.1.7 ostatní
		A.5.3.1.1 náklady za správní poplatky likvidace odpadů
		Ostatní rozpočtové náklady celkem
		STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI
Vypracoval		Za zhotovitele
E.1		Jméno : Datum : Podpis:
Sazby DPH platné od 1.1.2012		Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH		15 % činí :
DPH		15 % činí :
Základ pro DPH		21 % činí :
DPH		21 % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZA SPRÁVNÍ POPLATKY LIKVIDACE ODPADŮ

Datum zpracování : 06/2012

Datum aktualizace:

Datum aktualizace:

[illegible]

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : „Dopravní terminál Uherský Brod – II.etapa – část SŽDC“

Číslo stavby :

Datum zpracování :

06/2012

Název SO : Kabelovod

Číslo SO : SO_23-15-01

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště				
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby				
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli				
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele				
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele				
B.1.1.6	zkoušky a revize				
B.1.1.7	ostatní				
A.5.3.1.1	náklady za správní poplatky likvidace odpadů				
Celkem					

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : „Dopravní terminál Uherský Brod – II.etapa – část SŽDC“

Číslo stavby :

Datum zpracování : 06/2012

Název SO : Kabelovod

Číslo SO : SO_23-15-01

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Manipulace s odpady	HZS
10	Zemní práce						
30	Svislé konstrukce						
40	Vodorovné konstrukce						
50	Komunikace						
80	Trubní vedení						
90	Ostatní konstrukce a práce						
995	Poplatky za skládky						
CELKEM OBJEKT							

FORMULÁŘ 5 a**Položkový rozpočet SO**

Název stavby : „Dopravní terminál Uherský Brod – II.etapa – část SŽDC“

Číslo stavby

Název SO : Kabelovod

Číslo SO SO_23-15-01

Datum zpracování : 06/2012

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce								
1	132714	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 5KM	M3	46,72						
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	44,82						
3	17421	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUT	M3	1,89						
S	Celkem za 10	Zemní práce								

Díl: 30		Svislé konstrukce								
4	388156R	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST MULTIKANÁLŮ DEVĚTIOTVOROVÝCH - kompl. osazení, montáž, dodávka vč. dopravy - zkrácených, ohyb., konc. a odbočovacích kusů a spojů adaptérů, osazení do prostupů, těs. a utěs. / spojů a prost. proti vniknutí vody a nečistot, čištění a kalibrace	M	326,00						
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce								

Díl: 40		Vodorovné konstrukce								
5	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	3,16						
6	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,08						
7	451570R	PODKL A VÝPLŇ A OBSYPOVÉ VRSTVY Z GRANULOVANÉHO MATERIÁLU	M3	245,77						
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce								

Díl: 50		Komunikace								
8	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	5,00						
S	Celkem za 50	Komunikace								

FORMULÁŘ 5 a**Položkový rozpočet SO**

Název stavby : „Dopravní terminál Uherský Brod – II.etapa – část SŽDC“

Číslo stavby

Název SO : Kabelovod

Číslo SO SO_23-15-01

Datum zpracování : 06/2012

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 80		Trubní vedení								
9	87527	POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	2,00						
10	898101R	KABEL KOMORY PLASTOVÉ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 - vel. 800/1400/1220 mm kompl. osazení, montáž dle TZ - včetně víka pro zámkovou dlažbu	KUS	4,00						
11	898102R	KABEL KOMORY PLASTOVÉ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 - vel. 1690/800/1220 mm kompl. osazení, montáž dle TZ - včetně víka pro zámkovou dlažbu	KUS	1,00						
S	Celkem za 80	Trubní vedení								

Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce								
12	97619R	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH	KUS	1,00						
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce								

Díl: 995		Poplatky za skládky								
13	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	80,68						
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ OSTATNÍ

Položkový rozpočet SO - ostatní
Název stavby : „Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa – část SŽDC“
Název SO : Kabelovod
Datum zpracování : 06/2012

Číslo stavby
Číslo SO SO_23-15-01
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

typ řádku	kód datové zakladny	Technická specifikace
		12