

FORMULÁŘ 9 a
CÚ 2012

Objekt :	23-16-02	JKSO :	824 51
Název objektu :	Nástupiště		
Stavba :		SKP :	45.23.13
Název stavby :	Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SZDC		
Projektant :	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	Náklady na MJ :	
Počet listů :	4+1	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	Zhotovitel :	
STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI			
Základní rozpočtové náklady B.1.1.1		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2	
Z R N	B.1.1.1.1 Dodávka celkem		
	Montážní práce celkem		
	HSV práce celkem		
	PSV práce celkem		
	B.1.1.1.2 PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM		
	B.1.1.1.3 náklady na manipulaci s odpadem		
B.1.1.1.4 HZS			
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem			
		B.1.1.2.1 zařízení staveniště	
		B.1.1.2.2 ztížené podmínky výstavby	
		Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem	
		Ostatní rozpočtové náklady	
		B.1.1.3 umělecká díla dodávané zhotoviteli	
		B.1.1.4 geodetická činnost zhotovitele	
		B.1.1.5 koordinační činnost zhotovitele	
		B.1.1.6 zkoušky a revize	
		B.1.1.7 ostatní	
		A.5.3.1.1 náklady za správní poplatky likvidace odpadů	
		Ostatní rozpočtové náklady celkem	
		STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Ing.Salavová 06/2012		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis :
E:1			
Základ pro DPH		15 % činí :	
DPH		15 % činí :	
Základ pro DPH		21 % činí :	
DPH		21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

poř.	katalogové								cena za	celkem
číslo	číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	likvidaci	za likvidaci v tis Kč
1	17 05 04	O	čistá výkopová zemina-odkop	m3		1,808	t	72,00		- Kč
2	17 01 02-03	O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	m3		1,808	t	0,00		- Kč
3	17 03 02	O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	m3		1,500	t	0,00		- Kč
4	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,500	t	38,40		- Kč
5	17 05 08	O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	m3		1,808	t	0,00		- Kč
6	17 05 07*	N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	m3		1,808	t	0,00		- Kč
7	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t	0,00		- Kč
8	17 02 01	O	dřevo po stavebním použití, z demolic	m3		0,700	t	0,00		- Kč
9	17 02 02	O	sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
10	17 02 03	O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00		- Kč
11	17 02 04*	N	žel. pražce dřevěné	ks		0,080	t	0,00		- Kč
12	17 04 05	O	žel. pražce ocelové	ks		0,180	t	0,00		- Kč
13	17 01 01	O	žel. pražce betonové	ks		0,260	t	0,00		- Kč
14	17 01 01	O	kůly a sloupy betonové	ks		1,400	t	0,00		- Kč
15	17 02 04*	N	kůly a sloupy dřevěné	ks		1,400	t	0,00		- Kč
16	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t		1,000	t	0,00		- Kč
17	17 04 05	O	rozvaděče kovové bez výbroje	t		1,000	t	0,00		- Kč
18	17 04 09*	N	výhybky znečištěné mazadly	ks		4,928	t	0,00		- Kč
19	16 02 09*	N	transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks		0,000	t	0,00		- Kč
20	16 02 13*	N	trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks		0,000	t	0,00		- Kč
21	16 02 14	O	trafo bez náplně PCB a škodlivin	ks		0,000	t	0,00		- Kč
22	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t	0,00		- Kč
23	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t	0,00		- Kč
24	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t	0,00		- Kč
25	17 04 11	O	zbytky kabelů, vodičů	t		1,000	t	0,00		- Kč
26	17 03 03*	N	asfaltové stavební nátěry	t		1,000	t	0,00		- Kč
27	07 03 04*	N	odpadní ředidla	kg		0,001	t	0,00		- Kč
28	08 01 11*	N	odpadní nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
29	08 01 17*	N	staré nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00		- Kč
30	20 03 99	O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t		1,000	t	0,00		- Kč
31	17 02 03	O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
32	07 02 99	O	pryžové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00		- Kč
33	17 01 03	O	izolátory porcelánové 10,5 kg	ks		0,0105	t	0,00		- Kč
34	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,100	t	0,00		- Kč
35	17 01 03	O	porcelánové podpěrky	t		1,000	t	0,00		- Kč
36	16 02 14	O	elektrošrot (vyrazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t		1,000	t	0,00		- Kč
37	17 01 03	O	kabely s izolací papír - olej	t		1,000	t	0,00		- Kč
38	17 04 10*	N	kondenzátorové baterie obsahující nebezpečné složky	ks		0,000	t	0,00		- Kč
39	16 06 01*	N	olověné akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
40	16 06 02*	N	nikl - kadmiové baterie a akumulátory	ks		0,000	t	0,00		- Kč
41	17 02 04*	N	železniční pražce dřevěné - mostnice	ks		0,100	t	0,00		- Kč
42	17 01 06*	N	kontaminovaná stavební suť a betony z demolic	t		1,000	t	0,00		- Kč
43	17 05 04	O	stávající sypaný materiál z nástupišť	t		1,000	t	0,00		- Kč
44	17 05 04	O	kamenná suť	t		1,000	t	0,00		- Kč
45	17 06 05*	N	odpady s obsahem azbestu	t		1,000	t	0,00		- Kč
Cena celkem										- Kč

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby :

Datum zpracování : 15.7.2012

Název SO : Nástupiště

Číslo SO : 23-16-02

Datum aktualizace: 15.7.2012

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště				
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby				
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli				
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele				
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele				
B.1.1.6	zkoušky a revize				
B.1.1.7	ostatní				
A.5.3.1.1	náklady za správní poplatky likvidace odpadů				
Celkem					

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC

Číslo stavby :

Datum zpracování :

15.7.2012

Název SO : Nástupiště

Číslo SO : 23-16-02

Datum aktualizace:

15.7.2012

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Manipulace s odpady	HZS
1 Zemní práce, úpravy terénu						
2 Komunikace - zpevněné plochy						
92 Doplňující konstrukce a práce - nástupišť						
96 Bourání a demontáž						
CELKEM OBJEKT						

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**
 Název SO : **Nástupiště**
 Datum zpracování : **15.7.2012**

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2012

Číslo stavby
 Číslo SO **23-16-02**
 Datum aktualizace : **15.7.2012**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce, úpravy terénu								
1 1-1		Násyp - zhut. nenamrz. mat., hornina 3,4 tř. včetně odvozu	m3	402,00						
2 1-2		Ohumusování svahů, zatravnění	m2	5,50						
	Celkem za 1	Zemní práce, úpravy terénu								
Díl: 2		Komunikace - zpevněné plochy								
3 2-1		Zámková dlažba tl. 60 mm	m2	472,40						
4 2-2		Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtě do 0,25 m	m2	472,40						
	Celkem za 2	Komunikace - zpevněné plochy								
Díl: 92		Doplňující konstrukce a práce - nástupiště								
5 92-1		nástupiště z prvků L, jednostranné, šířka 3m, (délka nástupní hrany) L	m	160,00						
6 92-2		prefa, podkladní beton, ŠP, zemní práce	m3	6,24						
7 92-3		Konec nástupiště - zdí ze železobetonu C25/30	m	2,05						
8 92-4		Zábradlí (troj-madlové) včetně povrchové úpravy, montáž a dodávka	m	2,05						
9 92-5		Ocelové zábradlí městského typu rovné - dle cenových normativů -	kg	411,50						
		předběžná cena dodávka včetně montáže								
		Dokončovací práce - povrchové úpravy ocelových konstrukcí, otryskání a								
		žárové stříkání	m2	13,90						
	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce - nástupiště								
Díl: 96		Bourání a demontáž								
10 96-1		Bourání - demontáž úrovňového nástupiště s odvozem na deponii investora	m	319,40						
	Celkem za 96	Bourání a demontáž								

FORMULÁŘ 5 c: KALKULOVANÉ OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**Položkový rozpočet SO**Název stavby : **Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - část SŽDC**Název SO : **Nástupiště**Datum zpracování : **15.7.2012**

Číslo stavby

Číslo SO **23-16-02**Datum aktualizace : **15.7.2012**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10