

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	16.4.2024	Odevzdání dokumentace k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert
001	26.11.2024	Odevzdání dokumentace se zpracovanými připomínkami	Ing. Peter Lastovecký

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		
Zástupce investora:	[např. Stavební správa východ]		
Adresa:	[adresa pracoviště zástupce investora]		

Zhotovitel díla:	Valbek, spol. s r.o.	
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 221 592 050 E: info@valbek.cz	
Zhotovitel části/objektu:	ZAT, a.s.	
Adresa:	Písecká 16, 326 00 Plzeň	
Kontakt:	T: +420 377 438 111 E: zat@zat.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Bušovský, Dr.	Specialista: Ing. Jaroslav Nitka

Název stavby/akce:	Modernizace ŽST Rakovník	Označení investora: S631500849
		Zakázka: 20PH61019
Název části:	Dispečerská řídicí technika (DŘT)	Označení části: D.1.3.1
Název objektu/dílní části:	ŽST Rakovník, DKV, DŘT	Označení objektu/komplexu: PS 11-03-12
Název přílohy:	Seznam kabelů	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 005
Název dílní části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Marek Hořan	Měřítko: - Formáty: A4
Kraj:	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část
Středočeský		Smluvní datum zpracování: 26.11.2024

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblet:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 5 0 0 8 4 9	-	P D P S	- - D 1 3 1	- P S 1 1 0 3 1 2	- - -	- 2 - 0 0 5 - 0 0 1

Příloha 2.005		Seznam kabelů						
Stavba:		Modernizace ŽST Rakovník						
PS 11-03-12		ŽST Rakovník, DKV, DŘT						
Kab. č.	Typ kabelu	Uroveň U,I	Délka (m)	Zařízení	Začátek Pozice	Zařízení	Konec Pozice	Funkce Poznámka
Datové								
WD101	STP 4x2x0,5 CAT5E	Ethernet	5	ASX	PLC	Rack sděl. zař.	Switch TDS	Komunikace ED Praha
WD102	STP 4x2x0,5 CAT5E	Ethernet	5	ASX	PLC	Rack sděl. zař.	Switch TDS	Komunikace ED Praha (rezerva)
WD103	STP 4x2x0,5 CAT5E	Ethernet	5	ASX	PLC	Rack sděl. zař.	Switch TDS	Servisní zásuvka TDS
WD201	STP 4x2x0,5 CAT5E	Ethernet	20	ASX	PLC	DA	PLC	Komunikace dieselagregát
WS101	JYTY-O 4x1	I/O	10	ASX	PLC	DK - RNN	Svorkovnice zařízení	Signály
WS102	JYTY-O 4x1	I/O	20	ASX	PLC	DK - DA	Svorkovnice zařízení	Signály
WS201	JYTY-O 4x1	I/O	5	ASX	PLC	RH2.1	Svorkovnice X4	Povely
WS202	JYTY-O 19x1	I/O	5	ASX	PLC	RH2.1	Svorkovnice X3	Signály
WS203	JYTY-O 4x1	I/O	5	ASX	PLC	RH2.2	Svorkovnice X4	Povely
WS204	JYTY-O 12x1	I/O	5	ASX	PLC	RH2.2	Svorkovnice X3	Signály
WS205	JYTY-O 12x1	I/O	10	ASX	PLC	RH2.3	Svorkovnice X4	Povely
WS206	JYTY-O 12x1	I/O	10	ASX	PLC	RH2.3	Svorkovnice X3	Signály
WS207	JYTY-O 12x1	I/O	10	ASX	PLC	RH2.4	Svorkovnice X4	Povely
WS208	JYTY-O 19x1	I/O	10	ASX	PLC	RH2.4	Svorkovnice X3	Signály
WS209	JYTY-O 19x1	I/O	15	ASX	PLC	RH2.5	Svorkovnice X4	Povely
WS210	JYTY-O 19x1	I/O	15	ASX	PLC	RH2.5	Svorkovnice X3	Signály
WS211	JYTY-O 19x1	I/O	15	ASX	PLC	RH2.5	Svorkovnice X3	Signály
WS212	JYTY-O 14x1	I/O	15	ASX	PLC	RH2.6	Svorkovnice X4	Povely
WS213	JYTY-O 14x1	I/O	15	ASX	PLC	RH2.6	Svorkovnice X4	Povely
WS214	JYTY-O 19x1	I/O	15	ASX	PLC	RH2.6	Svorkovnice X3	Signály
WS215	JYTY-O 19x1	I/O	15	ASX	PLC	RH2.6	Svorkovnice X3	Signály
WS216	JYTY-O 19x1	I/O	15	ASX	PLC	RH2.6	Svorkovnice X3	Signály
WS217	JYTY-O 12x1	I/O	20	ASX	PLC	DA	Svorkovnice X4	Povely
WS218	JYTY-O 19x1	I/O	20	ASX	PLC	DA	Svorkovnice X3	Signály
Napájecí								
WL101	NYJ-J 3x2,5	230V AC	10	ASX1	Svorkovnice X1.1	RH2.x	Svorkovnice X	Zajištěné napájení DŘT
WL102	NYJ-J 3x2,5	230V AC	10	ASX1	Svorkovnice X1.2	RH2.x	Svorkovnice X	Napájení servisní zásuvky DŘT
	H07V-K 16mm2	GND	10	ASX1	PE	PE	PE	Uzemnění skříně DŘT
Poznámka: Kabely a jejich trasy, značení bude upřesněno v dalším stupni dokumentace.								