

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Zvýšení kapacity tratí Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV, technologie - část SŽDC

14.05.2015

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

PS 03-03-20-51

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M74	Silnoprouda technologie								
1		Rozvaděč 35 kV SŽDC (35R2)	kpl	1,00						
2		Omezovače přepětí	kpl	9,00						
3		Úřední ověření MTP, MTN	kpl	5,00						
4		Pojistka vn	kpl	6,00						
5		Eletroměrový rozvaděč (Re)	kpl	1,00						
6		Rozvaděče pro měření a regulaci (Rmr)	kpl	1,00						
7		Uhlové konektory	kpl	9,00						
8		Transformátor olejový, hermetizovaný 630 kVA (T1, T2)	kpl	2,00						
9		Transformátor oddělovací 0,4/0,4 kV, do 100 kVA	kpl	1,00						
10		Rozvaděč nn o 10 polích (Rh)	kpl	1,00						
11		Rozvaděč nn o 3 polích (Reov)	kpl	1,00						
12		Kompenzační rozvaděče nn o 2 polích (Rk)	kpl	1,00						
13		Komnezační tlumivka	kpl	1,00						
14		Montáž dodávek	kpl	1,00						
15		Rám pod rozvaděč vn	kpl	1,00						
16		Rám pod rozvaděče nn	kpl	3,00						
17		Kabely silové vn	kpl	1,00						
18		Kabely silové nn	kpl	1,00						
19		Kabely ovládací a signalizační nn	kpl	1,00						
20		Vyzbrojení kabelových kanálů	kpl	1,00						
21		Protipožární přepážky a ucpávky	kpl	1,00						
22		Ocelové konstrukce	kpl	1,00						
23		Oživení místního PLC, nadřazený systém DŘT	kpl	1,00						
24		Vnitřní uzemnění	kpl	1,00						
25		Ochranné a pracovní pomůcky	kpl	1,00						
26		Bezpečnostní tabulky, nápisy na dveřích	kpl	1,00						
27		Revize	kpl	1,00						
28		Vystavení průkazu způsobilosti	kpl	1,00						
29		Dokumentace k rozvaděčům	kpl	1,00						
S	Celkem za m74	Silnoprouda technologie								

Stránka 1 z 2

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část
ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV, technologie - část SŽDC
14.05.2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 03-03-20-51

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
30	17 06 04	Obaly plastové	t	0,05						
31	17 06 04	Obaly papírové	t	0,05						
32	17 02 01	Obaly dřevěné	t	0,10						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
 Název PS,SO : **ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV, technologie - část ČEZ**
 Datum zpracování : 14.05.2015

Číslo stavby
 Číslo PS,SO **PS 03-03-20-52**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M74	Silnopruda technologie								
1		Rozvaděč 35 kV SŽDC (35R1)	kpl	1,00						
2		Omezovače přepětí	kpl	6,00						
3		Pojistka vn	kpl	3,00						
4		Uhlové konektory	kpl	9,00						
5		Montáž dodávek	kpl	1,00						
6		Rám pod rozvaděč vn	kpl	1,00						
7		Kabely ovládací a signalizační nn	kpl	1,00						
8		Vyzbrojení kabelových kanálů	kpl	1,00						
9		Protipožární přepážky a ucpávky	kpl	1,00						
10		Ocelové konstrukce	kpl	1,00						
11		Vnitřní uzemnění	kpl	1,00						
12		Ochranné a pracovní pomůcky	kpl	1,00						
13		Bezpečnostní tabulky, nápisy na dveřích	kpl	1,00						
14		Revize	kpl	1,00						
15		Vystavení průkazu způsobilosti	kpl	1,00						
16		Dokumentace k rozvaděčům	kpl	1,00						
S	Celkem za m74	Silnopruda technologie								
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
17	17 06 04	Obaly plastové	t	0,05						
18	17 06 04	Obaly papírové	t	0,05						
19	17 02 01	Obaly dřevěné	t	0,10						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trať Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV, vlastní spotřeba**
Datum zpracování : 14.05.2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-03-20-53**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M74	Silnoproudá technologie								
1		Rozvaděč vlastní spotřeby (ATN) s usměrňovačem, střídačem a el. by-passem	kpl	1,00						
2		Skříň s aku-bateriemi 110 VDC, 63 Ah	kpl	1,00						
3		Montáž dodávek	kpl	1,00						
4		Rám pod rozvaděč nn	kpl	2,00						
5		Kabely silové nn	kpl	1,00						
6		Kabely ovládací a signalizační	kpl	1,00						
6		Vyzbrojení kabelových kanálů	kpl	1,00						
7		Protipožární přepážky a ucpávky	kpl	2,00						
8		Vnitřní uzemnění	kpl	1,00						
9		Revize	kpl	1,00						
10		Vystavení průkazu způsobilosti	kpl	1,00						
11		Dokumentace k rozvaděčům	kpl	1,00						
S	Celkem za m74	Silnoproudá technologie								
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
12	17 06 04	Obaly plastové	t	0,05						
13	17 06 04	Obaly papírové	t	0,05						
14	17 02 01	Obaly dřevěné	t	0,10						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **ŽST Týniště n. O., TS 35/0,4kV stávající , demontáže**
Datum zpracování : 14.05.2015

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-03-20-54**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M74	Silnoprouda technologie - demontáže								
1		Demontáž odpínače vn	kpl	3,00						
2		Demontáž pojiistkového spofku vn vč. pojistek vn	kpl	1,00						
3		Demontáž pasových vedení v kobce	kpl	3,00						
4		Demontáž přípojnícového vedení vn	kpl	1,00						
5		Demontáž pohonu odpojovačů vn	kpl	3,00						
6		Demontáž kabelových vedení vn	kpl	2,00						
7		Demontáž pasových vedení vn a nn na stanovišti transformátoru	kpl	2,00						
8		Demontáž porcelánových průchodek vn, nn, podpěrných izolátorů vn	kpl	2,00						
9		Demontáž olejového transformátoru 25/0,4 kV, 630 KVA	kpl	1,00						
10		Demontáž ocelových konstrukcí	kpl	5,00						
11		Demontáž mezistěn kobek vn	kpl	5,00						
12		Demontáž vnitřního uzemnění	kpl	5,00						
13		Úprava stávajícího rozvaděče nn	kpl	1,00						
14		Úprava vnitřního uzemnění stávajícího rozvaděče nn	kpl	1,00						
15		Stavební úpravy - dozděnění , oprava větracích mřížek	kpl	3,00						
16		Úprava a místností po rozvodně vn a stanoviště transformátoru	kpl	2,00						
17		Protipožární přepážky a ucpávky	kpl	1,00						
18		Revize stávajícího rozvaděče nn	kpl	1,00						
19		Vystavení průkazu způsobilosti	kpl	1,00						
20		Dokumentace k rozvaděči	kpl	1,00						
S	Celkem za M74	Silnoprouda technologie - demontáže								
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
21	16 02 13	Olejový transformátor 630 kVA	t	2,50						
22	17 01 03	Porcelánové izolátory	t	0,80						
23	17 01 03	Odpojovače s porcelánovými izolátory	t	0,50						
24	17 06 01	Izolační materiály s obsahem asbestu	t	1,80						
25	17 04 02	Odpad hliníku	t	0,50						
26	17 06 04	Zbytky izolačních materiálů	t	0,50						
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky								