

Po připomínkách 03/2018

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	SŽDC, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 335 777 e-mail: szdc@szdc.cz
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN RAIBR
		Garant profese: ING. EMIL ŠPAČEK

Zpracovatel části:	SAGASTA, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 telefon: +420 261 344 100 e-mail: info@sagasta.cz
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, PO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. EMIL ŠPAČEK	ING. EMIL ŠPAČEK	BC. DANIEL BOUDYŠ	BC. ALAN MÜLLER

Název akce:		Číslo smlouvy:	
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část		17 054 208	
		Projektový stupeň:	
		PD	
Část: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK A SPODEK SO 03-13-20-11,12,13,14,15,16 SO 03-11-50-11,12 SO 03-11-60-11,12		Datum:	
		30.11.2017	
		Číslo části:	
		E.1.1	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
		-	A4
VÝKAZ VÝMĚR		Číslo přílohy:	
		05	

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP

824 31

Číslo PS,SO SO 03-11-20-11

Datum zpracování : 11.12.2014

Ing. Emil Špaček

Datum aktualizace : 31.03.2018 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Komunikace								
1	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	31 540.000		0.00		0.00	0.00	0.00
2	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	606.000		0.00		0.00	0.00	0.00
3	52A431	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	2 080.000		0.00		0.00	0.00	0.00
4	52B431	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ	M	6 230.000		0.00		0.00	0.00	0.00
5	52C411	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ,	M	930.000		0.00		0.00	0.00	0.00
6	52D430	S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ,	M	1 520.000		0.00		0.00	0.00	0.00
7	52C111	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ,	M	740.000		0.00		0.00	0.00	0.00
8	52D430R	S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ,	M	420.000		0.00		0.00	0.00	0.00
9	521263R1	Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "u", bezстыková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	156.000		0.00		0.00	0.00	0.00
10	521283R1	Kolej 60 E2, výhybkové atypické pražce společné, rozd. "u", bezстыková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	205.000		0.00		0.00	0.00	0.00
11	525263R1	Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "u", bezстыková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	52.000		0.00		0.00	0.00	0.00
12	525283R1	Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, rozd. "u", bezстыková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	58.507		0.00		0.00	0.00	0.00
13	525263R2	Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "c", bezстыková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	223.807		0.00		0.00	0.00	0.00
14	525283R2	Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, rozd. "c", bezстыková kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	253.294		0.00		0.00	0.00	0.00
15			KUS					0.00	0.00	
16	53B231	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	6.000		0.00		0.00	0.00	0.00
17	53B241	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	6.000		0.00		0.00	0.00	0.00
18	53B251	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, MONTÁŽ Z MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	4.000		0.00		0.00	0.00	0.00
19	53B261	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:14 - 760, MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	9.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	5331G3	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	8.000		0.00		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP

824 31

Číslo PS,SO SO 03-11-20-11

Datum zpracování : 11.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 31.03.2018 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	53C211	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:7,5 - 190, MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	3.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	533253	J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4.000		0.00		0.00	0.00	0.00
21	53C231	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 9 - 300, MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	8.000		0.00		0.00	0.00	0.00
22	53C241	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 11 - 300, MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	1.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	536253	C (B) 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	536293	C (B) 60 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	3.000		0.00		0.00	0.00	0.00
23	53J130	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA OV (TRANSFORMACE),	KUS	6.000		0.00		0.00	0.00	0.00
24	53J512	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	za 2 ks	20.000		0.00		0.00	0.00	0.00
25	53J522	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	za 2 ks	36.000		0.00		0.00	0.00	0.00
26	53J411	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 1 KS	SADA	11.000					0.00	0.00
27	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	7.000		0.00		0.00	0.00	0.00
28	53J413	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 3 KS	SADA	7.000					0.00	0.00
29	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	350.000		0.00		0.00	0.00	0.00
30	54522	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJ ROZVĚT NA BETON PRAŽCÍCH	M	0.000		0.00		0.00	0.00	0.00
31	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R65	KUS	56.000		0.00		0.00	0.00	0.00
32	547582	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU S49	KUS	56.000		0.00		0.00	0.00	0.00
33	547592	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU S49	KUS	78.000		0.00		0.00	0.00	0.00
34	54770	PŘECHODOVÝ STYK KOLEJNIC	KUS	16.000		0.00		0.00	0.00	0.00
35	548119	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	188.000		0.00		0.00	0.00	0.00
36	548139	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	112.000		0.00		0.00	0.00	0.00
37	548219	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	267.000		0.00		0.00	0.00	0.00
38	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	197.000		0.00		0.00	0.00	0.00
39	548519	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	504.000		0.00		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP

824 31

Číslo PS,SO SO 03-11-20-11

Datum zpracování : 11.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 31.03.2018 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	548539	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	280.000		0.00		0.00	0.00	0.00
41	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	460.000		0.00		0.00	0.00	0.00
42	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	850.000		0.00		0.00	0.00	0.00
43	549110R	BROUŠENÍ KOLEJE	M	4 802.000		0.00		0.00	0.00	0.00
44	549120R	BROUŠENÍ VÝHYBEK	M	1 874.000		0.00		0.00	0.00	0.00
45	549200R	PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	135.000		0.00		0.00	0.00	0.00
46	75C875	MONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	KUS	224.000		0.00		0.00	0.00	0.00
47	922501	ZARÁŽEDLO DYNAMICKÉ	KUS	2.000		0.00		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 1	Komunikace				0.00		0.00		0.00
Díl:	2	Výstroj trati								
48	549361R	NÁVĚST "Vlak se blíží k zastávce" - ZÁKLADNÍ TABULE	kus	10.000		0.000		0.00	0.00	0.00
49	549367R	SKLONOVNÍK	kus	5.000		0.000		0.00	0.00	0.00
50	549368R	Návěst "Traťová rychlost" - 1 tabule	kus	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
51	549369R	Návěst "Očekávejte traťovou rychlost"	kus	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
52	549371R	Návěst "Konec posunu" - tabule	kus	9.000		0.000		0.00	0.00	0.00
53	549381R	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	kus	150.000		0.000		0.00	0.00	0.00
54	91323	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	60.000		0.000		0.00	0.00	0.00
55	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	18.000		0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 2	Výstroj trati				0.000		0.00		0.00
Díl:	3	Ostatní práce a konstrukce								
56	91333	NÁMEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	56.000		0.000		0.00	0.00	0.00
57	92251	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49	KUS	9.000		0.000		0.00	0.00	0.00
58	92510	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	6 747.000		0.000		0.00	0.00	0.00
59	92511	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	14 707.000		0.000		0.00	0.00	0.00
60	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM (na RZ)	M3	7 821.600		0.000		0.00	0.00	0.00
61	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM (na skládku)	M3	11 732.400		0.000		0.00	0.00	0.00
62	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM	M3	2 820.000		0.000		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP

824 31

Číslo PS,SO SO 03-11-20-11

Datum zpracování : 11.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 31.03.2018 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	965215	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	6 782.000		0.00		0.00	0.00	0.00
64	965316	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	2 745.000		0.00		0.00	0.00	0.00
65	965516	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	2 918.000		0.00		0.00	0.00	0.00
66	965715	DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA SE ZEMNÍ HRÁZKOU ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	5.000		0.00		0.00	0.00	0.00
67	96571R	DEMONTÁŽ VODNÍHO JEŘÁBU, VČ. ODVOZU	KUS	2.000		0.00		0.00	0.00	0.00
68	965925	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ KILOMETROVNÍK/ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM	KUS	150.000		0.000		0.00	0.00	0.00
69	965954	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ NÁVĚSTÍ ODVOZ SUTI DO 25 KM	KUS	26.000					0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za 3	Ostatní práce a konstrukce				0.00		0.00		0.00
Díl:	4	Poplatky za skládky								
70	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	21 117.600		0.00		0.00	0.00	0.00
71	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	5 076.000		0.00		0.00	0.00	0.00
72	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	590.710		0.00		0.00	0.00	0.00
73	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	2 892.500		0.00		0.00	0.00	0.00
74	31.170203-O	polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	3.000		0.00		0.00	0.00	0.00
75	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	6.000		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za 4	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., železniční spodek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP

824 12

Číslo PS,SO SO 03-11-20-12

Datum zpracování : 17.12.2014

Ing. Emil Špaček

Datum aktualizace : 31.03.2018 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	25 000.000		0.000	0.00	0.00		0.00
2	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ	KUS	3 600.000		0.000	0.00	0.00		0.00
3	11202	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	30.000			0.00	0.00		
4	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	204.000		0.000	0.00	0.00		0.00
5	11240	DRCENÍ VĚTVÍ	M3	2 580.000		0.000	0.00	0.00		0.00
6	12331RIKP01	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 ODVOZ DO 12KM	M3	264.000		0.000	0.00	0.00		0.00
7	123318	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 ODVOZ DO 20KM	M3	20 201.500		0.000	0.00	0.00		0.00
8	123319	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	111 107.000		0.000	0.00	0.00		0.00
9	125116	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	132.000		0.000	0.00	0.00		0.00
10	132318	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO	M3	2 984.000		0.000	0.00	0.00		0.00
11	132319	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	14 920.000		0.000	0.00	0.00		0.00
12	17110	ULÓŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	132.000		0.000	0.00	0.00		0.00
13	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	55 812.000		0.000	0.00	0.00		0.00
14	18222R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M, vč. dodání materiálu	M2	700.000		0.000	0.00	0.00		0.00
15	182R-IKP01	Protierozní biodegradační rohož, mont+dod	M2	700.000		0.000	0.00	0.00		0.00
16	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	700.000		0.000	0.00	0.00		0.00
17	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	700.000		0.000	0.00	0.00		0.00
18	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	700.000		0.000	0.00	0.00		0.00
19	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	700.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 2		Základy								
20	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4 970.000		0.000	0.00	0.00		0.00
21	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	23 200.000		0.000	0.00	0.00		0.00
22	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	58 798.000		0.000	0.00	0.00		0.00
23	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	2 617.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 2	Základy				0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., železniční spodek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP

824 12

Číslo PS,SO SO 03-11-20-12

Datum zpracování : 17.12.2014

Ing. Emil Špaček

Datum aktualizace : 31.03.2018 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 4	24 45762	Vodorovné konstrukce VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	385.000		0.000 0.000	0.00	0.00 0.00		0.00 0.00
S	Celkem za 9	Vodorovné konstrukce				0.000		0.00		0.00
Díl: 5	25 506R-IKP01	Komunikace ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ 0/32	M3	15 011.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	26 56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 353.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	27 572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 353.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	28 572313	REGENERAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 706.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	29 574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	M2	1 353.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	30 574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM	M2	1 353.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	31 574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 50MM	M2	1 353.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	32 58301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	607.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 5	Komunikace				0.000		0.00		0.00
Díl: 9	33 91722	Ostatní konstrukce a práce CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	586.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	34 966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	22.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	35 966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	22.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0.000		0.00		0.00
Díl: O990	36 01.170504-O	Poplatky za skládky čistá výkopová zemina-odkop	T	42 959.800		0.000	0.00	0.00		0.00
	37 04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	44.000		0.000	0.00	0.00		0.00
	37 7.020103-O	Smýcené stromy a keře	t	1 642.200		0.000	0.00	0.00		0.00
	38 44.170504-O	kamenná suť	T	48.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky		0.000		0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., Vojenská vlečka, železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 81

Číslo PS,SO SO 03-11-20-13

Datum zpracování : 11.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 31.03.2018 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5		Komunikace								
1 51153		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	845.000		0.00		0.00	0.00	0.00
2 51453		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	20.000		0.00		0.00	0.00	0.00
3 52C611		S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", STYKOVANOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM,	M	255.000		0.00		0.00	0.00	0.00
4 525263R3		Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "c", stykovaná kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	4.204		0.00		0.00	0.00	0.00
5 525283R3		Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, rozd. "c", stykovaná kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	3.642		0.00		0.00	0.00	0.00
6 54512		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	50.000		0.00		0.00	0.00	0.00
7 547592		IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU S49	KUS	4.000		0.00		0.00	0.00	0.00
8 548119		SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	8.000		0.00		0.00	0.00	0.00
9 548219		SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	14.000		0.00		0.00	0.00	0.00
10 549101		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	38.000		0.00		0.00	0.00	0.00
11 549102		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	16.000		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za 5	Komunikace				0.00		0.00		0.00
Díl: 9		Ostatní práce a konstrukce								
12 92510		DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	397.000		0.000		0.00	0.00	0.00
13 92511		DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	859.000		0.000		0.00	0.00	0.00
14 965114		DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM (na skládku)	M3	1 168.000		0.000		0.00	0.00	0.00
15 965115		DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM	M3	66.000		0.000		0.00	0.00	0.00
16 965215		DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	524.700		0.00		0.00	0.00	0.00
17 965516		DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	43.800		0.00		0.00	0.00	0.00
18 965735		DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	1.000		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za 9	Ostatní práce a konstrukce				0.00		0.00		0.00
Díl: O990		Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., Vojenská vlečka, železniční svršek

Datum zpracování : 11.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 81

Ing. Emil Špaček

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-20-13

Datum aktualizace : 31.03.2018 Sagasta s.r.o.

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	1 145.566		0.00		0.00	0.00	0.00
20	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	108.000		0.00		0.00	0.00	0.00
21	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	3.520		0.00		0.00	0.00	0.00
22	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	223.340		0.00		0.00	0.00	0.00
23	31.170203-O	polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	0.102		0.00		0.00	0.00	0.00
24	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	0.207		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n.O., Vojenská vlečka, železniční spodek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 14
Ing. Emil Špaček

Číslo PS,SO SO 03-11-20-14

Datum zpracování : 17.12.2014 Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	2 200.000		0.000	0.00	0.00		0.00
2	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ	KUS	6.000		0.000	0.00	0.00		0.00
3	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	6.000		0.000	0.00	0.00		0.00
4	11240	DRCENÍ VĚTVÍ	M3	218.000		0.000	0.00	0.00		0.00
5	123318	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	662.000		0.000	0.00	0.00		0.00
6	123319	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	3 310.000		0.000	0.00	0.00		0.00
7	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	1 656.000		0.000	0.00	0.00		0.00
8	18222R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M, vč. dodání materiálu	M2	331.000		0.000	0.00	0.00		0.00
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	331.000		0.000	0.00	0.00		0.00
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	331.000		0.000	0.00	0.00		0.00
11	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	331.000		0.000	0.00	0.00		0.00
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	331.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 2		Základy								
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	1 656.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 2	Základy				0.000		0.00		0.00
Díl: 5		Komunikace								
14	506R-IKP01	ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ 0/32	M3	556.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 5	Komunikace				0.000		0.00		0.00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
15	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	6.000		0.000	0.00	0.00		0.00
16	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	6.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0.000		0.00		0.00
Díl: O990		Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : ŽST Týniště n.O., Vojenská vlečka, železniční spodek

Datum zpracování : 17.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 14

Ing. Emil Špaček

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-20-14

Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

SŽDC	0
Cena za objekt [Kč]	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	1 234.100		0.000	0.00	0.00		0.00
18	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	12.000		0.000	0.00	0.00		0.00
18	7.020103-O	Smýcené stromy a keře	t	138.180		0.000	0.00	0.00		0.00
19	44.170504-O	kamenná suť	T	11.000		0.000	0.00	0.00		0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., vlečka ELITEX, železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 81

Číslo PS,SO SO 03-11-20-15

Datum zpracování : 11.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5		Komunikace								
1 51153		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	244.000		0.00		0.00	0.00	0.00
2 51453		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	7.000		0.00		0.00	0.00	0.00
3 52C611		S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "C", STYKOVANOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM,	M	72.000		0.00		0.00	0.00	0.00
4 525263R3		Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce krátké, rozd. "c", stykovaná kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	4.200		0.00		0.00	0.00	0.00
5 525283R3		Kolej 49 E1, výhybkové atypické pražce společné, rozd. "c", stykovaná kolej - nový materiál (z kolejových polí pokladačem)	M	3.640		0.00		0.00	0.00	0.00
6 54512		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	50.000		0.00		0.00	0.00	0.00
7 54770		PŘECHODOVÝ STYK KOLEJNIC	KUS	2.000		0.00		0.00	0.00	0.00
#### 548219		SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	8.000		0.00		0.00	0.00	0.00
#### 549102		ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	12.000		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za 5	Komunikace				0.00		0.00		0.00
Díl: 9		Ostatní práce a konstrukce								
#### 92510		DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	116.000		0.000		0.00		0.00
#### 92511		DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	227.000		0.000		0.00		0.00
#### 965114		DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM (na skládku)	M3	186.000		0.000		0.00		0.00
#### 965215		DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	83.700		0.00		0.00		0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za 9	Ostatní práce a konstrukce				0.00		0.00		0.00
Díl: O990		Poplatky za skládky								
#### 05.170508-O		šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	182.744		0.00		0.00		0.00
#### 13.170101-O		žel. pražce betonové	T	35.620		0.00		0.00		0.00
#### 31.170203-O		polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	0.025		0.00		0.00		0.00
#### 32.070299-O		pryžové podložky (žel. svršek)	T	0.050		0.00		0.00		0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO :
ŽST Týniště n. O., vlečka ELITEX, železniční svršek

Datum zpracování :
11.12.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
OP

824 81

Ing. Emil Špaček

majitel HIM: SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-20-15

Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO :

ŽST Týniště n.O., vlečka ELITEX, železniční spodek

Datum zpracování :

17.12.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
OP

824 14

Ing. Emil Špaček

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-20-16

Datum aktualizace :

28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 100.000		0.000	0.00	0.00		0.00
2	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ	KUS	2.000		0.000	0.00	0.00		0.00
3	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	2.000		0.000	0.00	0.00		0.00
4	11240	DRCENÍ VĚTVÍ	M3	22.000		0.000	0.00	0.00		0.00
5	123318	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	176.000		0.000	0.00	0.00		0.00
6	123319	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	968.000		0.000	0.00	0.00		0.00
7	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	440.000		0.000	0.00	0.00		0.00
8	18222R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M, vč. dodání materiálu	M2	88.000		0.000	0.00	0.00		0.00
9	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	88.000		0.000	0.00	0.00		0.00
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	88.000		0.000	0.00	0.00		0.00
11	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	88.000		0.000	0.00	0.00		0.00
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	88.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 2		Základy								
13	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	440.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 2	Základy				0.000		0.00		0.00
Díl: 5		Komunikace								
14	506R-IKP01	ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ 0/32	M3	108.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 5	Komunikace				0.000		0.00		0.00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
15	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	1.000		0.000	0.00	0.00		0.00
16	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	1.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0.000		0.00		0.00
Díl: O990		Poplatky za skládky								

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : ŽST Týniště n.O., vlečka ELITEX, železniční spodek

Datum zpracování : 17.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 14
Ing. Emil Špaček

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-20-16

Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	328.000		0.000	0.00	0.00		0.00
18	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	2.400		0.000	0.00	0.00		0.00
18	7.020103-O	Smýcené stromy a keře	t	13.860		0.000	0.00	0.00		0.00
19	44.170504-O	kamenná suť	T	2.000		0.000	0.00	0.00		0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Častolovice, železniční most ev. km 0,740, železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP

824 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-50-11

Datum zpracování : 19.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 5										
1	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	120.000		0.00		0.00	0.00	0.00
2	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	24.000		0.00		0.00	0.00	0.00
3	52C955	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", STYKOVANOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	31.000		0.00		0.00	0.00	0.00
4	52C955R	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", STYKOVANOU, DŘEVĚNÉ MOSTNICE, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM	M	27.000		0.00		0.00	0.00	0.00
5	52C955R01	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", STYKOVANOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM - pouze montáž	M	31.000		0.00		0.00	0.00	0.00
6	52C955R02	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", STYKOVANOU, DŘEVĚNÉ MOSTNICE, PODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM - pouze montáž	M	27.000		0.00		0.00	0.00	0.00
7	538R01	Kolejové rozvětvení na pražcích betonových, kolej. jeřábem (část výhybky - výzisk z trati) (provizorní+definitivní)	M	34.000		0.00		0.00	0.00	0.00
8	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	62.000		0.00		0.00	0.00	0.00
9	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	50.000		0.00		0.00	0.00	0.00
10	54522	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJ ROZVĚT NA BETON PRAŽCÍCH	M	34.000		0.00		0.00	0.00	0.00
11	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	8.000		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za 5	Komunikace				0.00		0.00		0.00
Díl: 9										
12	92510	Ostatní práce a konstrukce								
13	92510	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	132.000		0.000		0.00	0.00	0.00
14	965114	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	275.000		0.000		0.00	0.00	0.00
		DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM (na skládku)	M3	150.000		0.000		0.00	0.00	0.00
15	965115	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 50 KM	M3	33.000		0.000		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Častolovice, železniční most ev. km 0,740, železniční svršek

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-50-11

Datum zpracování : 19.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	965350	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM, DOPRAVA KJ 50 KM_BEZ DALŠÍ MANIPULACE S MATERIÁLEM	M	58.000		0.000		0.00	0.00	0.00
17	965356	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM, DOPRAVA KJ 50 KM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 50 KM	M	58.000		0.00		0.00	0.00	0.00
18	965455	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM, DOPRAVA KJ 50 KM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	17.000		0.00		0.00	0.00	0.00
19	965450	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM, DOPRAVA KJ 50 KM_BEZ DALŠÍ MANIPULACE S MATERIÁLEM	M	17.000		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za 9	Ostatní práce a konstrukce				0.00		0.00		0.00
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
20	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	253.698		0.00		0.00	0.00	0.00
21	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	54.000		0.00		0.00	0.00	0.00
22	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	7.680		0.00		0.00	0.00	0.00
23	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	0.017		0.00		0.00	0.00	0.00
24	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	0.035		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**

Název PS,SO : **Častolovice, železniční most ev. km 0,740, železniční spodek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP

824 11

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-11-50-12**

Datum zpracování : 19.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	123318	Zemní práce ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	304.000		0.000	0.00	0.00		0.00
2	123319	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	1 520.000		0.000	0.00	0.00		0.00
3	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	330.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 2	21361	Základy DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	330.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 2	Základy				0.000		0.00		0.00
Díl: 4	45762	Vodorovné konstrukce VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	55.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 9	Vodorovné konstrukce				0.000		0.00		0.00
Díl: 5	506R-IKP01	Komunikace ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ 0/32	M3	75.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 5	Komunikace				0.000		0.00		0.00
Díl: O990	01.170504-O	Poplatky za skládky čistá výkopová zemina-odkop	T	565.800		0.000	0.00	0.00		0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : Výhybna Rašovice, železniční svršek

Zatřídění objektu : 824 31 (JKSO, JKPOV) OP

Číslo PS,SO SO 03-11-60-11

Datum zpracování : 11.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	131218	Zemní práce HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	M3	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 5	51153	KOMUNIKACE KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	4 061.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	1 139.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	51353	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - PROČISTĚNÍ	M3	2 057.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	52C411	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	1 260.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	52D430	S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	768.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	53C251	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 12 - 500-I, MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	1.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	53C261	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 14 - 760, MONTÁŽ Z PŘEDMONTOVANÝCH POLÍ + ZÁSUN	KUS	1.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	53J110	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA A (MIN.ÚPRAVY),	KUS	3.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	53J521	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	za 2 ks	1.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	53J522	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	za 2 ks	1.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	53J412	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	2.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	25.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	547582	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU S49	KUS	16.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	548119	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	76.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	88.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	549110R	BROUŠENÍ KOLEJE	M	1 625.000		0.00		0.00	0.00	0.00
	549120R	BROUŠENÍ VÝHYBEK	M	143.000		0.00		0.00	0.00	0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Výhybna Rašovice, železniční svršek

Datum zpracování : 11.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 31

Ing. Emil Špaček

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-60-11

Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0.000		0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Číslo stavby

Název PS,SO : Výhybna Rašovice, železniční svršek

Zatřídění objektu : 824 31 (JKSO, JKPOV) OP

Číslo PS,SO SO 03-11-60-11

Datum zpracování : 11.12.2014 Ing. Emil Špaček Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5	Komunikace				0.00		0.00		0.00
Díl:	5493	Výstroj trati								
20	549367R	SKLONOVNÍK	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
21	549368R	Návěst "Traťová rychlost" - 1 tabule	kus	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
22	549370R	Návěst "Hranice koleje"	kus	1.000		0.000		0.00	0.00	0.00
23	549381R	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	kus	153.000		0.000		0.00	0.00	0.00
24	91323	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	22.000		0.000		0.00	0.00	0.00
25	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	4.000		0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 5493	Výstroj trati				0.000		0.00		0.00
Díl:	9	Ostatní práce a konstrukce								
26	965024	DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE SE SUTÍ ODVOZ SUTI DO 35 KM (odpad po pročištění KL)	T	1 400.000		0.00		0.00	0.00	0.00
27	965027	DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE SE SUTÍ MANIPULACE, NALOŽENÍ, PŘELOŽENÍ	T	1 400.000		0.00		0.00	0.00	0.00
28	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM (na skládku)	M3	2 100.000		0.00		0.00	0.00	0.00
29	965215	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	941.000		0.00		0.00	0.00	0.00
30	965925	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ KILOMETROVNÍK/ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	22.000		0.00		0.00	0.00	0.00
31	965954	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ SAMOSTATNÉ NÁVĚSTÍ ODVOZ SUTI DO 25 KM	KUS	2.000		0.00		0.00	0.00	0.00
32	92251	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49	KUS	2.000		0.000		0.00	0.00	0.00
S	Celkem za 9	Ostatní práce a konstrukce				0.00		0.00		0.00
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
33	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	1.800		0.000		0.00	0.00	0.00
34	05.170508-O	šterk z kolejíště (odpad po recyklaci)	T	5 101.113		0.00		0.00	0.00	0.00
34	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	0.800		0.00		0.00	0.00	0.00
34	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	3 411.252		0.00		0.00	0.00	0.00
35	31.170203-O	polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	0.053		0.00		0.00	0.00	0.00
36	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	0.106		0.00		0.00	0.00	0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Výhybna Rašovice, železniční svršek

Datum zpracování : 11.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 31

Ing. Emil Špaček

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-60-11

Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

majitel HIM:	SŽDC	0
		Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Výhybna Rašovice, železniční spodek

Datum zpracování : 18.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 12
Ing. Emil Špaček

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-60-12

Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	8 000.000		0.000	0.00	0.00		0.00
2	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ	KUS	16.000		0.000	0.00	0.00		0.00
3	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	16.000		0.000	0.00	0.00		0.00
4	11240	DRCENÍ VĚTVÍ	M3	1 300.000		0.000	0.00	0.00		0.00
5	12331RIKP01	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 4 ODVOZ DO 12KM	M3	420.000		0.000	0.00	0.00		0.00
6	123318	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	8 100.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	125116	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 12KM	M3	420.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	132318	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 4 DO	M3	340.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	132319	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 4	M3	1 700.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	420.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	6 550.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	18222R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M, vč. dodání materiálu	M2	2 300.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	182R-IKP01	Protierozní biodegradační rohož, mont+dod	M2	2 300.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 300.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 300.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	2 300.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	2 300.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 2		Základy								
####	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	608.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 199.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	10 372.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	215113R	Zlepšení zemin vápenno-cementové na místě tl. 0.35	M2	5 300.000		0.000	0.00	0.00		0.00
S	Celkem za 2	Základy				0.000		0.00		0.00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
####	45762	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	110.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET / SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Výhybna Rašovice, železniční spodek

Datum zpracování : 18.12.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
OP
824 12

Ing. Emil Špaček

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-11-60-12

Datum aktualizace : 28.11.2017 Sagasta s.r.o.

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 9	Vodorovné konstrukce				0.000		0.00		0.00
Díl: 5		Komunikace								
####	506R-IKP01	ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ 0/32	M3	3 550.000		0.000	0.00	0.00		0.00
						0.000		0.00		0.00
S	Celkem za 5	Komunikace				0.000		0.00		0.00
Díl: O990		Poplatky za skládky								
####	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	16 731.000		0.000	0.00	0.00		0.00
####	7.020103-O	Smýcené stromy a keře	t	814.800		0.000	0.00	0.00		0.00
				0.000		0.00		0.00		0.00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.00		0.00		0.00