

Po připomínkách 03/2018

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

ING. MARTIN RAIBR

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULA

Název akce:

**Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice,
3. část**

Číslo smlouvy:

17 054 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

TECHNOLOGICKÁ ČÁST
ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Datum:

30.11.2017

Číslo části:

D.1

Název přílohy:

SEZNAM PRACÍ, DODÁVEK A HLAVNÍHO MATERIÁLU

Měřítko:

Počet formátů:

A4

Číslo přílohy:

03

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **ŽST Týniště n. O., SZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-20-11**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Zabezpečovací zařízení								
1	631112	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 3p 1,0	m	9 579,00		0,000		0,00		0,00
2	631113	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 4p 1,0	m	9 579,00		0,000		0,00		0,00
3	631133	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4p 1,0	m	9 579,00		0,000		0,00		0,00
4	631134	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7p 1,0	m	25 853,00		0,000		0,00		0,00
5	631135	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12p 1,0	m	29 664,00		0,000		0,00		0,00
6	631136	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16p 1,0	m	25 750,00		0,000		0,00		0,00
7	631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	10 918,00		0,000		0,00		0,00
8	631138	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30p 1,0	m	11 433,00		0,000		0,00		0,00
9	631139	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48p 1,0	m	11 433,00		0,000		0,00		0,00
10	631150R	Kabel optický do 12 vláken vč. Zakončení	m	120,00		0,000		0,00		0,00
11	631151R	Kabel CYKY 4x16	m	320,00		0,000		0,00		0,00
12	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
13	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
14	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
15	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
16	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
17	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
18	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
19	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
20	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	32,00		0,000		0,00		0,00
21	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	64,00		0,000		0,00		0,00
22	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	86,00		0,000		0,00		0,00
23	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	99,00		0,000		0,00		0,00
24	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	86,00		0,000		0,00		0,00
25	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	36,00		0,000		0,00		0,00
26	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	38,00		0,000		0,00		0,00
27	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	38,00		0,000		0,00		0,00
28	631410	štítek kabelový obecně	kus	84,00		0,000		0,00		0,00
29	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	7 214,00		0,000		0,00		0,00
30	631511	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	28 737,00		0,000		0,00		0,00
31	631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	25 853,00		0,000		0,00		0,00
32	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	29 664,00		0,000		0,00		0,00
33	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	36 668,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., SZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-20-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	10 918,00		0,000		0,00		0,00
35	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	11 433,00		0,000		0,00		0,00
36	632111	vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů	m	100,00		0,000		0,00		0,00
37	632121	vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů	m	100,00		0,000		0,00		0,00
38	632132	vnitřní kabelové rozvody demontáž do 50 kabelů	m	80,00		0,000		0,00		0,00
39	751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	1,43		0,000		0,00		0,00
40	751111	kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	11,00		0,000		0,00		0,00
41	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	1,32		0,000		0,00		0,00
42	751111	provizorní kabelová trasa - 10x10 ve výkopu 0,35m	km	3,52		0,000		0,00		0,00
43	705242	kabelový podchod pod koleji	kus	80,00		0,000		0,00		0,00
44	705282	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
45	705282	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	80,00		0,000		0,00		0,00
46	632211	dodávka jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
47	632212	dodávka vybavení servisního a diagnostického pracoviště vč. sw	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
48	632214	dodávka elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
49	632221	montáž jednotného obslužného pracoviště (jop) nezálohovaného	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
50	632222	montáž vybavení servisního a diagnostického pracoviště	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
51	632224	montáž elektronického grafikonu nezálohovaného bez sw	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
52	632311	dodávka pultu nouzové obsluhy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
53	632321	montáž pultu nouzové obsluhy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
54	632331	demontáž pultu nouzové obsluhy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
55	632336	demontáž kolejové desky	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
56	632337	demontáž stavědlového (hradlového, řídícího) přístroje 1 pole	kus	52,00		0,000		0,00		0,00
57	632338	demontáž řídícího přístroje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
58	632419	dodávka skříně (stojanu) kabelové	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
59	632429	montáž skříně (stojanu) kabelové	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
60	632433	demontáž stojanové řady pro 3 stojany	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
61	632436	demontáž stojanu izolovaného	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
62	632439	demontáž skříně (stojanu) kabelové	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
63	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
64	632512	dodávka elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.základního sw)	v.j.	50,00		0,000		0,00		0,00
65	632514	dodávka skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
66	632515	dodávka skříně (stojanu) technologických počítačů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
67	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
68	632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	3,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **ŽST Týniště n. O., SZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-20-11**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	632522	montáž elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.individuálního sw)	v.j.	52,00		0,000		0,00		0,00
70	632524	montáž skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
71	632525	montáž skříně (stojanu) technologických počítačů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
72	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
73	632534	demontáž skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
74	632537	demontáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
75	632611	dodávka skříně (stojanu) napájecího zdroje (50 / 75 / 275 hz) do 50 kva	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
76	632621	montáž skříně (stojanu) napájecího zdroje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
77	632624	montáž baterie	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
78	632631	demontáž napájecího zdroje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
79	632632	demontáž usměrňovače	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
80	632633	demontáž měniče	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
81	632634	demontáž baterie	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
82	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	69,00		0,000		0,00		0,00
83	632712	dodávka přepětové ochrany pro přestavník	kus	52,00		0,000		0,00		0,00
84	632713	dodávka přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
85	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	69,00		0,000		0,00		0,00
86	632722	montáž přepětové ochrany pro přestavník	kus	52,00		0,000		0,00		0,00
87	632723	montáž přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
88	632731	demontáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	40,00		0,000		0,00		0,00
89	632732	demontáž přepětové ochrany pro přestavník	kus	45,00		0,000		0,00		0,00
90	632733	demontáž přepětové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
91	632815	dodávka skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
92	632817	dodávka zařízení komunikace mezi zabezpečovacími zař. (32 periférií)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
93	632825	montáž skříně (stojanu) dálkového ovládání 1 stanice	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
94	632827	montáž zařízení komunikace mezi zabezpečovacími zař.	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
95	632832	demontáž skříně (stojanu) staničních kolejových obvodů vystrojené do 12ti kol. obvodů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
96	632912	dodávka základního sw elektronického stavědla s elektronickým rozhraním	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
97	632916	dodávka základního sw pro elektronický grafikon	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
98	632922	montáž individuálního sw elektronického stavědla s elektronickým rozhraním	v.j.	52,00		0,000		0,00		0,00
99	632926	montáž individuálního sw pro elektronický grafikon pro jedno číslo vlaku	kus	50,00		0,000		0,00		0,00
100	633111	dodávka rozřezného elektromotorického přestavníku	kus	25,00		0,000		0,00		0,00
101	633112	dodávka nerozřezného elektromotorického přestavníku	kus	27,00		0,000		0,00		0,00
102	633116	dodávka pomocného stavědla se 4 řadiči	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
103	633118	dodávka snímače polohy jazyků	kus	5,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **ŽST Týniště n. O., SZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-20-11**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	633121	montáž rozřezného elektromotorického přestavníku	kus	50,00		0,000		0,00		0,00
105	633122	montáž nerozřezného elektromotorického přestavníku	kus	27,00		0,000		0,00		0,00
106	633125	montáž pomocného stavědla	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
107	633126	montáž snímače polohy jazyků	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
108	633131	demontáž elektromotorického přestavníku	kus	48,00		0,000		0,00		0,00
109	633213	dodávka výkolejky pravé s elektromotorickým přestavníkem a návěsním tělesem	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
110	633214	dodávka výkolejky levé s elektromotorickým přestavníkem a návěsním tělesem	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
111	633218	dodávka výkolejky levé s kontrolním zámkem a návěsním tělesem	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
112	633222	montáž výkolejky s elektromotorickým přestavníkem a návěsním tělesem	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
113	633223	montáž výkolejky se zámkem a návěsním tělesem	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
114	633233	demontáž výkolejky se zámkem a návěsním tělesem	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
115	633311	dodávka zabezpečení výhybky a výkolejky výměnovými zámk	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
116	633321	montáž zabezpečení výhybky a výkolejky výměnovými zámk	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
117	633331	demontáž zabezpečení výhybky a výkolejky výměnovými zámk	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
118	633333	demontáž dvojice výhybek zabezpečených výměnovými zámk	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
119	633411	dodávka jednoduchého výměnového zámku	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
120	633412	dodávka kontrolního výměnového zámku	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
121	633413	dodávka odtlačného jednoduchého zámku	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
122	633416	dodávka třífázového elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
123	633418	dodávka vnitřního elektromagnetického zámku	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
124	633421	montáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	90,00		0,000		0,00		0,00
125	633423	montáž třífázového elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
126	633425	montáž vnitřního elektromagnetického zámku	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
127	633431	demontáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
128	633433	demontáž elektromagnetického zámku v kolejišti	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
129	633434	demontáž vnitřního elektromagnetického zámku	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
130	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
131	633516	kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla vč.základu	kus	31,00		0,000		0,00		0,00
132	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	14,00		0,000		0,00		0,00
133	633526	kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla	kus	31,00		0,000		0,00		0,00
134	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
135	633536	kompletní demontáž stožárového šestisvětlového návěstidla	kus	32,00		0,000		0,00		0,00
136	633611	kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč.základu a pomocných konst	kus	16,00		0,000		0,00		0,00
137	633614	kompletní dodávka pětisvětlového návěstidla na lávku	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
138	633621	kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	16,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **ŽST Týniště n. O., SZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-20-11**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	633624	kompletní montáž pětisvětlového návěstidla na lávku	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
140	633631	kompletní demontáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
141	633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
142	633715	dodávka návěsti rychlostník (předvěstník)	kus	16,00		0,000		0,00		0,00
143	633718	dodávka návěstního tělesa pro výhybku (výkolejku)	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
144	633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
145	633725	montáž návěsti rychlostník (předvěstník)	kus	16,00		0,000		0,00		0,00
146	633728	montáž návěstního tělesa pro výhybku viaflex	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
147	633732	demontáž návěsti	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
148	633837	demontáž neohraničeného kolejového obvodu	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
149	633839	demontáž kolejového obvodu ve stanici	kus	7,00		0,000		0,00		0,00
150	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	112,00		0,000		0,00		0,00
151	633912	dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
152	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	112,00		0,000		0,00		0,00
153	633922	montáž skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
154	633931	demontáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
155	634112	dodávka skříně psk 3 s panely svorkovnic	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
156	634113	dodávka skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
157	634115	dodávka kabelové skříně	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
158	634117	dodávka releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
159	634118	dodávka skříně (stojanu) přejezdu s transformátorem	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
160	634122	montáž skříně (stojanu) psk 3 s panely svorkovnic	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
161	634123	montáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
162	634125	montáž kabelové skříně	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
163	634127	montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
164	634128	montáž skříně (stojanu) přejezdu s transformátorem	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
165	634133	demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
166	634137	demontáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
167	634138	demontáž skříně (stojanu) přejezdu s transformátorem	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
168	634139	demontáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
169	634211	dodávka výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
170	634212	dodávka výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
171	634213	dodávka výstražníku, 2 skříně se závorou	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
172	634217	dodávka zařízení pro nevidomé	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
173	634221	montáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	6,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : ŽST Týniště n. O., SZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-20-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	634222	montáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
175	634223	montáž výstražníku, 2 skříň se závorou	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
176	634227	montáž zařízení pro nevidomé	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
177	634231	demontáž výstražníku, 1 skříň se závorou	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
178	634232	demontáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
179	634233	demontáž výstražníku, 2 skříň se závorou	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
180	635111	dodávka měřicí techniky, přístrojů a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	1,00		0,000		0,00		0,00
181	635112	dodávka přenosného počítače pro přenos dat z elektronického stavědla	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
182	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	300,00		0,000		0,00		0,00
183	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	120,00		0,000		0,00		0,00
184	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	50,00				0,00		0,00
185	635 128	příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro 1 vlakovou cestu	kus	400,00				0,00		0,00
186	635 129	příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro 1 kolej	kus	9,00				0,00		0,00
187	635 221	převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	1,00				0,00		0,00
188	635 222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,00				0,00		0,00
189		úprava chodníku a zámkové dlažby	m	15,00				0,00		0,00
190		dodávka a montáž zábradlí	m	8,00				0,00		0,00
191		Zemní práce	m3	5,00				0,00		0,00
192		klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka dodávka	kus	1,00				0,00		0,00
193		klimatizace typu split venkovní a vnitřní jednotka montáž	kus	1,00				0,00		0,00
194		Provizorní SZZ	kus	1,80		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Výhybna Rašovice, SZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-60-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Zabezpečovací zařízení								
1	631112	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 3p 1,0	m	412,00		0,000		0,00		0,00
2	631113	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 4p 1,0	m	412,00		0,000		0,00		0,00
3	631114	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 7p 1,0	m	824,00		0,000		0,00		0,00
4	631134	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7p 1,0	m	824,00		0,000		0,00		0,00
5	631135	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12p 1,0	m	2 266,00		0,000		0,00		0,00
6	631136	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16p 1,0	m	1 442,00		0,000		0,00		0,00
7	631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	2 884,00		0,000		0,00		0,00
8	631138	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30p 1,0	m	1 442,00		0,000		0,00		0,00
9	631139	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48p 1,0	m	2 884,00		0,000		0,00		0,00
10	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
11	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
12	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
13	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
14	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
15	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
16	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
17	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
18	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
19	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
20	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
21	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
22	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
23	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
24	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
25	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
26	631410	štítek kabelový obecně	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
27	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	698,00		0,000		0,00		0,00
28	631511	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	824,00		0,000		0,00		0,00
29	631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	1 648,00		0,000		0,00		0,00
30	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	2 266,00		0,000		0,00		0,00
31	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	4 326,00		0,000		0,00		0,00
32	631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	2 884,00		0,000		0,00		0,00
33	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	2 884,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **Výhybna Rašovice, SZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-60-11**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	632111	vnitřní kabelové rozvody dodávka přes 50 kabelů	m	50,00		0,000		0,00		0,00
35	632121	vnitřní kabelové rozvody montáž přes 50 kabelů	m	50,00		0,000		0,00		0,00
36	632132	vnitřní kabelové rozvody demontáž do 50 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
37	751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,99		0,000		0,00		0,00
38	751111	kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	1,54		0,000		0,00		0,00
39	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	1,32		0,000		0,00		0,00
40	705242	kabelový podchod pod kolejí	kus	15,00		0,000		0,00		0,00
41	705282	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	40,00		0,000		0,00		0,00
42	632417	kabelový přechod přes most	m	100,00		0,000		0,00		0,00
43	632311	dodávka pultu nouzové obsluhy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
44	632321	montáž pultu nouzové obsluhy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
45	632419	dodávka skříně (stojanu) kabelové	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
46	632429	montáž skříně (stojanu) kabelové	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
47	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	0,50		0,000		0,00		0,00
48	632512	dodávka elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.základního sw)	v.j.	2,00		0,000		0,00		0,00
49	632514	dodávka skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
50	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
51	632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	0,50		0,000		0,00		0,00
52	632522	montáž elektronické vazby pro zabezpečení vyhybkové jednotky(vč.individuálního sw)	v.j.	2,00		0,000		0,00		0,00
53	632524	montáž skříně (stojanu) napájecí vystrojené	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
54	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
55	632537	demontáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
56	632612	dodávka skříně (stojanu) napájecího zdroje (50 / 75 / 275 Hz) do 10 kva	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
57	632621	montáž skříně (stojanu) napájecího zdroje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
58	632624	montáž baterie	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
59	632631	demontáž napájecího zdroje	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
60	632634	demontáž baterie	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
61	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
62	632712	dodávka přepětové ochrany pro přestavník	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
63	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
64	632722	montáž přepětové ochrany pro přestavník	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
65	632731	demontáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
66	632928	montáž dopracování sw dle dalších požadavků pro 1 venkovní prvek	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
67	633111	dodávka rozřezného elektromotorického přestavníku	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
68	633121	montáž rozřezného elektromotorického přestavníku	kus	4,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Výhybna Rašovice, SZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-60-11

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	633411	dodávka jednoduchého výměnového zámku	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
70	633413	dodávka odtlačného jednoduchého zámku	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
71	633421	montáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
72	633431	demontáž výměnového nebo odtlačného zámku	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
73	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
74	633517	kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
75	633518	kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
76	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
77	633527	kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
78	633528	kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
79	633611	kompletní dodávka trpasličího dvousvětlového návěstidla vč.základu a pomocných konstrukcí	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
80	633621	kompletní montáž trpasličího dvousvětlového návěstidla	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
81	633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
82	633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
83	633732	demontáž návěsti	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
84	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
85	633912	dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
86	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
87	633922	montáž skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
88	634115	dodávka kabelové skříně	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
89	634117	dodávka releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
90	634125	montáž kabelové skříně	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
90	634127	montáž releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
90	635111	dodávka měřicí techniky, přístrojů a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	1,00		0,000		0,00		0,00
90	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	200,00		0,000		0,00		0,00
90	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	80,00		0,000		0,00		0,00
90	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
90	635128	příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro 1 vlakovou cestu	kus	18,00		0,000		0,00		0,00
90	635221	převzetí místnosti stavědlové ústředny	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
90	635222	celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **Borohrádek - Týniště . O., TZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-12-21**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	m01	Zabezpečovací zařízení								
1	631112	dodávka metalického jedноплащového kabelu do 3p 1,0	m	618,00		0,000		0,00		0,00
2	631113	dodávka metalického jedноплащového kabelu do 4p 1,0	m	556,20		0,000		0,00		0,00
3	631114	dodávka metalického jedноплащového kabelu do 7p 1,0	m	13 390,00		0,000		0,00		0,00
4	631115	dodávka metalického jedноплащového kabelu do 12p 1,0	m	8 240,00		0,000		0,00		0,00
5	631116	dodávka metalického jedноплащového kabelu do 16p 1,0	m	6 695,00		0,000		0,00		0,00
6	631117	dodávka metalického jedноплащového kabelu do 24p 1,0	m	6 695,00		0,000		0,00		0,00
7	631118	dodávka metalického jedноплащového kabelu do 30p 1,0	m	6 695,00		0,000		0,00		0,00
8	631119	dodávka metalického jedноплащového kabelu do 48p 1,0	m	6 695,00		0,000		0,00		0,00
9	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
10	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
11	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
12	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
13	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
14	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
15	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
16	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
17	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
18	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
19	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	45,00		0,000		0,00		0,00
20	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	27,00		0,000		0,00		0,00
21	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	22,00		0,000		0,00		0,00
22	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	22,00		0,000		0,00		0,00
23	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	22,00		0,000		0,00		0,00
24	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	22,00		0,000		0,00		0,00
25	631410	štítek kabelový obecně	kus	24,00		0,000		0,00		0,00
26	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	2 503,00		0,000		0,00		0,00
27	631511	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	1 174,20		0,000		0,00		0,00
28	631512	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	13 390,00		0,000		0,00		0,00
29	631513	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	8 240,00		0,000		0,00		0,00
30	631514	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	13 390,00		0,000		0,00		0,00
31	631515	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	6 695,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **Borohrádek - Týniště . O., TZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-12-21**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	6 695,00		0,000		0,00		0,00
33	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
34	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
35	632131	vnitřní kabelové rozvody demontáž přes 50 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
36	751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,63		0,000		0,00		0,00
37	751111	kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	6,60		0,000		0,00		0,00
38	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	1,10		0,000		0,00		0,00
39	705242	kabelový podchod pod kolejí	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
40	705282	kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
41	705282	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	40,00		0,000		0,00		0,00
42	632417	kabelový přechod přes most	m	700,00		0,000		0,00		0,00
43	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
44	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
45	632711	dodávka přepěťové ochrany pro návěstidlo	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
46	632721	montáž přepěťové ochrany pro návěstidlo	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
47	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
48	633513	kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
49	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
50	633523	kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
51	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
52	633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
53	633713	dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
54	633714	dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
55	633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
56	633723	montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
57	633724	montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
58	633734	demontáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
59	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	11,00		0,000		0,00		0,00
60	633912	dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
61	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	11,00		0,000		0,00		0,00
62	633922	montáž skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
63	634113	dodávka skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
64	634117	dodávka releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	5,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity tratí Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **Borohrádek - Týniště . O., TZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-12-21**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
65	634119	dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
66	634123	montáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
67	634127	montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
68	634129	montáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
69	634132	demontáž skříně (stojanu) psk 3 s panely svorkovnic	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
70	634133	demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
71	634211	dodávka výstražníku, 1 skřín se závorou	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
72	634212	dodávka výstražníku, 1 skřín bez závory	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
73	634214	dodávka výstražníku, 2 skříně bez závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
74	634217	dodávka zařízení pro nevidomé	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
75	634221	montáž výstražníku, 1 skřín se závorou	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
76	634222	montáž výstražníku, 1 skřín bez závory	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
77	634224	montáž výstražníku, 2 skříně bez závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
78	634227	montáž zařízení pro nevidomé	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
79	634231	demontáž výstražníku, 1 skřín se závorou	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
80	634232	demontáž výstražníku, 1 skřín bez závory	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
81	634234	demontáž výstražníku, 2 skříně bez závory	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
82	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	200,00		0,000		0,00		0,00
83	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	80,00		0,000		0,00		0,00
84	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
85		Zrušení IS vevařením kolejnice pár	ks	9,00		0,000		0,00		0,00
86		úprava chodníku a zámkové dlažby	m	20,00		0,000		0,00		0,00
87		dodávka a montáž zábradlí	m	15,00		0,000		0,00		0,00
88		Zemní práce	m3	10,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **Týniště n. O. - Třebechovice p. O., TZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-23-21**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Zabezpečovací zařízení								
1	631112	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 3p 1,0	m	618,00		0,000		0,00		0,00
2	631113	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 4p 1,0	m	556,20		0,000		0,00		0,00
3	631114	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 7p 1,0	m	10 300,00		0,000		0,00		0,00
4	631115	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 12p 1,0	m	8 240,00		0,000		0,00		0,00
5	631116	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 16p 1,0	m	5 150,00		0,000		0,00		0,00
6	631117	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 24p 1,0	m	5 150,00		0,000		0,00		0,00
7	631118	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 30p 1,0	m	5 150,00		0,000		0,00		0,00
8	631119	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 48p 1,0	m	5 150,00		0,000		0,00		0,00
9	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
10	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
11	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
12	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
13	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
14	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
15	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
16	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
17	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
18	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
19	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	34,00		0,000		0,00		0,00
20	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	27,00		0,000		0,00		0,00
21	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	17,00		0,000		0,00		0,00
22	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	17,00		0,000		0,00		0,00
23	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	17,00		0,000		0,00		0,00
24	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	17,00		0,000		0,00		0,00
25	631410	štítek kabelový obecně	kus	24,00		0,000		0,00		0,00
26	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	2 040,00		0,000		0,00		0,00
27	631511	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	1 174,20		0,000		0,00		0,00
28	631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	10 300,00		0,000		0,00		0,00
29	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	8 240,00		0,000		0,00		0,00
30	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	10 300,00		0,000		0,00		0,00
31	631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	5 150,00		0,000		0,00		0,00
32	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	5 150,00		0,000		0,00		0,00
33	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**
Název PS,SO : **Týniště n. O. - Třebechovice p. O., TZZ**
Datum zpracování : **11.11.2017**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO **PS 03-01-23-21**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
35	632131	vnitřní kabelové rozvody demontáž přes 50 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
36	751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,63		0,000		0,00		0,00
37	751111	kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	4,95		0,000		0,00		0,00
38	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	1,10		0,000		0,00		0,00
39	705242	kabelový podchod pod kolejí	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
40	705282	kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
41	705282	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	40,00		0,000		0,00		0,00
42	632417	kabelový přechod přes most	m	700,00		0,000		0,00		0,00
43	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
44	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
45	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
46	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
47	633512	kompletní dodávka stožárového dvousvětlového návěstidla vč.základu	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
48	633513	kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
49	633522	kompletní montáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
50	633523	kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
51	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
52	633712	dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
53	633713	dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
54	633714	dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
55	633722	montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovadlo)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
56	633723	montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
57	633724	montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
58	633734	demontáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
59	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	9,00		0,000		0,00		0,00
60	633912	dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
61	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	9,00		0,000		0,00		0,00
62	633922	montáž skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
63	634113	dodávka skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
64	634117	dodávka releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
65	634119	dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
66	634123	montáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
67	634127	montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
68	634129	montáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část**

Název PS,SO : **Týniště n. O. - Třebechovice p. O., TZZ**

Datum zpracování : **11.11.2017**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 03-01-23-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	634132	demontáž skříně (stojanu) psk 3 s panely svorkovnic	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
70	634133	demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
71	634212	dodávka výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
72	634215	dodávka mechanické závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
73	634217	dodávka zařízení pro nevidomé	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
74	634222	montáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
75	634225	montáž mechanické závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
76	634227	montáž zařízení pro nevidomé	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
77	634232	demontáž výstražníku, 1 skříň bez závory	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
78	634235	demontáž mechanické závory	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
79	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	200,00		0,000		0,00		0,00
80	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	80,00		0,000		0,00		0,00
81	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
82		Zrušení IS vevařením kolejnice pár	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
83		úprava chodníku a zámkové dlažby	m	5,00		0,000		0,00		0,00
84		dodávka a montáž zábradlí	m	17,00		0,000		0,00		0,00
85		Zemní práce	m3	5,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Týniště n. O. - Bolehošť, TZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-24-21

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Zabezpečovací zařízení								
1	631112	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 3p 1,0	m	618,00		0,000		0,00		0,00
2	631113	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 4p 1,0	m	556,20		0,000		0,00		0,00
3	631114	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 7p 1,0	m	12 360,00		0,000		0,00		0,00
4	631133	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 4p 1,0	m	556,20		0,000		0,00		0,00
5	631134	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 7p 1,0	m	12 360,00		0,000		0,00		0,00
6	631135	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 12p 1,0	m	11 330,00		0,000		0,00		0,00
7	631136	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16p 1,0	m	6 180,00		0,000		0,00		0,00
8	631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	6 180,00		0,000		0,00		0,00
9	631138	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30p 1,0	m	6 180,00		0,000		0,00		0,00
10	631139	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 48p 1,0	m	6 180,00		0,000		0,00		0,00
11	631212	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
12	631213	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
13	631214	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0	kus	8,00		0,000		0,00		0,00
14	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	6,00		0,000		0,00		0,00
15	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
16	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
17	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
18	631219	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
19	631311	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
20	631312	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
21	631313	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil	kus	82,00		0,000		0,00		0,00
22	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	38,00		0,000		0,00		0,00
23	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	21,00		0,000		0,00		0,00
24	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	21,00		0,000		0,00		0,00
25	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	21,00		0,000		0,00		0,00
26	631318	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil	kus	21,00		0,000		0,00		0,00
27	631410	štítek kabelový obecně	kus	30,00		0,000		0,00		0,00
28	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	3 148,00		0,000		0,00		0,00
29	631511	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0	m	1 730,40		0,000		0,00		0,00
30	631512	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0	m	24 720,00		0,000		0,00		0,00
31	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	11 330,00		0,000		0,00		0,00
32	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	12 360,00		0,000		0,00		0,00
33	631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	6 180,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Týniště n. O. - Bolehošť, TZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-24-21

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	631516	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0	m	6 180,00		0,000		0,00		0,00
35	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
36	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
37	632131	vnitřní kabelové rozvody demontáž přes 50 kabelů	m	40,00		0,000		0,00		0,00
38	751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,63		0,000		0,00		0,00
39	751111	kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	5,83		0,000		0,00		0,00
40	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	1,10		0,000		0,00		0,00
41	705242	kabelový podchod pod kolejí	kus	20,00		0,000		0,00		0,00
42	705282	kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
43	705282	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	40,00		0,000		0,00		0,00
44	632417	kabelový přechod přes most	m	700,00		0,000		0,00		0,00
45	632318	dodávka úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
46	632328	montáž úpravy kolejové desky (2 soubory)	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
47	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	0,50		0,000		0,00		0,00
48	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
49	632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	0,50		0,000		0,00		0,00
50	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
51	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
52	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
53	633513	kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
54	633523	kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
55	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
56	633713	dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
57	633714	dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
58	633723	montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
59	633724	montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
60	633734	demontáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
61	633911	dodávka počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
62	633912	dodávka skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
63	633921	montáž počítače náprav, 1 bod (venkovní část)	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
64	633922	montáž skříně s počítači náprav vystrojené (28 bodů / 14 úseků)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
65	634113	dodávka skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
66	634117	dodávka releového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní kabelizací	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
67	634119	dodávka napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
68	634123	montáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Týniště n. O. - Bolehošť, TZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-24-21

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	634127	montáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací a vnitřní výstrojí	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
70	634129	montáž napájecí skříně (stojanu) přejezdového zařízení	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
71	634133	demontáž skříně (stojanu) logiky reléového zařízení pro přejezd	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
72	634137	demontáž reléového domku opd izolovaného, s klimatizací	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
73	634212	dodávka výstražníku, 1 skřín bez závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
74	634217	dodávka zařízení pro nevidomé	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
75	634222	montáž výstražníku, 1 skřín bez závory	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
76	634227	montáž zařízení pro nevidomé	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
77	634232	demontáž výstražníku, 1 skřín bez závory	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
78	634235	demontáž mechanické závory	kus	4,00				0,00		0,00
79	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	200,00				0,00		0,00
80	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	80,00				0,00		0,00
81	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	2,00				0,00		0,00
S	Celkem za m01	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Častolovice - Rašovice, TZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-56-21

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Zabezpečovací zařízení								
1	631115	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 12p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
2	631116	dodávka metalického jednoplášťového kabelu do 16p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
3	631136	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
4	631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
5	631138	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
6	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
7	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	4,00		0,000		0,00		0,00
8	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	2,00				0,00		0,00
9	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	2,00				0,00		0,00
10	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	3,00				0,00		0,00
11	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	7,00				0,00		0,00
12	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
13	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
14	631410	štítek kabelový obecně	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
15	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	282,00		0,000		0,00		0,00
16	631513	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
17	631514	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	3 090,00		0,000		0,00		0,00
18	631515	zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
19	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	10,00		0,000		0,00		0,00
20	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	10,00		0,000		0,00		0,00
21	632131	vnitřní kabelové rozvody demontáž přes 50 kabelů	m	10,00		0,000		0,00		0,00
22	751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,22		0,000		0,00		0,00
23	751111	kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	1,10		0,000		0,00		0,00
24	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	0,22		0,000		0,00		0,00
25	705242	kabelový podchod pod kolejí	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
26	705282	kabelový podchod pod kolejí zřízený protlakem	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
27	705282	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	40,00		0,000		0,00		0,00
28	632417	kabelový přechod přes most	m	100,00		0,000		0,00		0,00
29	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	0,50		0,000		0,00		0,00
30	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
31	632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	0,50		0,000		0,00		0,00
32	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
33	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část
Častolovice - Rašovice, TZZ
11.11.2017

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 03-01-56-21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
35	633513	kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
36	633523	kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
37	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
38	633713	dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
39	633714	dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
40	633723	montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
41	633724	montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
42	633734	demontáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
43	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	100,00		0,000		0,00		0,00
44	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	80,00		0,000		0,00		0,00
45	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

Stránka 2 z 2

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část

Název PS,SO : Rašovice - Týniště n. O., TZZ

Datum zpracování : 11.11.2017

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-62-21

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m01	Zabezpečovací zařízení								
1	631115	dodávka metalického jedноплаштовého kabelu do 12p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
2	631136	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 16p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
3	631137	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 24p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
4	631138	dodávka metalického kabelu s metalickým stíněním do 30p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
5	631215	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
6	631216	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
7	631217	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
8	631218	forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
9	631314	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
10	631315	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
11	631316	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
12	631317	spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil	kus	3,00		0,000		0,00		0,00
13	631410	štítek kabelový obecně	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
14	631420	objímka značkovací kabelová obecně	kus	230,00		0,000		0,00		0,00
15	631513	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
16	631514	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0	m	2 060,00		0,000		0,00		0,00
17	631515	zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0	m	1 030,00		0,000		0,00		0,00
18	632113	vnitřní kabelové rozvody dodávka do 20 kabelů	m	10,00		0,000		0,00		0,00
19	632123	vnitřní kabelové rozvody montáž do 20 kabelů	m	10,00		0,000		0,00		0,00
20	632131	vnitřní kabelové rozvody demontáž přes 50 kabelů	m	10,00		0,000		0,00		0,00
21	751111	kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m	km	0,22		0,000		0,00		0,00
22	751111	kabelová trasa ve žlabech 20x20 ve výkopu 0,5 m	km	1,10		0,000		0,00		0,00
23	756130	kabelová trasa pod fólií ve výkopu 0,8 m	km	0,22		0,000		0,00		0,00
24	705242	kabelový podchod pod koleji	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
25	705282	kabelový podchod pod koleji zřízený protlakem	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
26	705282	kabelový podchod pod vozovkou zřízený protlakem	m	40,00		0,000		0,00		0,00
27	632417	kabelový přechod přes most	m	100,00		0,000		0,00		0,00
28	632511	dodávka skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	0,50		0,000		0,00		0,00
29	632517	dodávka úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
30	632521	montáž skříně (stojanu) volné vazby vystrojené	kus	0,50		0,000		0,00		0,00
31	632527	montáž úpravy reléových, napájecích nebo kabelových stojanů	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
32	632711	dodávka přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
33	632721	montáž přepětové ochrany pro návěstidlo	kus	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 3. část
Rašovice - Týniště n. O., TZZ
11.11.2017

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

PS 03-01-62-21

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	633513	kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
35	633523	kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
36	633532	kompletní demontáž stožárového dvousvětlového návěstidla	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
37	633713	dodávka návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
38	633714	dodávka návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
39	633723	montáž návěsti "vlak se blíží k samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
40	633724	montáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
41	633734	demontáž návěsti "stanoviště samostatné předvěsti"	kus	1,00				0,00		0,00
42	635121	dozor pracovníků SDC, SŽT	hod	100,00				0,00		0,00
43	635122	celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	80,00				0,00		0,00
44	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	8,00				0,00		0,00
45	635125	přezkoušení a regulování návěstidel	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m01	Zabezpečovací zařízení				0,000		0,00		0,00

Stránka 2 z 2