



LEGENDA ELEKTRO:

- Zásuvka jednodráždobná 250V/16A
  - Zásuvka jednodráždobná 250V/16A s přepětovou ochranou
  - CYKY-J-3 x 2,5 vedení pro zásuvky 230V/16A - vedeno pod omítkou/pod podhledem
  - CYKY-J-3 x 2,5 vedení pro zásuvky 230V/16A s přepětovou ochranou - vedeno pod omítkou/pod podhledem
- OV1 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ 10 l, 1500 W, 230V/50Hz
- OV2 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ZÁVĚSNÝ 100 l, 2,2 kW, 230V/50Hz

- Vk3 - Kabelový vývod pro klimatizaci - vnitřní jednotka propojení s hlavní
- V1 - Kabelový vývod pro vytápění dešťových svodů - vedeno pod omítkou
- Vedení pro NFZ - Rsd8(B) CYKY-J-5x10 mm2 - vedeno pod omítkou
- Vedení pro RE1 - RH(B) CYKY-J-120x70 mm2 - venkovní kabelové vedení
- Vedení pospojování CY 16 mm2 RH(B)-R508(B) vedeno pod omítkou, propoje na HOP
- Vedení pro RH(B) - R1(B) CYKY-J-3x35+16 mm2 - vedeno pod omítkou
- Vedení pro RH(B) - Rsd8(B) CYKY-J-5x16 mm2 - vedeno pod omítkou
- Vedení pro RH(B) - RDK(B) CYKY-J-5x10 mm2 - vedeno pod omítkou

Tabulka místností 1NP – OBJEKT B – NOVÝ STAV					
Č. m.	Název	Plocha [m2]	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava stěny	Povrchová úprava stropu
1.B	Dopravní kancelář	36,3 m²	PVC terčino	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 45% + malba
2.B	WC	1,7 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
3.B	Předsíň	1,6 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
4.B	Společna	1,6 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
5.B	Chodba	3,8 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
6.B	Releková místnost	4,7 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
7.B	Aku baterie	2,2 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
8.B	Koridór	10,8 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
9.B	3x RACK	19,2 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
10.B	Sklad dílna	32,1 m²	Cementový potěr	Cementový potěr	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
11.B	Výhledna	21,3 m²	Cementový potěr	Cementový potěr	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
12.B	Skriptárna	8,1 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
13.B	Skriptárna	8,6 m²	Keramická dlažba RAKO TAURUS GRANT 300x300	Keramický sádk u podlahy	Oprava omítek v rozsahu 30% + malba
14.B	Rozvodna	5,0 m²	-	-	-
15.B	Trafostanice	33,1 m²	-	-	-
Celkem		281,5 m²	-	-	-

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z CPP/COM, RŮZNÉ TLOUŠŤKY
- TVÁŘNICOVÉ ZDIVO YTONG P2-500, RŮZNÉ TL
- TEPELNÁ ISOLACE EPS
- BETON
- ŽELEZOBETON
- NOVÉ KONSTRUKCE

Revize:	Datum:	Popis:	Kontrolováni:
01	03/2023	DOKUMENTACE PO PŘÍPOMÍNÁNKÁCH	-
Název stavby/části: <b>Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy</b>			
Název části: <b>0.2.2. POZEMNÍ STAVBYNÍ OBJEKTY</b>			
Název díla: <b>0.2.2.1.10 Umělé osvětlení a vnitřní el. rozvody</b>			
Název přílohy: <b>PŮDORYS 1NP - OBJEKT B - ELEKTROINSTALACE - ZÁSUVKY</b>			
Název díla číselníku: <b>Kopřivnice (599565)</b>			
Stupeň dokumentace: <b>03/2023</b>			
Formát: <b>12 x A4</b>			
Měřítko: <b>1:1</b>			

POZNÁMKY:

POZN.1. STÁVAJÍCÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE MONTÁŽNÍHO PŘEPISU A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD DODÁVATELŮ VÝROBKŮ.

POZN.2. VŠECHNY KONKRÉTNĚ POUŽITÉ MATERIÁLY A PRVKY V TĚTO PD MĚLY BÝT NAHRÁZENY MATERIÁLY A PRVKY SOUVALEJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A VÝROBKŮV PARAMETRŮ PROJEKTANT V PŘÍPADĚ PROVEDENÍ ZMĚN MATERIÁLŮ A PRVKŮ NEBUDE ZA MOŽNÉ TVAROVÉ KOLIZE.

POZN.3. TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA VE STUPNI PD SSP - DOK. PRO STAVBYNÍ POVLÁDÁNÍ. PRO SANITOVOU REALIZACI STAVBY JE DOPORUČENO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI DPS - DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY.