



V rámci této stavby bude provedena nová jímací i zemní soustava na VB v celém rozsahu. Nově bude proveden obvodový zemnič FeZn 30x4 a nové svody v provedení izolovanými vodiči CUI 3,5m s ukončením v uzemňovacích šachticích

**DŮLEŽITÉ:** Při souběhu uzemnění s trasou sdělovacích kabelů je nutné dodržet podmínku dle stanoviska SŽDC-O14 (3975/2015-O14 s minimální vzdáleností 2m od vedení sdělovacího a zabezpečovacího. V případě křížení uzemnění je nutné aby bylo kolmé k trase sdělovacích kabelů a vzdálenost od kabelové trasy při křížení min. 50 cm pod vedením.

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	03/2023	DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH	-

Název stavby/akce:	Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy		Označení (S-kód): S-3822/2021
Název části:	D.2.2. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		Označení zhotovitele: 21005
Název objektu:	SO 01 Výpravní budova Kopřivnice D.2.2.1.11 Hromosvod		Označení části: D.2.2.1.11
Název přílohy:	SITUACE - UZEMNĚNÍ		Označení objektu/komplexu: SO 33-71-70
Název dílčí části přílohy:			Číslo přílohy: D.2.2.1.11-04
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:
Moravskoslezský	Kopřivnice (599565)	2171F1	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	03/2023	4 x A4	