

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/Investor:		<b>Správa železnic, státní organizace</b> <b>DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 Praha 1</b> <b>Stavební správa východ</b> <b>Nerudova 1, 779 00 Olomouc</b>	
Adresa:			
Zástupce investora:			
Adresa:			
Zhotovitel díla:		<b>JM YARD service s.r.o.</b> Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00 T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	
Adresa:			
Kontakt:			
Zhotovitel části/objektu:		<b>Projekt HTL, s.r.o.</b> Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz	
Adresa:			
Kontakt:			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jana Marková	
Specialista:		Ing. Vít Kaplan	
Název stavby/akce:		<b>Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín</b> <b>I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín</b>	
Označení investora:		S-2004/2022	
Název části:		D.2. STAVEBNÍ ČÁST	
Označení části:		D.2.2.1	
Název objektu/dílčí části:		<b>SO 01 Objekt dílen mechanizačního střediska</b> <b>DSO 01.06 PZTS</b>	
Označení objektu/komplexu:		DSO 01.06	
Název přílohy:		Specifikace	
Číslo přílohy (typ/pořadí):		1. 002	
Název dílčí části přílohy:		-	
Odpovědný projektant:		Zpracovatel přílohy:	
Ing. Vít Kaplan		Ing. Pavel Vank	
Měřítko:		Formáty: 2 x A4	
Stupeň dokumentace:		DSP+PDPS	
Kraj:		Katastrální území:	
Moravskoslezský		Český Těšín (598933)	
TUDU:		2501J1	
Smluvní datum zpracování:		24.8.2023	
Označení investora::		Stupeň dokumentace: Část:	
S - 2 0 0 4 2 0 2 2		- P D P S - - D 2 2 1	
Objekt:		Podobjekt:	
- - D S O 0 1 0 6		- - -	
Příloha:		Revize:	
- 1 - 0 0 2 - P 0 1			

	<b>Specifikace</b>						
	<b>Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín</b>						
	<b>SO 01 OBJEKT DÍLEN MECHANIZAČNÍHO STŘEDISKA</b>						
	<b>DSO 01.06 PZTS</b>						
	<b>A. DODÁVKY</b>						
	zařízení	m.j.	počet	cena/1ks (Kč)	cena celk. (Kč)		
	Upgrade stávající ústředny PZTS na vyšší verzi	kmpl	1				
	AKU 14-12 - akumulátor 12V/40 Ah,	ks	2				
	Deska pro rozšíření linek	ks	4				
	rozhraní TCP/IP-terminál server	ks	1				
	bílý povrchový magnetický kontakt, 54x13x13 mm, NBÚ-D	ks	20				
	masivní kovový magnetický kontakt	ks	8				
	instalační krabice, 5 šroubovacích svorek+T, 78x24x22mm	ks	28				
	vnitřní nezálohovaná sířena s blikáčem 110 dB/m, 250 mA	ks	4				
	linkový modul - expander	ks	10				
	zář. impulzní zdroj (posílení linky, napájení zámků)	ks	2				
	AKU 38-12 - akumulátor 12V/38 Ah,	ks	2				
	Přepětové ochrany pro linku vč. el. krabice na rozhraní objektu	ks	4				
	digitální DUAL PIR+MW, dosah 15m/85°, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory - venkovní provedení (do nevytápěných prostor)	ks	25				
	Zařízení pro přenos informací na PCO - upgrade	ks	1				
	Optickokouřový hlásič EN 54-5	ks	18				
	Programování EZS	ks	1				
	<b>Dodávky celkem</b>						
	<b>B. MONTÁŽE</b>						
	zařízení	m.j.	počet	jednotková cena	montáž (min/ks)	Cena nos. mat.	Montáž (Kč)
	FI-H06 stíněný šestižilový kabel pro EZS	m	3000				
	SUPERBUS stíněný kabel 2x1,5mm + 2x2x0,8mm, zesílené napájecí žíly	m	300				
	J-Y(St)Y 4x2x0,8	m	700				
	CYKY-J 3 x 1,5	m	150				
	CYKY-J 3 x 2,5	m	100				
	Instalační lišta PVC 20x20	m	300				
	NYCWY 4x2,5	m					
	NYCWY 4x6	m					
	Elektroinstalační trubky	m	800				
	Krabice elektroinstalační	ks	50				
	Podružný materiál	kpl					
	Instalace a oživení	kpl	1				
	Utěsněný průraz ve zdi	ks	40				
	Vysekání drážky vč. zapravení bez finální povrchové úpravy	m	50				
	Různé drobné nespecifikované	kpl					
	<b>Montáž celkem</b>						
	<b>REKAPITULACE</b>			<b>Dodávky</b>	<b>Montáž</b>		
	Dodávky	Σ					
	Doprava	%	0,036				
	Mont. práce elektro	Σ					
	Nosný materiál elektro	Σ					
	PPV	%	0,06				
	Přesun	%	0,01				
	<b>Základní rozp. náklady</b>	Σ					
	<b>Náklady jinde neuvedené (*)</b>	Σ					
	<b>Hlava II</b>	Σ					
	GZS	%	0,084				
	Provozní vlivy	%	0,032				
	<b>Vedlejší rozp. náklady</b>	Σ					
	Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení	kpl					
	Výchozí revize	kpl					
	Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací	kpl					
	Dokumentace skutečného provedení	kpl					
	<b>Kompletační činnost celkem</b>	Σ					
	<b>Celkem</b>	Σ					
	<b>* Náklady jinde neuvedené zahrnují případné náklady zhotovitele, které nejsou v dokumentaci uvedené.</b>						