



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

**SO 09 - Oplocení areálu**

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

JM YARD service s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

Objekt:

**SO 09 - Oplocení areálu**

Místo:

Český Těšín

Datum:

12. 4. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

JM YARD service  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Projekt HTL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**0,00**

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín  
Objekt: SO 09 - Oplocení areálu

Místo: Český Těšín Datum: 12. 4. 2023  
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: JM YARD service s.r.o.  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Projekt HTL s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

|    |   |           |   |    |        |  |      |
|----|---|-----------|---|----|--------|--|------|
| 1  | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3              | m3 | 10,640 |  | 0,00 |
| 2  | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3       | m3 | 5,320  |  | 0,00 |
| 36 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení          | m3 | 2,000  |  | 0,00 |
| 3  | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10,640 |  | 0,00 |
| 4  | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky   | m3 | 10,640 |  | 0,00 |

D 2 Zakládání 0,00

|   |   |           |                                      |    |        |  |      |
|---|---|-----------|--------------------------------------|----|--------|--|------|
| 5 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 11,010 |  | 0,00 |
| 6 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek    | m2 | 15,000 |  | 0,00 |
| 7 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 15,000 |  | 0,00 |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

|    |   |      |  |    |         |  |      |
|----|---|------|--|----|---------|--|------|
| 8  | K | 3-1  | D+M Plotová výplň - panel hladký 2070/400/45                                 | ks | 574,000 |  | 0,00 |
| 9  | K | 3-2  | D+M Plotová výplň - panel hladký 1580/400/45                                 | ks | 5,000   |  | 0,00 |
| 10 | K | 3-3  | D+M Plotová výplň - panel hladký 2070/200/45                                 | ks | 32,000  |  | 0,00 |
| 11 | K | 3-4  | D+M Plotová výplň - panel hladký 1970/400/45                                 | ks | 5,000   |  | 0,00 |
| 12 | K | 3-5  | D+M Plotová výplň - panel hladký 1970/200/45                                 | ks | 1,000   |  | 0,00 |
| 13 | K | 3-6  | D+M Plotová výplň - panel hladký 1670/400/45                                 | ks | 10,000  |  | 0,00 |
| 14 | K | 3-7  | D+M Plotová výplň - panel hladký 1260/400/45                                 | ks | 10,000  |  | 0,00 |
| 15 | K | 3-8  | D+M Plotová výplň - panel hladký 1740/400/45                                 | ks | 5,000   |  | 0,00 |
| 16 | K | 3-9  | D+M Plotová výplň - panel hladký 1150/400/45                                 | ks | 10,000  |  | 0,00 |
| 17 | K | 3-10 | D+M Průběžný sloupek hladký 150/150/2800                                     | ks | 83,000  |  | 0,00 |
| 18 | K | 3-11 | D+M Koncový sloupek hladký pravý 150/150/2800                                | ks | 15,000  |  | 0,00 |
| 19 | K | 3-12 | D+M Koncový sloupek hladký levý150/150/2800                                  | ks | 17,000  |  | 0,00 |
| 20 | K | 3-13 | D+M Průběžný sloupek hladký 150/150/3000(3200)                               | ks | 31,000  |  | 0,00 |
| 21 | K | 3-14 | D+M Koncový sloupek hladký pravý 150/150/3000(3200)                          | ks | 5,000   |  | 0,00 |
| 22 | K | 3-15 | D+M Koncový sloupek hladký levý 150/150/3000(3200)                           | ks | 4,000   |  | 0,00 |
| 23 | K | 3-16 | Sanace stávajících betonových sloupků kompletní skladba vč. přípravy povrchu | m2 | 14,000  |  | 0,00 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

|    |   |           |  |    |           |  |      |
|----|---|-----------|--|----|-----------|--|------|
| 24 | K | 767996802 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | kg | 8 800,000 |  | 0,00 |
| 25 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3   | m3 | 9,000     |  | 0,00 |
| 26 | K | 979081111 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t                                | t  | 32,000    |  | 0,00 |
| 27 | K | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejnerem 7 t                                      | t  | 324,000   |  | 0,00 |
| 28 | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m   | t  | 36,000    |  | 0,00 |
| 29 | K | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m  | t  | 144,000   |  | 0,00 |
| 30 | K | 979087212 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí                                 | t  | 36,000    |  | 0,00 |
| 31 | K | 979093111 | Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění                                      | t  | 36,000    |  | 0,00 |

| PČ                          | Typ | Kód          | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------|-----|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 32                          | K   | 979098201    | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t  | 26,400   |              | 0,00              |
| D 99 Přesun hmot            |     |              |  |    |          |              | 0,00              |
| 33                          | K   | 998152121R00 | Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m                       | t  | 133,560  |              | 0,00              |
| D PSV Práce a dodávky PSV   |     |              |  |    |          |              | 0,00              |
| D 767 Konstrukce zámečnické |     |              |  |    |          |              | 0,00              |
| 34                          | K   | 553-2        | odávka bavoletů a žiletkového drátu zinkované                            | kg | 250,000  |              | 0,00              |
| 35                          | K   | 998767201    | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m     | %  |          |              | 0,00              |