

POZOR!!! SKříň musí být uzemněna!!!! POZOR!!!


DETAIL:

Rozvaděč SIS 200/300  
Obsazení montážního plechu LSA pásky

TK směr Brantice (1-5 čtyřka)	Plech č.1	
	LSA+ 2/10 - rozpojovací	
	LSA+ 2/10 - rozpojovací	
	Volná pozice	
	Volná pozice	
	Volná pozice	
	Volná pozice	
	Volná pozice	
	Volná pozice	
	Volná pozice	
	Volná pozice	
	Zemnicí svorkovnice	
TK - stínění kabelu (nepřipojeno, jen v případě měření)	1x Mont. rám 2/10 pro 1x 10+1svorkovnici 5267 3 585-00 (Krone)	
	2x LSA+ 2/10 - rozpojovací 6089 1 102-02 (Krone)	
	2x Odklopný štítek na LSA+ 2/10 6089 2 015-01 (Krone)	
	1x Zemnicí svorkovnice LSA+ 2/38 6089 2 017-04 (Krone)	

POZN.: V rámci etapy realizované v roce 2024 bude provedeno v místě dělení úseku ukončení metalických kabelů v kabelových rozvaděčích typu SIS 200 ve stejném uspořádání jako je navrženo pro ukončení metalických kabelů v ŽST Milotice n.O. viz DETAIL výše.

V rámci etapy realizované v roce 2025 budou instalované kabelové rozvaděče demontovány a nahrazeny zemními spojkami.

Zakázkové číslo: 24-011-30-211			<div> Pracoviště 221 - Ostrava</div>
Specialista		Ing.Pavel Gajdečka	
Datum: 20.4.2024	Zpracovatel přílohy	Aleš Folta	
Stupeň dokumentace: RDS	Odpovědný projektant	Aleš Folta	
Název stavby:			
Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou - Brantice			2_016
PS 11-02-51 Milotice n.O. - Brantice, kabelizace			
Název přílohy:			
Žst. Milotice n.Op. - osazení rozvaděče SIS 200/300			