


# ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK


Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:



Investor, objednatel:	Kontaktní adresa:
 Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel částí dokumentace:
 Signal Projekt, s.r.o. Videňská 55, 639 00 Brno tel.: 515 917 688 fax: 543 331 046

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302		Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
Stupeň: PD (DUR)		

Zpracovatelský útvar:	Název částí díla:	
Středisko 113 tel.: +420 515 917 688	Technologická část Železniční zabezpečovací zařízení	D. D.1
Vedoucí útvaru:	Podpis:	
Ing. Milan Lukášek		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ivo Jabůrek		Výkaz výměr	000
Vypracoval:	Podpis:		Číslo příl.:
Ivo Jabůrek			009
Skart. znak: V20/2037	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 18 x A4	Měřítko:	IČD: 15 6590 04 01 00 000	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
	M01	Zemní práce								
	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	12,000		0,000				
	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	50,000		0,000				
	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	285,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	144,000		0,000				
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	285,000		0,000				
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	600,000		0,000				
	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	20,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	20,000		0,000				
	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	20,000		0,000				
	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	2 000,000		0,000				
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	20,000		0,000				
S	Celkem za M01	Zemní práce				0,000				
	M02	Staniční zabezpečovací zařízení - úpravy								
	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	6,360		0,000				
	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	8,480		0,000				
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	66,000		0,000				
	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	6,360		0,000				
	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	8,480		0,000				
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	66,000		0,000				
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	100,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	620,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	120,000		0,000				
	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	95,000		0,000				
	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	30,000		0,000				
	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	30,000		0,000				
	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B387	Úprava kolejové desky - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	4,000		0,000				
	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	4,000		0,000				
	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75B811	Skříně traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B817	Skříně traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B851R	Úprava skříně DOZ - dodávka pro ovládání výhybny Záluží	kus	1,000		0,000				
	75B857R	Úprava skříně DOZ - montáž pro ovládání výhybny Záluží	kus	1,000		0,000				
	75B858R	Úprava skříně DOZ - demontáž pro ovládání výhybny Záluží	kus	1,000		0,000				
	75B861	Skříně elektronického automatického bloku - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B867	Skříně elektronického automatického bloku - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B991	SW pro DOZ jedné stanice - dodávka pro ovládání výhybny Záluží	kus	1,000		0,000				
	75B997	SW pro DOZ jedné stanice - montáž pro ovládání výhybny Záluží	kus	1,000		0,000				
	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž pro výhybnu Záluží 4+4 ks (montáž-demontáž)	v. j.	10,000		0,000				
	75B961	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B967	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B9A7	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž	kus	6,000		0,000				
	75C178	Přestavnik elektromotorický - demontáž	kus	1,000		0,000				
	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	1,000		0,000				
	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	1,000		0,000				
	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75C618	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	1,000		0,000				
	75C661	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C667	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C668	Ukazatel rychlosti (světelné pruhy) - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75C741.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C747.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C748.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	2,000		0,000				
	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	2,000		0,000				
	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	3,000		0,000				
	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	3,000		0,000				
	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	9,000		0,000				
	75C941	Dofašení dalšího jednoho bodu ve skříní s počítači náprav - dodávka	kus	3,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	100,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	40,000		0,000				
	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	28,000		0,000				
	75E147	Přezkoušení a regulace automatického bloku	kus	2,000		0,000				
	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	4,000		0,000				
	75E177	Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru	kus	2,000		0,000				
	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	28,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : žst. Čelákovice, staniční zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 03-01-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75E197	Příprava a celkové zkoušky přejezdového zabezpečovacího zařízení pro jednu kolej	kus	2,000		0,000				
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	160,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za M02	Staniční zabezpečovací zařízení - úpravy				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení, část A - definitivní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-01-01A*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
	M01	Zemní práce								
	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	34,000		0,000				
	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	120,000		0,000				
	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1 590,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	60,000		0,000				
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 590,000		0,000				
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2 390,000		0,000				
	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	60,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	60,000		0,000				
	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	3 600,000		0,000				
	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	2 950,000		0,000				
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	170,000		0,000				
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	720,000		0,000				
	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	40,000		0,000				
S	Celkem za M01	Zemní práce				0,000				
	M02	Staniční zabezpečovací zařízení								
	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	152,290		0,000				
	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	703,030		0,000				
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	78,000		0,000				
	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	152,290		0,000				
	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	703,030		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení,  
část A - definitivní zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 05-01-01A

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	78,000		0,000				
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	720,000		0,000				
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	2 660,000		0,000				
	75I12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	2 050,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	350,000		0,000				
	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	8,000		0,000				
	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	8,000		0,000				
	75B121	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - dodávka	m	40,000		0,000				
	75B127	Vnitřní kabelové rozvody přes 20 do 50 kabelů - montáž	m	40,000		0,000				
	75B216	Jednotné ovládací pracoviště (JOP) nezálohované - pronájem	kus/měsíc	1,000		0,000				
	75B227	Servisní a diagnostické pracoviště - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B311	Pult nouzové obsluhy - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B317	Pult nouzové obsluhy - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B491	Skříň kabelová - dodávka	kus	3,000		0,000				
	75B497	Skříň kabelová - montáž	kus	3,000		0,000				
	75B511	Skříň technologických počítačů - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B517	Skříň technologických počítačů - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B521	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - dodávka	v. j.	19,000		0,000				
	75B527	Elektronická vazba s prováděcími počítači pro zabezpečení výhybkové jednotky - montáž	v. j.	19,000		0,000				
	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	kus	5,000		0,000				
	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	kus	5,000		0,000				
	75B611	Kompletní napájecí zdroj (50/75/275 Hz) do 50 kVA - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B647	Napájecí zdroj - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B661	Skříň napájecí - dodávka	kus	3,000		0,000				
	75B667	Skříň napájecí - montáž	kus	3,000		0,000				
	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	18,000		0,000				
	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	18,000		0,000				
	75B717.R1	Ochrana před atm. vlivy - výstražník, přejezdník, stožárové návěstidlo	kus	6,000		0,000				
	75B811	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - dodávka	kus	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení, část A - definitivní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-01-01A*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75B817	Skříň traťových kolejových obvodů s NJ a RJ vystrojená do 10-ti KO - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B821	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75B827	Skříň kolejových obvodů v dopravně s NJ a RJ vystrojená do 15-ti KO - montáž	kus	2,000		0,000				
	75B831	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B837	Skříň přijímacích jednotek elektronických kolejových obvodů vystrojená pro 60 KO - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B851	Skříň DOZ - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B857	Skříň DOZ - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B861	Skříň elektronického automatického bloku - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B867	Skříň elektronického automatického bloku - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B921	Základní SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B947	Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním - montáž	v. j.	19,000		0,000				
	75B961	SW pro elektronický automatický blok - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B967	SW pro elektronický automatický blok - montáž	kus	1,000		0,000				
	75B991	SW pro DOZ jedné stanice - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75B997	SW pro DOZ jedné stanice - montáž	kus	1,000		0,000				
	75C111	Přestavník rozřezný - dodávka	kus	6,000		0,000				
	75C117	Přestavník rozřezný - montáž	kus	6,000		0,000				
	75C141	Přestavník přírubový - dodávka	kus	13,000		0,000				
	75C147	Přestavník přírubový - montáž	kus	13,000		0,000				
	75C161	Snímač polohy jazyků - dodávka	kus	18,000		0,000				
	75C167	Snímač polohy jazyků - montáž	kus	18,000		0,000				
	75C211	Výkolejka s přestavníkem - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C217	Výkolejka s přestavníkem - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěsním tělesem - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C331	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75C337	Pomocné stavědlo (se čtyřmi řadiči) - montáž	kus	1,000		0,000				
	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	3,000		0,000				
	75C441	Zámek odtlačný kontrolní - dodávka	kus	2,000		0,000				



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení, část A - definitivní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-01-01A*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	5,000		0,000				
	75C471	Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - dodávka	kus	3,000		0,000				
	75C477	Zámek elektromagnetický stejnosměrný v kolejišti - montáž	kus	3,000		0,000				
	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	6,000		0,000				
	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	6,000		0,000				
	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	14,000		0,000				
	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	14,000		0,000				
	75C611	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	10,000		0,000				
	75C617	Trpasličí návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	10,000		0,000				
	75C721	Vzdálenostní upozornovadlo - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C727	Vzdálenostní upozornovadlo - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C741.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C747.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	48,000		0,000				
	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	48,000		0,000				
	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	24,000		0,000				
	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	24,000		0,000				
	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	16,000		0,000				
	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	16,000		0,000				
	75C881	Mezikolejová lanová propojka - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C887	Mezikolejová lanová propojka - montáž	kus	2,000		0,000				
	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	12,000		0,000				
	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	12,000		0,000				
	75C921	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - dodávka	kus	1,000		0,000				
	75C927	Skříň s počítači náprav 24 bodů/14 úseků - montáž	kus	1,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	40,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	80,000		0,000				
	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	120,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení, část A - definitivní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-01-01A*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75E147	Přezkoušení a regulace automatického bloku	kus	2,000		0,000				
	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	28,000		0,000				
	75E177	Přezkoušení a regulace automatického bloku a kolejových obvodů pro jednu tratovou kolej v jednom směru	kus	2,000		0,000				
	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	120,000		0,000				
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	200,000		0,000				
	75E311	Měřicí technika, přístroje a nářadí pro údržbu elektronického stavědla	sada	1,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za M02	Staniční zabezpečovací zařízení				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení, část B - provizorní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-01-01B*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
	M01	Zemní práce								
	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	98,000		0,000				
	17411	ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	98,000		0,000				
	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	800,000		0,000				
	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	120,000		0,000				
S	Celkem za M01	Zemní práce				0,000				
	M02	Provizorní zabezpečovací zařízení								
	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	50,400		0,000				
	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	kmpár	6,400		0,000				
	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	50,400		0,000				
	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	50,400		0,000				
	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	kmpár	6,400		0,000				
	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	kmpár	6,400		0,000				
	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000				
	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	10,000		0,000				
	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	10,000		0,000				
	75B381	Úprava kolejové desky - dodávka	kus	3,000		0,000				
	75B387	Úprava kolejové desky - montáž	kus	3,000		0,000				
	75B388	Úprava kolejové desky - demontáž	kus	3,000		0,000				
	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	5,000		0,000				
	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	5,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení, část B - provizorní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 05-01-01B*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	5,000		0,000				
	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	6,000		0,000				
	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	6,000		0,000				
	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	6,000		0,000				
	75C117	Přestavnik rozřezný - montáž	kus	8,000		0,000				
	75C178	Přestavnik elektromotorický - demontáž	kus	8,000		0,000				
	75C416	Zámek výměnový jednoduchý - pronájem	kus/měsíc	28,000		0,000				
	75C426	Zámek výměnový kontrolní - pronájem	kus/měsíc	12,000		0,000				
	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	40,000		0,000				
	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	40,000		0,000				
	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	5,000		0,000				
	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	5,000		0,000				
	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	24,000		0,000				
	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	48,000		0,000				
	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	48,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	150,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	40,000		0,000				
	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	180,000		0,000				
	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	30,000		0,000				
	75E216	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - pronájem	kus/měsíc	2,000		0,000				
	75E226	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - pronájem	kus/měsíc	8,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za M02	Provizorní zabezpečovací zařízení				0,000				
	M03	Demontáže								
31	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	30,000		0,000				
72	75B368	Kolejová deska - demontáž	kus	3,000		0,000				
75	75B378.R	Hradlový přístroj - demontáž (počet polí)	kus	62,000		0,000				
103	75B478	Kabelový rošt vodorovný - demontáž	kus	12,000		0,000				
106	75B488	Kabelový rošt svislý - demontáž	kus	4,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : Žst. Mstětice, staniční zabezpečovací zařízení,  
část B - provizorní zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 05-01-01B

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
109	75B498	Skříň kabelová - demontáž	kus	2,000		0,000				
121	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	kus	6,000		0,000				
141	75B668	Skříň napájecí - demontáž	kus	2,000		0,000				
144	75B678	Oddělovací transformátor - demontáž	kus	2,000		0,000				
152	75B6G8	Usměrňovač - demontáž	kus	2,000		0,000				
162	75B6T8	Bezúdržbová baterie - demontáž	kus	2,000		0,000				
165	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	18,000		0,000				
237	75C178	Přestavnik elektromotorický - demontáž	kus	22,000		0,000				
247	75C228	Výkolejka s přestavníkem a návěstním tělesem - demontáž	kus	4,000		0,000				
277	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	3,000		0,000				
287	75C498	Zámek elektromagnetický v kolejišti - demontáž	kus	1,000		0,000				
302	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světel - demontáž	kus	3,000		0,000				
306	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	1,000		0,000				
310	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světel - demontáž	kus	14,000		0,000				
347	75C728	Vzdálenostní upozorňovaadlo - demontáž	kus	2,000		0,000				
350	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	2,000		0,000				
353a	75C748.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - demontáž	kus	2,000		0,000				
368	75C848	Stykový transformátor - demontáž	kus	4,000		0,000				
391	75C8B8	Venkovní výstroj izolované kolejnice - demontáž	kus	12,000		0,000				
394	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	4,000		0,000				
408	75D118	Skříň logiky reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení - demontáž	kus	2,000		0,000				
423	75D158	Kabelový objekt - demontáž	kus	4,000		0,000				
426	75D168	Reléový domek prefabrikovaný, izolovaný, s klimatizací a vnitřní kabelizací - demontáž	kus	1,000		0,000				
442	75D218	Výstražník se závorou, 1 skříň - demontáž	kus	2,000		0,000				
446	75D228	Výstražník bez závory, 1 skříň - demontáž	kus	4,000		0,000				
S	Celkem za M03	Demontáže				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : Čelákovice – Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení,  
část A - definitivní zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-01-01A

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
4	B.1.1.5	koordinální činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
						0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
	M01	Zemní práce								
	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	54,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	40,000		0,000				
	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	54,000		0,000				
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	100,000		0,000				
	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	40,000		0,000				
	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	200,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za M01	Zemní práce				0,000				
	M02	Traťové zabezpečovací zařízení - definitivní								
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	120,800		0,000				
	75A237	Zatažení a spojování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	120,800		0,000				
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	160,000		0,000				
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	1 050,000		0,000				
	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	250,000		0,000				
	75I12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	160,000		0,000				
	75D141	Kabelová skříň - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75D147	Kabelová skříň - montáž	kus	4,000		0,000				
	75B711	Přepětíová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	8,000		0,000				
	75B717	Přepětíová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	8,000		0,000				
	75C521	Stožárové návěstidlo třísvětlové - dodávka	kus	8,000		0,000				
	75C527	Stožárové návěstidlo třísvětlové - montáž	kus	8,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice – Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení, část A - definitivní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 04-01-01A*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75C741.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - dodávka	kus	8,000		0,000				
	75C747.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - montáž	kus	8,000		0,000				
	75C751	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C757	Návěst "Stanoviště oddílového návěstidla" (AB před vjezdovým návěstidlem) nebo Indikátorová tabulka - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C811	Stykový transformátor DT 075 - dodávka	kus	20,000		0,000				
	75C847	Stykový transformátor - montáž	kus	20,000		0,000				
	75C861	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - dodávka	sada	10,000		0,000				
	75C867	Kompletní sada propojek dvojice stykových transformátorů - montáž	sada	10,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000		0,000				
	75E137	Přezkoušení vlakových cest	kus	8,000		0,000				
	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	8,000		0,000				
	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	24,000		0,000				
S	Celkem za M02	Traťové zabezpečovací zařízení - definitivní				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : Čelákovice – Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení, část B - provizorní zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-01-01B

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
						0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
	M01	Zemní práce								
	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	24,000		0,000				
	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	90,000		0,000				
	132731	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	420,000		0,000				
	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	40,000		0,000				
	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	420,000		0,000				
	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	2 400,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za M01	Zemní práce				0,000				
	M02	Traťové zabezpečovací zařízení - provizorní								
	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	kmpár	12,150		0,000				
	75A151	Kabel metalický se stíněním do 12 párů - dodávka	kmpár	15,300		0,000				
	75A217	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - montáž	kmpár	12,150		0,000				
	75A218	Zatažení a spojkování kabelů do 12 párů - demontáž	kmpár	12,150		0,000				
	75A237	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním do 12 párů - montáž	kmpár	15,300		0,000				
	75A248	Zatažení a spojkování kabelů se stíněním přes 12 párů - demontáž	kmpár	15,300		0,000				
	75A410	Označení kabelů kabelovým štítkem	kus	50,000		0,000				
	75A420	Označení kabelů značkovací kabelovou objímkou	kus	250,000		0,000				
	75IJ12	Měření jednosměrné na sdělovacím kabelu	kus	80,000		0,000				
	75B711	Přepětová ochrana pro návěstidlo - dodávka	kus	8,000		0,000				
	75B717	Přepětová ochrana pro návěstidlo - montáž	kus	8,000		0,000				
	75B718	Přepětová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	8,000		0,000				



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Název PS,SO : Čelákovice – Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení,  
část B - provizorní zabezpečovací zařízení

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 04-01-01B

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	75C111	Přestavnik rozřezný - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C117	Přestavnik rozřezný - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C178	Přestavnik elektromotorický - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C241	Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem - dodávka	kus	2,000		0,000				
	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C411	Zámek výměnový jednoduchý - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C421	Zámek výměnový kontrolní - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	kus	8,000		0,000				
	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	8,000		0,000				
	75C511	Stožárové návěstidlo do dvou světél - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C517	Stožárové návěstidlo do dvou světél - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C531	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C537	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C538	Stožárové návěstidlo od čtyř do šesti světél - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C721	Vzdálenostní upozorňovací - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C727	Vzdálenostní upozorňovací - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C728	Vzdálenostní upozorňovací - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C731	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C737	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C741.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - dodávka	kus	4,000		0,000				
	75C747.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - montáž	kus	4,000		0,000				
	75C748.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - demontáž	kus	4,000		0,000				
	75C911	Snímač počítače náprav - dodávka	kus	6,000		0,000				
	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	kus	6,000		0,000				
	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	6,000		0,000				
	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	40,000		0,000				
	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	40,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Čelákovice – Mstětice, traťové zabezpečovací zařízení, část B - provizorní zabezpečovací zařízení*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 04-01-01B*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	20,000		0,000				
	75E157	Přezkoušení a regulace návěstidel	kus	4,000		0,000				
						0,000				
	75E216	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za první měsíc - pronájem	kus/měsíc	2,000		0,000				
	75E226	Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý a další měsíc - pronájem	kus/měsíc	10,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za M02	Traťové zabezpečovací zařízení - provizorní				0,000				
	M04	Demontáže								
	75B718	Přepětíová ochrana pro návěstidlo - demontáž	kus	8,000		0,000				
	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	kus	1,000		0,000				
	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75C518	Stožárové návěstidlo do dvou světél - demontáž	kus	6,000		0,000				
	75C528	Stožárové návěstidlo třísvětlové - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75C728	Vzdálenostní upozornovadlo - demontáž	kus	6,000		0,000				
	75C738	Návěst "Stanoviště samostatné předvěsti" - demontáž	kus	6,000		0,000				
	75C748.R1	Návěst "Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" - demontáž	kus	2,000		0,000				
	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	kus	2,000		0,000				
						0,000				
S	Celkem za M04	Demontáže				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)*

Název PS,SO : *Lysá nad Labem – Praha Vysočany, DOZ*

Datum zpracování :

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO *PS 00-01-01*

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000				
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000				
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000				
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000				
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000				
	M01	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení								
5	75B111	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - dodávka	m	10,000		0,000				
6	75B117	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - montáž	m	10,000		0,000				
7	75B118	Vnitřní kabelové rozvody do 20 kabelů - demontáž	m	5,000		0,000				
8	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	kus	3,000		0,000				
9	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	kus	3,000		0,000				
10	75B568	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - demontáž	kus	1,000		0,000				
11	75B851.R	Úprava stávající skříně DOZ - dodávka	kus	1,000		0,000				
12	75B857.R	Úprava stávající skříně DOZ - montáž	kus	1,000		0,000				
13	75B971	SW pracoviště dispečera DOZ - dodávka	kus	1,000		0,000				
14	75B977	SW pracoviště dispečera DOZ - montáž	kus	1,000		0,000				
15	75B987	SW pro graficko-technologickou nadstavbu (GTN) - montáž	kus	20,000		0,000				
16	75B991	SW pro DOZ jedné stanice - dodávka	kus	1,000		0,000				
17	75B997	SW pro DOZ jedné stanice - montáž	kus	1,000		0,000				
18	75B9A7	Dopracování SW dle dalších požadavků pro jeden venkovní prvek - montáž	kus	32,000		0,000				
19	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	80,000		0,000				
20	75E127	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	20,000		0,000				
21	75E137	Přezkoušení vlakovýh cest	kus	150,000		0,000				
22	75E167	Oživení, odzkoušení a zprovoznění úsekového ovládání za jeden úsek	kus	5,000		0,000				
23	75E187	Příprava a celkové zkoušky elektronického stavědla pro jednu vlakovou cestu	kus	150,000		0,000				
24	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	hod	80,000		0,000				