



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016


Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

Zhotovitel části dokumentace:  Signal Projekt, s.r.o. Václavská 55, 639 00 Brno tel.: 545 240 617 fax: 543 331 046

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
---	--	---

Zpracovatelský útvar: PROJEKTOVÉ PRACOVÍŠTĚ BRNO 113 Vedoucí útvaru: Ing. Milan Lukášek	Podpis: 	Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Ostatní inženýrské objekty (přeložky sítí mimodrážních správců) Silnoproudé	E. E.1 E.1.5 E.1.5.2
---	--	--	-------------------------------

Odpovědný projektant: DLE PŘÍLOH	Podpis:	Název přílohy: SOUPISY PRACÍ	Změna: -
Vypracoval: DLE PŘÍLOH	Podpis:		Číslo příl.: 004
Skart. znak: V20/2036	Datum: 02/2016		
Počet formátů: -	Měřítko: -	IČD: 15 6590 005 01 05 000	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Datum zpracování : 11/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

0,00

Číslo PS,SO **SO 04-74-01**

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
4	B.1.1.5	koordináční činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
5	R00001	Úprava zařízení ČEZ Distribuce a.s. - náklady dle stanoviska	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Datum zpracování : 11/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

ČEZ Distribuce

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
4	B.1.1.5	koordinální činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
5	R00001	Úprava zařízení ČEZ Distribuce a.s. - náklady dle stanoviska	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Datum zpracování : 11/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-03**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
4	B.1.1.5	koordináční činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
5	R00001	Úprava zařízení ČEZ Distribuce a.s. - náklady dle stanoviska	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Datum zpracování : 11/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
4	B.1.1.5	koordináční činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
5	R00001	Úprava zařízení ČEZ Distribuce a.s. - náklady dle stanoviska	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5		
	<u>SOUPIŠ PRACÍ</u>	
Název stavby :	<i>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</i>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	<i>Čelákovice - Mstětice, km 9,187 - úprava venkovního vedení VN 22kV ČEZ</i>	
Datum zpracování :	<i>11/2015</i>	

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
4	B.1.1.5	koordinální činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
5	R00001	Úprava zařízení ČEZ Distribuce a.s. - náklady dle stanoviska	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Datum zpracování : 11/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-06**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
4	B.1.1.5	koordinální činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
5	R00001	Úprava zařízení ČEZ Distribuce a.s. - náklady dle stanoviska	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIŠ PRACÍ</u>
Název stavby :	<i>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</i>
Název PS,SO :	<i>Čelákovice - Mstětice, km 9,340 - úprava vedení nn ČEZ</i>
Datum zpracování :	<i>11/2015</i>
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
4	B.1.1.5	koordinální činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
5	R00001	Úprava zařízení ČEZ Distribuce a.s. - náklady dle stanoviska	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : ***Optimalizace trat'ového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)***

Název PS,SO : *Čelákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice*

Datum zpracování : 11/2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-08**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Veřejné osvětlení								
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	7,000		0,000		0,00		0,00
6	131938	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	17,000		0,000		0,00		0,00
7	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	200,000		0,000		0,00		0,00
8	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	200,000		0,000		0,00		0,00
10	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	700,000		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	700,000		0,000		0,00		0,00
12	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	17,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Čelákovice - Mstětice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice**

Datum zpracování : **11/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-08**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
14	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	900,000		0,000		0,00		0,00
15	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	255,000		0,000		0,00		0,00
16	742H22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	900,000		0,000		0,00		0,00
17	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	34,000		0,000		0,00		0,00
18	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
19	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
20	743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
21	743511	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	17,000		0,000		0,00		0,00
22	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
23	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Veřejné osvětlení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - úprava rozvodu nn areálu posklizňové linky**

Datum zpracování : **11/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-09**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Rozvody v areálu								
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	12,000		0,000		0,00		0,00
6	131938	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	27,000		0,000		0,00		0,00
7	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	360,000		0,000		0,00		0,00
8	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	300,000		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	360,000		0,000		0,00		0,00
10	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	900,000		0,000		0,00		0,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	900,000		0,000		0,00		0,00
12	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	27,000		0,000		0,00		0,00
13	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
14	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	900,000		0,000		0,00		0,00
15	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	900,000		0,000		0,00		0,00
16	702422	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZAKLAD BETONOVY SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
17	703112	KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
18	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
19	703724	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ PŘES 90 MM	KUS	200,000		0,000		0,00		0,00
20	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - úprava rozvodu nn areálu posklizňové linky**

Datum zpracování : **11/2015**

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-09**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	741173	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F PŘES 10 DO 35 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
22	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	1 000,000		0,000		0,00		0,00
23	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	270,000		0,000		0,00		0,00
24	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	120,000		0,000		0,00		0,00
25	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	60,000		0,000		0,00		0,00
26	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	80,000		0,000		0,00		0,00
27	742H22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 060,000		0,000		0,00		0,00
28	742H23	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	900,000		0,000		0,00		0,00
29	742H24	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	430,000		0,000		0,00		0,00
30	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	1 560,000		0,000		0,00		0,00
31	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 2 DO 5 MM2	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
32	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	120,000		0,000		0,00		0,00
33	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00
34	742K14	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
35	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	50,000		0,000		0,00		0,00
36	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
37	743168	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ZÁBRANA PROTI NAJETÍ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
38	743312	VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽÁR JEDNOHAMENNÝ DELKA PŘES 1 DO 2 M	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
39	743322	VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽÁR DVOUHAMENNÝ DELKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
40	743472	SVÍTLIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 10 DO 25 W	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
41	743474	SVÍTLIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 45 W	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - úprava rozvodu nn areálu posklizňové linky**

Datum zpracování : **11/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-09**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	743721	ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	743C11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
44	743D21	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ OD 80 DO 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
45	743E22	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
46	743E23	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 7-10 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
47	743E32	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ	KUS	36,000		0,000		0,00		0,00
48	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
49	744112	ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 25 DO 36 MODULŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
51	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
52	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
53	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	100,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Rozvody v areálu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - přípojka VN 22kV pro TS v areálu posklizňové linky

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

11/2015

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 04-74-10

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	B.1.1.2.2	ztižené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00	0,00	0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
5	13193	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
6	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	308,000		0,000		0,00		0,00
7	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	60,000		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	316,000		0,000		0,00		0,00
9	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	233,000		0,000		0,00		0,00
10	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	465,000		0,000		0,00		0,00
11	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
12	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	465,000		0,000		0,00		0,00
13	702423	KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 200 MM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
14	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	465,000		0,000		0,00		0,00
15	709320	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL PŘES 10 KV	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - přípojka VN 22kV pro TS v areálu posklizňové linky

11/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-74-10

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	702	Odvoz odpadu								
16	709691	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3.KM	1 444,000		0,000		0,00		0,00
17	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	48,000		0,000		0,00		0,00
18	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU	T	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
19	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
20	741ECC-R	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 105 - 185mm	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Sílnoproudé rozvody								
21	742361	VEDENÍ VENKOVNÍ VN, UZEMNĚNÍ PODPĚRNÉHO BODU	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
22	742362	VEDENÍ VENKOVNÍ VN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
23	742364	VEDENÍ VENKOVNÍ VN, KABELOVÝ SVOD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	742571	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) DO 70 MM2	M	1 534,000		0,000		0,00		0,00
25	742821	KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
26	742B21	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	742D21	KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	180,000		0,000		0,00		0,00
29	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	120,000		0,000		0,00		0,00
30	742O16	SWAZKOVÁNÍ JEDNOŽÍLOVÝCH KABELŮ VN	KUS	340,000		0,000		0,00		0,00
31	746561	SPOJOVACÍ VEDENÍ VN ZAOBLENÉ VČETNĚ DRŽÁKŮ - AL PAS DO 500 MM2	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Sílnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Čelákovice - Mstětice, přeložka trati v km 9,000-10,500 - přípojka VN 22kV pro TS v areálu posklizňové linky

11/2015

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 04-74-10

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
32	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	747214	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. Kč	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
34	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747302	VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - JEDNODUCHÉ PRACOVIŠTĚ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
36	747411	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
37	747531	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
38	747532	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍČÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
39	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	24,000		0,000		0,00		0,00
40	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
41	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	748	Ostatní								
62	748151	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Čelákovice - Mstětice, km 13,060 - úprava vedení nn ČEPRO**

Datum zpracování : **11/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 04-74-12**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní kabely NN								
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	0,500		0,000		0,00		0,00
6	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
7	141733	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	40,000		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
9	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
11	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
12	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
13	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	50,000		0,000		0,00		0,00
14	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
15	742K21	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
16	742K22	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
17	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	200,000		0,000		0,00		0,00
18	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	vedení NN				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **žst. Mstětice, úprava veřejného osvětlení obce Mstětice**

Datum zpracování : **11/2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-74-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	VON	Vedlejší a ostatní náklady								
1	B.1.1.2.1	zařízení staveniště	%	2,000		0,000		0,00		0,00
2	B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	%	3,000		0,000		0,00		0,00
3	B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	%	0,600		0,000		0,00		0,00
4	B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	%	0,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za VON	Vedlejší a ostatní náklady				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Veřejné osvětlení								
5	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	5,200		0,000		0,00		0,00
6	131938	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
7	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 20KM	M3	150,000		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	150,000		0,000		0,00		0,00
9	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	520,000		0,000		0,00		0,00
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	520,000		0,000		0,00		0,00
11	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
12	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	100,000		0,000		0,00		0,00
13	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	800,000		0,000		0,00		0,00
14	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	100,000		0,000		0,00		0,00
15	742H22	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	800,000		0,000		0,00		0,00
16	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
17	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
18	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
19	743511	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
20	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	15,000		0,000		0,00		0,00
21	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Veřejné osvětlení				0,000		0,00		0,00