



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
---	--	---

Zpracovatelský útvar: 80 tel.: +420 296 154 400	Název částí díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY OSTATNÍ INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	E. E.1 E.1.5
Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml	Podpis: 	

Odpovědný projektant: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 	Název přílohy: SO-04-75-01 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, ÚPR. VODOTEČE PODÉL SILNICE III/2455 SO-05-75-01 ŽST. MSTĚTICE, ÚPR. ČELÁKOVICKÉHO POTOKA VE ST.KM 13,836 VÝKAZ VÝMĚR - SO-05-75-01	Změna: 000
Vypracoval: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 		Číslo příl.: 007
Skart. znak: V20/2037	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 2xA4	Měřítko: -	IČD: 15 6590 05 01 05 41	

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **žst. Mstětice, úprava Čelákovického potoka ve st. km 13,836**

Datum zpracování : **25.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

PLA

0.00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **532 373 0002**

Číslo PS,SO **SO 05-75-01**

Datum aktualizace : **22.1.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	89.100						0.00
	124218	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	30.600						0.00
	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	14.400						0.00
	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	297.000						0.00
	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	297						0.00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: O990		Poplatky za skládky								
	32 01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	30.600		0.000		0.00		0.00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00