



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
---	--	---

Zpracovatelský útvar: 80 tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml	Podpis: 	Název částí díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY POTRUBNÍ VEDENÍ	E. E.1 E.1.6
--	--	--	-----------------------------

Odpovědný projektant: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 	Název přílohy: SO-04-72-01 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. STL PLYNOVODU V ST. KM 9,255 SO-04-72-02 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 500 V ST. KM 9,887 SO-04-72-03 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 300 V ST. KM 9,910 SO-04-72-04 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 100 V ST. KM 10,263 VÝKAZ VÝMĚR - SO-04-72-01	Změna: 000 Číslo příl.: 008
Vypracoval: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 	Skart. znak: V20/2037 Datum: 02/2016 Počet formátů: 2 A4 Měřítko: -	IČD: 15 6590 05 01 06 21

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Čelákovice - Mstětice, přeložka STL plynovodu v st. km 9,255**

Datum zpracování : **25.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **532 373 0002**

Číslo PS,SO **SO 04-72-01**

Datum aktualizace : **25.10.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	360,720						0,00
113138		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	50,880						0,00
125211		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	504,000						0,00
132211		HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO	M3	504,000						0,00
132218		HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO	M3	504,000						0,00
17412		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	M3	504,000						0,00
17482		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	302,400						0,00
17582		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	288,000						0,00
18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1 202,400						0,00
18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1 202,400						0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0.000		0.00		0.00
Díl: 46		Zpevněné plochy								
56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	127,200						0,00
56350		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY	M3	25,440						0,00
57424		ASFALTOVÝ KOBRECEK MASTIXOVÝ TL. 50MM	M2	127,200						0,00
										0.00
Díl: 8		Trubní vedení								
87126		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM	M	660,000						0,00
87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	32,000						0,00
87826		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY	M	32,000						0,00
891815		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM	KUS	1,000						0,00
899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	660,000						0,00
899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	660,000						0,00
R		NAPOJENÍ NA STÁV. PLYNOVOD	SOUB.	1,000						0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0.000		0.00		0.00
Díl: 0990		Poplatky za skládky								
32	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	907,200		0,000		0,00		0,00
		bouraný asfalt, beton	T	127,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0.00