



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
---	--	---

Zpracovatelský útvar: 80 tel.: +420 296 154 400 Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml	Podpis: 	Název částí díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY POTRUBNÍ VEDENÍ	E. E.1 E.1.6
--	--	--	-----------------------------

Odpovědný projektant: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 	Název přílohy: SO-04-72-01 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. STL PLYNOVODU V ST. KM 9,255 SO-04-72-02 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 500 V ST. KM 9,887 SO-04-72-03 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 300 V ST. KM 9,910 SO-04-72-04 ČELÁKOVICE - MSTĚTICE, PŘEL. VTL PLYNOVODU DN 100 V ST. KM 10,263 VÝKAZ VÝMĚR - SO-04-72-02	Změna: 000
Vypracoval: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 		Číslo příl.: 009
Skart. znak: V20/2037	Datum: 02/2016	IČD: 15 6590 05 01 06 21	
Počet formátů: 2 A4	Měřítko: -		

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Čelákovice - Mstětice, přeložka VTL plynovodu DN 500 v st. km 9,8**

Datum zpracování : **25.10.2015**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **532 373 0002**

Číslo PS,SO **SO 04-72-02**

Datum aktualizace : **25.10.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	M3	205,920						0,00
	125211	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM	M3	577,920						0,00
	132211	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO	M3	577,920						0,00
	132218	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO	M3	449,280						0,00
	17412	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	M3	577,920						0,00
	17482	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	247,680						0,00
	17582	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ PLACENÝ	M3	369,600						0,00
	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	686,400						0,00
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	686,400						0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	8	Trubní vedení								
	86357	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM	M	260						0,00
	86660	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM	M	31						0,00
	86671	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM	M	31						0,00
	86857	NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	31						0,00
	86860	NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 800MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY	M	31						0,00
	899309	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	229,000						0,00
	899611	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	260,000						0,00
		NADZEMNÍ UZÁVĚR DN 100	KUS	1,000						0,00
		KOPANÉ SONDY	KUS	2,000						0,00
		PŘEPOJENÍ VTL PLYNOVODU DN 100	SOUB.	1,000						0,00
	R	NAPOJENÍ NA STÁV. PLYNOVOD DN 500 (VČ. VYPOŠTĚNÍ ÚSEKU PLYNOVODU MEZ	SOUB.	1,000						0,00
		ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO POTRUBÍ	SOUB.	1,000						0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
	32 01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	808,704		0,000		0,00		0,00
		OCEL. POTRUBÍ	T	70,650						0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00