

Soupis prací

Polofka	Úsek 1 + Úsek 2	Celkem
- potrubí PE 100 ø63x5,8 mm SDR 11 í í í í í í .	83,0 m + 45,0 m í í í í .	128,0 m
- ocelová trubka DN 50 holá í í í í í í í í í í ..	13,0 m + 4,0 m í í í í ..	17,0 m
- chráni ka ocelová DN 300 í í í í í í í í í í ..	27,0 m + 0,0 m í í í í .	27,0 m
- chráni ka PE ø160 mm í í í í í í í í í í í ..	27,0 m + 0,0 m í í í í .	27,0 m
- ochranná trubka PE ø90x8,2 mm SDR 11 í í í í	0,0 m + 11,0 m í í .í í	11,0 m
- ochranná trubka ocel DN 80 í í í í í í í í í í .	0,0 m + 3,5 m í í í í .	3,5 m
- signaliza ní vodi (erven ízolovaný drát CYY o pr ezu min.2,5 mm ²)	56,0 m + 87,0 m í í í í	143,0 m
- výstražná folie flutá, min. –= 20 cm í í í í í í í	56,0 m + 50,0 m í í í í ..	106,0 m
- odstran ní ocelového potrubí DN 50 í í í í í í í	61,0 m + 63,0 m ..í í í ..	124,0 m
- výkop zeminy í í í í í í í í í í í í í í í í	191,0 m ³ + 47,5 m ³ í í í ..	238,5 m ³
- pot eba písku pro podsyp a obsyp potrubí	12,0 m ³ + 10,0 m ³ í í í ..	22,0 m ³
- zp tný zásyp potrubí hutn nou zeminou í í í í í	179,0 m ³ + 37,5 m ³ í í í .	216,5 m ³
- odvoz p ebyte né zeminy í í í í	12,0 m ³ + 10,0 m ³	22,0 m ²

Odpady

- p ebyte ná zemina 12,0 m³+ 10,0 m³ 22 m³ (39,60 t)
- ocelové potrubí DN 50..... 61,0 m + 63,0 m í 124 m (0,62 t)