

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

D.2. Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-81

ŽST Praha Smíchov, TRS a MRTS

JKPOV, JKSO:

824 31

CÚ 2017

SKP, KSD:

45.23.13

budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN

(B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení stavenišť tis. Kč
- ztížené výr. podmínky tis. Kč
- geodetická činnost tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot. tis. Kč
- zkoušky a revize tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize	ks	1,0		
Poplatky za likvidaci odpadů				

Dodávka hlavního materiálu

MRS

Rádiový blok (IP provedení) - 1x ZR	kus	1,00
Základnová radiostanice do rádiového bloku	kus	1,00
Základnová anténa MRS všesměrová/směrová (příslušenství)	kus	1,00
Konstrukce doplnění stožáru BTS (Držák, obruč, nášlapy...)	kus	1,00
Anténní stožár ocelový do 15m	kus	1,00
Koaxiální kabel včetně příslušenství (příchytka)	m	50,00
Sada konektorů + zemnicí sada + bleskojistka	kus	1,00
Kabely (metalické, datové) včetně ukončení	m	30,00
Doplnění licencí, portů a karet	případ	1,00
Elektroinstalační lišty, chráničky + příslušenství	m	20,00
HDPE trubka 40/33	km	0,05
Jističe, přepěťové ochrany a ostatní materiál	případ	1,00
Doplnění záznamového zařízení (Analog, Digital, Licence)	kus	1,00
Ostatní nespecifikovaný materiál	%	5,00

Montáže, demontáže

Montáž rádiového zařízení, konfigurace, začlenění do dohledu, oživení	případ	1,00
Měření rádiového signálu před zahájením a v průběhu výstavby	kus	1,00
Demontáž základnové radiostanice TRS	kus	1,00
Demontáž anténních jednotek včetně koaxiálního svodu	kus	2,00
Montáž základnové radiostanice včetně příslušenství (svody, ochrany, anténa, skříň)	kus	1,00
Montáž stožáru (včetně výkopů, základu, manipulace, uzemnění)	kus	1,00
zemní práce včetně přechodů	m	20,00
Nastavení a konfigurace systému MRS	kus	1,00
Softwarové nastavení MRS	kus	1,00
Začlenění do dotykového terminálu	kus	4,00
Montáže konstrukcí na stožár BTS	kus	1,00
Drobné montážní a instalační práce	kus	1,00
Demontáž ovládacích zařízení MRS	kus	1,00
Ostatní demontáže a montáže	%	10,00

CELKEM