

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

D.2 Železniční sdělovací zařízení

PS 30-02-11

ŽST Praha-Smíchov, místní kabelizace

JKPOV, JKSO:	382 12	CÚ 2017		
SKP, KSD:	32.20.20			
budoucí majitel HIM % podíl na majetku SO	Procento z nákladů objektu pro:			název jiného majitele
	SŽDC, s. o.	ČD, a. s.	jiný	
	100			

Náklady ZRN (B.x.1.1) tis. Kč

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady:

- zařízení staveniště	tis. Kč
- ztížené výr. podmínky	tis. Kč
- geodetická činnost	tis. Kč
- koord. činnost vyššího zhot.	tis. Kč
- zkoušky a revize	tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
náklady na VRN rozpustit
v jednotkových cenách ZRN,
zkoušky a revize jako samostatná položka v
ZRN

- poplatky za likvidaci odpadů tis. Kč

NEVYPLŇOVAT
odpady jako samostatná položka v ZRN

Náklady na pořízení provozního souboru, stavebního objektu:

v tis. Kč

Položka	m.j.	počet m.j.	jedn.cena	cena celkem
Zkoušky a revize				
Poplatky za likvidaci odpadů				
TCEPKPFLEY 3XN0,6	km	0,70		
TCEPKPFLEZE 3XN0,6	km	1,70		
TCEPKPFLEZE 5XN0,6	km	4,70		
TCEPKPFLEZE 10XN0,6	km	2,50		
TCEPKPFLEZE 15XN0,6	km	0,05		
TCEPKPFLEZE 20XN0,6	km	0,40		
TCEPKPFLEZE 25XN0,6	km	0,90		
TCEPKPFLEZE 35XN0,6	km	0,90		
Ukončovací metalické kabely v rozváděčích	km	0,50		
Optický kabel 6-ti vláknový	km	4,00		
Optický kabel 12-ti vláknový	km	8,50		
Optický kabel 24-ti vláknový	km	0,50		
Optický kabel 72-ti vláknový	km	0,50		
HDPE trubka 40/33	km	13,00		
Spojka na HDPE	kus	100,00		
Koncovka na HDPE	kus	80,00		
Pigtaily E2000/APC konektor DIAMOND	kus	670,00		
Patchcord E2000/APC konektor DIAMOND	kus	340,00		
Konstrukce rezervy optického kabelu včetně krytu o rozměrech	kus	24,00		
VTO na sloupku	kus	7,00		
Kabelové soubory (spojky)	ks	30,00		
Ochranné translatory 600/600 T10	kus	210,00		
Optický malý rozvaděč + příslušenství	kus	24,00		
Optický rozvaděč + příslušenství (velký)	kus	12,00		
Rozvodná skříň (malá)	kus	5,00		
Rozvodná skříň 19"	ks	6,00		
Ukončení MK (PÁSKY, BLESKOJITSKY atd)	ks	40,00		
Trubka HFT 32/28,2 mm včetně příchytok	m	700,00		
Drobný montážní materiál	%	20,00		
Materiál (kabely+materiál) pro provizorní kabelizaci	%	20,00		
Montáže				
Vytýčení kabel.vedení a spojek	km	34,00		
Montáž a položení MK	km	12,35		
Montáž spojky MK	kus	30,00		
Montáž rozvaděčů	kus	11,00		
Rozvodná skříň 19" - montáž	ks	6,00		
Montáž translatů	kus	210,00		
Montáž VTO	kus	7,00		
Montáž ukončení MK	ks	40,00		
Měření a vyrovn.kap.nerovnováh do 8 km	čt.	600,00		
Stejnoseměrná měření za provozu	pár	1 200,00		
Ochrana MK	km	5,00		
Konstrukce rezervy optického kabelu včetně krytu montáž	kus	24,00		
Trubka HFT 32/28,2 mm včetně příchytok	m	700,00		
Závlačný optický kabel zafouknutí	km	13,50		
Závlačný optický kabel vytažení	km	0,70		
Montáž konektoru E2000, FC/APC vč. provaření	kus	670,00		
Montáž patchcord E2000/APC konektor DIAMOND	kus	340,00		
Měření MOK před pokládkou	úsek	30,00		
Měření MOK při pokládce	úsek	30,00		
Závěrečné a rozšířené měření MOK	úsek	30,00		
Montáž optického rozvaděče malého	kus	24,00		
Montáž optického rozvaděče velkého	kus	12,00		
HDPE trubka 40/33	km	13,00		
Spojka na HDPE	kus	100,00		
Koncovka na HDPE	kus	80,00		
Kontrola tlakutěsnosti HDPE	úsek	32,00		
Kalibrace HDPE	km	13,00		
Drobné montážní práce a úpravy	%	20,00		
Demontáže (procenta z montáže)	%	20,00		
Montáže provizorní kabelizaci (procenta z montáže)	%	20,00		
Výkop a zához samostatné kabel.rýhy + ost.včetně chrániček	km	4,40		
Protlaky pod koleji vč.startovacích jam	m	500,00		
Kabelové žláby	km	4,40		
Bourání a úprava betonového nebo asfaltového povrchu	m3	20,00		
Geografické práce	km	26,00		
Drobné zemní práce a úpravy	%	20,00		
Drobné zemní práce a úpravy pro provizorní stavy	%	20,00		

CELKEM