



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Projekt 1/8Modernizace trati Praha hl. n. - Praha Smíchov7/32 je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

### VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Účastníci Společnosti "SP+MTP+SPEU\_Praha hl. - Praha-Smíchov"



Správce:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
e-mail: praha@sudop.cz

Vedoucí týmu:

ING. MICHAL MEČL

Asistent vedoucího týmu:

ING. MGR. VLADISLAV ŠEFL

Specialista profese:

ING. JAN ZÍDKA

Zpracovatel částí:



METROPROJEKT Praha a.s.  
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2  
generální ředitel: Ing. David Krása  
telefon: +420 296 154 105  
e-mail: metroprojekt@metroprojekt.cz

Vedoucí střediska:

ING. JAN KAHUDA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. JAN ZÍDKA

Vypracoval:

ING. JAN ZÍDKA

Kontroloval:

ING. JAN KAHUDA

Název akce:

## REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV

Část:

E.1 Inženýrské objekty  
E.1.5.2 Silnoproud

SO 30-53-11 ŽST Praha-Smíchov, ulice Nádražní, úprava trolejového vedení 600V u mostu ev. km 4,133

Název přílohy:

## VÝKAZ VÝMĚR

Číslo smlouvy:

16 354 201

Projektový stupeň:

PD

Datum:

06/2019

Číslo části:

E.1.5.2

Měřítko:

Počet formátů:  
2xA4

Číslo přílohy:

004

## FORMULÁŘ 5

### ROZPOČET

Datum zpracování : 3.5.2017

828 41

0,00

Číslo stavby **511 352 0020**

Číslo PS,SO **SO 30-54-11**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
1	15270	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ	T	0,02				0,00	0,00	
Díl:	74	Silnoproud								
2	74C583	TAŽENÍ TROLEJE 120 MM2 CU	M	380				0,00	0,00	
3	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	1				0,00	0,00	
4	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1				0,00	0,00	
5	74F431	DEMONTÁŽ LANOVÝCH PŘEVĚSŮ (VČETNĚ KOTVENÍ)	KUS	11				0,00	0,00	
6	74F465	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN	M	380				0,00	0,00	
7	R1	PEVNÉ KOTVENÍ TROLEJOVÉHO VEDENÍ TRAM NA STOŽÁRU - SESTAVA TV	KUS	4				0,00	0,00	
8	R2	PŘÍMÝ PŘEVĚS PRO TROLEJOVÉ VEDENÍ TT DO DÉLKY 10M	KUS	3				0,00	0,00	
9	R3	DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH DESEK - MOSTOVÉ OCHRANY	KS	32				0,00	0,00	
10	R4	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH DESEK - MOSTOVÉ OCHRANY	KS	32				0,00	0,00	
11	R5	DEMONTÁŽ ÚCHYTŮ ÚCHYTŮ PŘEVĚSŮ TV NA KONSTRUKCI MOSTU	KS	4				0,00	0,00	
12	R6	MONTÁŽ ÚCHYTŮ ÚCHYTŮ PŘEVĚSŮ TV NA KONSTRUKCI MOSTU	KS	4				0,00	0,00	
13	R7	MANIPULACE V SÍTI DP-ED	HOD	10				0,00	0,00	