




# ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016


Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: <b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</b>
---	--	---

Zpracovatelský útvar: stř. S60 - dopravních staveb tel.: +420 296 154 209 Vedoucí útvaru: Ing. Zbyněk Pěnka	Podpis: 	Název části díla: <b>STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY POZEMNÍ KOMUNIKACE</b>	E E.1 E.1.8
---	--	---	-------------------

Odpovědný projektant: Ing. Jakub Pleiner	Podpis: 	Název přílohy: <b>SO 04-32-01 Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací Soupis prací</b>	Složka: E.1.8.4
Vypracoval: Ing. Jakub Pleiner	Podpis: 		Číslo příl.: 005
Skart. znak: V20/2037	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 2 x A4	Měřítka: -	IČD: 15 6590 05 01 08 04	

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

**Výkaz výměr**Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Číslo PS,SO

Název PS,SO : **SO 04-32-01 Čelákovice - Mstětice, posklizňová linka, úprava komunikací**Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

Datum zpracování : 14.1.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
Díl:	1	<b>Zemní práce:</b>		
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	137.830
2	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	413.490
3	11352R	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM A POPLATEK ZA LIKVIDACI	M	210.000
4	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	481.800
5	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 159.950
6	17150	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST	M3	15.000
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 052.000
8	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	210.000
9	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	275.000
10	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	275.000
11	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	1 100.000
12	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	412.500
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	13.750
S	Celkem za 1	Zemní práce:		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl:</b>	<b>21</b>	<b>Úprava podloží:</b>		
14	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	900.000
15	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	409.000
<b>S</b>	<b>Celkem za 21</b>	<b>Úprava podloží:</b>		
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace:</b>		
16	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	3 544.000
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	3 544.000
18	56353	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM	M2	5.000
19	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 544.000
20	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 544.000
21	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 544.000
22	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 544.000
23	581134	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 150MM	M2	5.000
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace:</b>		
<b>Díl:</b>	<b>89</b>	<b>Konstrukce na trubním vedení:</b>		
24	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KS	5.000
<b>S</b>	<b>Celkem za 89</b>	<b>Konstrukce na trubním vedení:</b>		
<b>Díl:</b>	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>		
25	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	465.000
26	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	396.000
27	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	396.000
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>		