



ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
---	--	---

Zpracovatelský útvar: stř. S60 - dopravních staveb tel.: +420 296 154 209 Vedoucí útvaru: Ing. Zbyněk Pěnka	Podpis: 	Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST INŽENÝRSKÉ OBJEKTY POZEMNÍ KOMUNIKACE	E E.1 E.1.8
---	--	---	----------------------------

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Jiras	Podpis: 	Název přílohy: SO 05-30-03 žst. Mstětice, doprovodná komunikace v žkm 13,950 vpravo trati Výkaz výměr	Změna: 000
Vypracoval: Ing. Tomáš Jiras	Podpis: 		Číslo příl.: 005
Skart. znak: V20/2036	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 2 x A4	Měřítko: -	IČD: 15 6590 05 01 08 12	

označení název

Stavební objekt: **SO 05-30-03**

č.pol.		jedn.	poč. m. j.	jedn. cena Kč	celkem tis. Kč
1	výkop	m3	6 401.20		
2	násyp	m3	7 334.40		
3	Konstrukce vozovky: asfaltový beton ACO 11 tl.40mm, obalované kamenivo ACP 16+ tl. 80mm, mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150mm, štěrkodrt' ŠD tl. 200mm	m2	1 465.20		
4	Konstrukce chodníku: betonová dlažba DL tl. 60mm, lože L tl. 30mm, štěrkodrt' ŠD tl. 200mm	m2	397.00		
5	nezpevněná krajnice (štěrkodrt' 0/32 tl. 15cm)	m2	156.20		
6	ohumusování tl.0.15m	m2	1 310.80		
7	silniční obruba ABO 2-15	m	198.00		
8	sadová obruba	m	200.00		
9	vodorovné dopravní značení	m	417.00		