



# ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016


Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Inženýrská činnost: SŽDC, s.o. Stavební správa Praha oblast západ PO BOX 188 Purkyňova 22 304 88 Plzeň 1
---	--	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis: 	Název a účel díla: <b>Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)</b>
---	--	---

Zpracovatelský útvar: <b>stř.S52-stavební</b> tel.: 296 154 330 Vedoucí útvaru: ing.Václav Křivánek	Podpis: 	Název částí díla: <b>Stavební část Inženýrské stavby Kabelovody</b>	<b>E. E.1 E.1.9</b>
---	--	--	-----------------------------

Odpovědný projektant: ing.Renata Vávrová	Podpis: 	Název přílohy: <b>SO 05-44-01 žst.Mstětice, kabelovod Výkaz výměr</b>	Změna: <b>000</b>
Vypracoval: ing.Renata Vávrová	Podpis: 		Číslo příl.: <b>004</b>
Skart. znak: V20/2036	Datum: 02/2016		
Počet formátů: 2x A4	Měřítko: -	IČD: 15 6590 005 01 09 01	

**VÝKAZ VÝMĚR**

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)**

Název PS,SO : **Žst. Mstětice, kabelovod**

Datum zpracování : 26.10.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství
	1	2	3	4
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>		
1	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	1 761,320
2	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 376,168
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>		
<b>Díl:</b>	<b>701G</b>	<b>Kabelové kanály a komory</b>		
3	701GAA	Multikanál 9-ti otvorový	m	2 407,200
4	701G001R	Plastová přístupová komora, vč. poklopu	ks	20,000
5	701G002R	Vstupní šachta z dílců, včetně vystrojení a poklopu	ks	6,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 701G</b>	<b>Kabelové kanály a komory</b>		
<b>Díl:</b>	<b>O990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>		
6	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	3 170,376
<b>S</b>	<b>Celkem za O990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>		