

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice ( včetně )**

Název PS,SO : **SO 05-45-01 žst. Mstětice, demolice drážní**

Datum zpracování : **29.10.2015**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**823 51**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-45-01**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Demolice č.1 - stavědlo č.1</b>								
		odpojení od inženýrských sítí	kpl	3,000		0,000		0,00		0,00
		demolice zděného objektu	m3OP	257,100		0,000		0,00		0,00
		zásyp zeminou, zhutnění	m3	27,400		0,000		0,00		0,00
S						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Demolice č.2 - zbytky nakládací rampy</b>								
		vybourání zvýšených konstrukcí - beton, kámen (rampa)	m3	165,000		0,000		0,00		0,00
S						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Demolice č.3 - stavědlo č.2</b>								
		odpojení od inženýrských sítí	kpl	3,000		0,000		0,00		0,00
		demolice zděného objektu	m3OP	253,800		0,000		0,00		0,00
		demolice releového domku (odvoz, ekologická likvidace)	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
		demolice základů po releovém domku	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
		zásyp zeminou, zhutnění	m3	27,400		0,000		0,00		0,00
		odvoz sutí na skládu do 44 km	t	705,700		0,000		0,00		0,00
S						<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>