




ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 02/2016

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	Kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
--	--	-----------------

HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PD (DUR)	Podpis:  Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
---	--

Zpracovatelský útvar: S71 tel.: +420 296 154 325 Vedoucí útvaru: Ing. Tomáš Mach	Podpis:  Název části díla: Stavební část Trakční a energetická zařízení Ohřev výměn	E. E.3 E.3.4
--	---	--------------------

Odpovědný projektant: Ing. Jan Kahuda	Podpis:  Název přílohy: Výkaz výměr	Změna: 000
Vypracoval: Ing. Jan Kahuda	Podpis:  Číslo příl.: 010	
Skart. znak: V20/2037 Datum: 02/2016 Počet formátů: 3xA4	Měřítka: - IČD: 15 6590 05 03 04 00	

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)
SO 03-64-01 žst. Čelákovice, EOv

Poř. číslo pol.	Název položky	měrná jednotka	množství
	2	3	4
Díl:	Elektrický ohřev výhybek (EOv)		
1	Úprava a demontáž stávajícího EOv, včetně úprav kabeláže	kpl	1,00
2	Úprava ve stávajícím řídícím rozvaděči	kpl	1,00
3	Úpravy v systému DDTs ŽDC	kpl	1,00
Díl:	Zkoušky, revize a HZS		
1	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	kpl	1,00
2	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kpl	1,00
3	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	10,00
4	Zkušební provoz	hod	8,00
5	Zaškolení obsluhy	hod	8,00
6	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,00

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)
SO 05-64-01 žst. Mstětice, EOv

Poř. číslo pol.	Název položky	měrná jednotka	množství
	2	3	4
Díl:	Zemní práce		
1	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	2,20
2	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 včetně hutnění, odvozu přebytečného materiálu a všech ostatních nákladů a mechanismů	m	1 400,00
3	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 400,00
4	Kabelový žlab plastový / betonový včetně víka, vnitřní šířka do 15cm	m	1 400,00
5	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 400,00
6	Korugovaná dvouplošná chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	200,00
7	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kpl	1,00
8	Zajištění kabelových šachet kabelovodu včetně požárních ucpávek	kpl	1,00
9	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	70,00
10	Zatažení kabelu do chráničky do 4 x 120 mm2	m	1 100,00
11	Vyčištění šterkového lože	m2	1 000,00
12	Ochrana šterkového lože geotextilií proti znečištění	m2	1 000,00
Díl:	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		
1	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	400,00
Díl:	Venkovní vedení nn		
1	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	800,00
2	CYKY 4(2) x do 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	5 000,00
3	CYKY 4(2) x do 16 mm2, kabel silový izolace plastová	m	5 000,00
4	CYKY 12 x 1,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	800,00
5	1-AYKY do 4 x 150 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 150,00
Díl:	Elektrický ohřev výhybek (EOv)		
1	Topná souprava pro výhybku tvaru 1:9-300, 1:11-300	kus	5,00
2	Topná souprava pro výhybku tvaru 1:14-760	kus	4,00
3	Topná souprava pro výhybku tvaru 1:12-500	kus	5,00
4	Silový řídicí rozvaděč EOv pro připojení 5 - 8 výhybkových jednotek základních s PLC řídicím systémem, včetně napojení do systému DDTS ŽDC a potřebných úprav	kus	2,00
5	Čidla pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	kus	2,00
6	Úprava kluzných stoliček a jazykových opěrek pro montáž EOv na starších výhybkách	kus	14,00
Díl:	Zkoušky, revize a HZS		
1	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy	kpl	1,00
2	Provedení prohlídky a zkoušky právníkem osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kpl	1,00
3	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	40,00
4	Zkušební provoz	hod	16,00
5	Zaškolení obsluhy	hod	24,00
6	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	10,00