SOPS/PR/2023/08

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

SO 01-04-51

Stavba: **Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) - Sázava u Žďáru (mimo)**

CELKEM: **0,00 Kč**

SO/PS: **SO 01-04-51** **Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, akustické plašiče zvěře km 92,730 - 92,830**

Vložit položku | Vložit Díl | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu

Kategorie monitoringu:	**D.1.4**	**Ostatní technologická zařízení**	Klasifikace SO/PS:
Stupeň dokumentace:	**Stádium 3**	**Projektová dokumentace**	ISPROFIN:
Majetek:	**SŽ**		Označení (S-kód): **S561352001**
Zahájení realizace SO/PS:	**11/2025**	**Zpracovatel:**	Cenová úroveň: **2024**
Ukončení realizace SO/PS.	**8/2027**	Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO Titul Jméno Příjmení	Datum zpracování: **20.02.2025**

0 *ISPROFIN: 0*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl:	**1**			**Všeobecné konstrukce a práce**						
1	R001			Žďár n. Sázavou – Sázava u Žďáru, akustické plašiče zvěře km 92,730 - 92,830	KPL	1,000				**0,00 Kč**
				Akustické plašení zvěře na základě emise nepřirozených zvuků pro divokou migrující zvěř.						
				Předpoklad soupisu prací a materiálu potřebného pro realizaci *výkopové práce m 5000* *pokládka kabelizace m 6400* *výstražná folie + zához m 5000* *položení chrániček m 100* *betonáž základů hlásičů hod 40* *betonáž základů technologie hod 4* *instalace hlásičů hod 50* *instalace technologie hod 20* *zapojení silnoproud hod 4* *zapojení plašičů hod 30* *zapojení snímačů kol hod 20* *kabelizace optika m 2500* *kabelizace metalika m 6500* *fólie m 5000* *beton na hlásiče + technologie m3 1* *písek + štěrk (jako optika) m3 10* *snímače kol ks 8* *hlásiče 15 ks ks 15* *řídící jednotka ks 1* *trafostanice ks 1* *chráničky m 50*						
				Technická specifikace						