

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 11-02-11					
Stavba:		123 162		Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)			CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS:		PS 11-02-11		zast. Hamry n. Sázavou, místní kabelizace			Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:		D.1.2		Sdělovací zařízení			Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace:		Stádium 3		Projektová dokumentace (DOS/DSP)			ISPROFIN:					
Majetek:		Ostatní					Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS:		02.06.2025		Zpracovatel:			Cenová úroveň:					
Ukončení realizace SO/PS:		02.06.2025		005 - Železnice			Datum zpracování:		12.06.2025			
Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)											ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl:		0		Všeobecné konstrukce a práce								
66	R02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1	0	0	0,00 Kč			
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"								
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.								
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce			0,00 Kč					
Díl:		1		Zemní práce								
1	12573			VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I	M3	1,575	0	0	0,00 Kč			
				zemina - zásypy								
				1.575000 = 1,575 [A]								
				Položka zahrnuje:								
				- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem								
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené								
				- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření								
				- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění								
				- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.								
				- příplatek za lepidlost								
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)								
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)								
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody								
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů								
				- vytahování a nošení výkopku								
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek								
				- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)								
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů								
				- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě								
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti								
				- třídění výkopku								
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
				Položka nezahrnuje:								
				- práce spojené s otvirkou zemníku								
2	13273			HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1,575	0	0	0,00 Kč			
				včetně odvozu na mezideponii, materiál není určen k likvidaci, je určen ke zpětnému zásypu								
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"								

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zdáru (mimo)												
ISPROFIN:												
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
				<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kofenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>								
3	17120		OTON _2023_0005	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,575	0	0		0,00 Kč		
				<p>zemina pro násypy</p> <p>1.575000 = 1,575 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- x</li></ul>								
4	17411		OTON _2023_0005	ZÁSYPAJAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,575	0	0		0,00 Kč		
				<p>"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"</p>								

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zďaru (mimo)					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<div>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</div>						
5	701001		OTON _2023_2025	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	10	0	0		0,00 Kč
				<div>"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
6	701004		OTON _2023_2025	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	3	0	0		0,00 Kč
				<div>"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
7	702312		OTON _2023_2025	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	m	9	0	0		0,00 Kč
				<div>"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</div>						
8	702901		OTON _2023_2025	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PISKU ČI VYKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	m	9	0	0		0,00 Kč
				<div>"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový.</div>						
10	703722		OTON _2023_2025	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM	KUS	100	0	0		0,00 Kč
				<div>"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"</div>						

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
11	703754		ISPROFIN – 2002-0005	PROTIPOŽARNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.	KUS	3	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.						
65	R029113		bez vazby na (00)	PROJEKTAT KONTAKTAVÁ STAVENOSTI, VYTŘEŠENÍ, REVIZE, ZABÍJENÍ VLEKÁ DOZORU V CELÉM ÚSEKU	KM	0,039	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – Zahnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km.						
67	R123201		bez vazby na (00)	ODKROVITÍ A HODKOVITÍ ORODNÍKŮ, KOMINIKŮ, PLOCHATÝ ODKROVITEL VÝSTEV NA PŘÍJÍMĚ NOSTI, VČETNĚ KOMPLETNÍ OBNOVY POVRCHŮ A PRŮVODNOSTI ÚSEK	M3	9	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené, včetně kompletní obnovy povrchů – ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění – zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech ap. – příplatek za lepidlo – těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) – čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu – potřebné snížení hladiny podzemní vody – těžení a rozpojování jednotlivých balvanů, eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny – ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků – vytahování a nošení výkopku – svahování a přesvahování svahů do konečného tvaru, výměnu hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy – pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování – hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) – úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů – zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování – třídění výkopku – veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) – naložení výkopku na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – hradící a štětové stěny – zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích – dolamování – odvoz výkopku na mezideponii, likvidaci nebo jiné určené místo – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový výkopku v ulehším (původním) stavu.						
68	R701011		bez vazby na (00)	VYTÝČENÍ TRASY	KM	0,039	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zdáru (mimo)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – vytyčení nové trasy vedení na stěně či v terénu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km vybourané rýhy							
69	R701ADC		1002	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY	KPL	1	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
Součet za Díl				Zemní práce	0,00 Kč						
Díl:				75.1	Dodávky, montáže a nosný materiál						
9	703452		1001	ELEKTROINSTALACNÍ PRÁCE A PŘÍPOJNICE OBODOVÝCH KONTAKTŮ V OBLASTI VOLENE ÚPRAVY PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRNÉ PŘESNOSTI DO 16 MM	m	25	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného materiálu – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( drážky apod.) – pomocné mechanismy – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.							
12	741C01		1001	EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
13	741C02		1001	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
14	741C04		1001	OCHRANNE POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnicímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
15	741C05		1001	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	1	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zdáru (mimo)					ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
16	744Q21		OTON – 2023 – 6005	SVODIČ PREPĚTÍ TYP 1+2 (TRÍDA B+C) 1-2 POLOVY	KUS	1	0	0			0,00 Kč
				"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
17	75I321		OTON – 2023 – 6005	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	0,16	0	0			0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.							
18	75I322		OTON – 2023 – 6005	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 25XN	KMČTYŘKA	0,08	0	0			0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.							
19	75I811		OTON – 2023 – 6005	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN	KMVLÁKNO	2,04	0	0			0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.							

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zdáru (mimo)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
20	75I841		OTSKN_2023_0005	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DODÁVKA	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.							
21	75I84X		OTSKN_2023_0005	KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
22	75I911		OTSKN_2023_0005	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	m	48	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.							
23	75I961		OTSKN_2023_0005	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	3	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřicí práce se udávají počtem úseků.							
24	75I962		OTSKN_2023_0005	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	m	48	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zdaru (mimo)					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřicích protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.						
25	75IA61		OTOKR – 2023-2025	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
26	75IA6X		OTOKR – 2023-2025	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
27	75IA71		OTOKR – 2023-2025	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.						
28	75IA7X		OTOKR – 2023-2025	OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						



Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zdáru (mimo)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
29	75IEE1		OTON _E023 1995	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN - DODÁVKA	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
30	75IEE2		OTON _E023 1995	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN - DODÁVKA	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
31	75IEEX		OTON _E023 1995	OPTICKÝ ROZVADEČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
32	75IEG1		OTON _E023 1995	KAZETA PRO ULOŽENÍ SVARŮ - DODÁVKA	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
33	75IEGX		OTON _E023 1995	KAZETA PRO ULOŽENÍ SVARŮ - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zdáru (mimo)					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
34	75IF11		OTOK _2023_0005	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - DODÁVKA	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
35	75IF1X		OTOK _2023_0005	SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	75IF41		OTOK _2023_0005	MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - DODÁVKA	KUS	2	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	75IF4X		OTOK _2023_0005	MONTÁŽNÍ RAM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	2	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
38	75IF91		OTOK _2023_0005	KONSTRUKCE DO SKŘÍNE 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2	0	0		0,00 Kč

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
39	75IF9X		OTOKI_2023_0005	KONSTRUKCE DO SKŘÍNĚ 19" PRO UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
40	75IFA1		OTOKI_2023_0005	NOSNIK BLESKOJISTEK - DODÁVKA	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
41	75IFAX		OTOKI_2023_0005	NOSNIK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
42	75IFB1		OTOKI_2023_0005	BLESKOJISTKA - DODÁVKA	KUS	60	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						

Rekonstrukce traťového úseku Zďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zďáru (mimo)					ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
43	75IFBX		OTOKR _2023_0005	BLESKOJISTKA - MONTÁŽ	KUS	60	0	0		0,00 Kč	
											"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
											1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
44	75IH21		OTOKR _2023_0005	UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL	KUS	4	0	0		0,00 Kč	
											"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
											1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
45	75IH61		OTOKR _2023_0005	UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
											"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
											1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
46	75IH81		OTOKR _2023_0005	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - DODÁVKA	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
											"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
											1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
47	75IH8X		OTOKR _2023_0005	UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ	KUS	6	0	0		0,00 Kč	
											"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace"
											1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zďaru (mimo)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
48	75J11		OTOKI_2023-0005	MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁSTĚ PRO MĚŘENÍ	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
49	75J12		OTOKI_2023-0005	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SĐELOVACÍM KABELU	KUS	2	0	0		0,00 Kč	
				"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – kompletní zřízení vývodu pro měření včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
50	75J13		OTOKI_2023-0005	MĚŘENÍ OPTICKÉHO KABELU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SĐEL. KABELU ZA PŮTŘÍKOVÝMI MĚŘENÍMI ÚSEK	KUS	13	0	0		0,00 Kč	
				"Viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzd							
51	75IK21		OTOKI_2023-0005	MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU	VLÁKNO	36	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – práce spojené s kontrolním měřením stávající optické kabelizace ke zjištění technických parametrů optického kabelu před manipulací včetně potřebného drobného montážního materiálu – měření metodou OTDR na třech vlnových délkách 1310/1550/1625nm v obou směrech dle ČSN EN 61280-4-2 a dle TS v platném znění – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřicí příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřicí práce se udávají počtem optických vláken.							
52	75J821		OTOKI_2023-0005	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M - DODÁVKA	KUS	72	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
53	75J82X		OTOKI_2023-0005	OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	72	0	0		0,00 Kč	
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zdáru (mimo)					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
54	75J921		OTOK _2023_0005	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M - DODÁVKA	KUS	72	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
55	75J92X		OTOK _2023_0005	OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ	KUS	72	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace" 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
56	75JB13		OTOK _2023_0005	DATOVÝ ROZVADEČ 19" 600X600 DO 47 U - DODÁVKA	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
57	75JB1X		OTOK _2023_0005	DATOVÝ ROZVADEČ 19" 600X600 - MONTÁŽ	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
58	75K11X		OTOK _2023_0005	TRANSFORMATOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - MONTÁŽ	KUS	1	0	0		0,00 Kč

Rekonstrukce traťového úseku Zdár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
59	75K11Y		OTSKP - 2023 - 0005	TRANSFORMÁTOR ODDĚLOVACÍ (OCHRANNÝ) - DEMONTÁŽ	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
60	75K331		OTSKP - 2023 - 0005	ZALOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
61	75K33X		OTSKP - 2023 - 0005	ZALOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udvává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
70	R75IL71		100% vazby na 0005	KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ	KPL	1	0	0		0,00 Kč
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90						
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90						
71	R-položka		2023 OTSKP -	PANEL JISTIČOVÝ 3U DO 19" SKRÍNĚ DODÁVKA VYBAVENÝ DLE POTŘEBY	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
72	R-položka	1	2023 OTSKP -	PANEL JISTIČOVÝ 3U DO 19" SKRÍNĚ MONTÁŽ	KUS	1	0	0		0,00 Kč
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"						
Součet za Díl				Dodávky, montáže a nosný materiál						0,00 Kč

Rekonstrukce traťového úseku Zďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Zďáru (mimo)										ISPROFIN:	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
Díl: 99 Odpady											
62	R015140	906	[bez vazby na cen]	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO NEKONTAMINOVANÝCH PÍŠŤOVÝCH BĚTŮ Z DEMOLIC OBJEKTŮ, KAPALINÁCH A VÝKROVÝCH ODPADEK	T	0,05	0	0		0,00 Kč	
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.							
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.							
				2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem.							
				3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění							
63	R015420	931	[bez vazby na cen]	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO NEKONTAMINOVANÝCH PÍŠŤOVÝCH BĚTŮ Z DEMOLIC MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY	T	0,1	0	0		0,00 Kč	
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.							
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.							
				2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem.							
				3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění							
64	R015621	944	[bez vazby na cen]	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ VČETNĚ DOPRAVY	T	0,1	0	0		0,00 Kč	
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90							
				"viz textová a výkresová část projektové dokumentace"							
				Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90							
Součet		za Díl		Odpady	0,00 Kč						