

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 11-04-31		
Stavba: Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru (mimo)										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: PS 11-04-31 žst. Žďár nad Sázavou – vzduchotechnika SM										Vložit položku	Vložit Díl	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.1.4 Ostatní technologická zařízení										Klasifikace SO/PS: 824		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace										ISPROFIN:		
Majetek: SŽ										Označení (S-kód): S 561352001		
Zahájení realizace SO/PS: 11/2025 Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2024		
Ukončení realizace SO/PS: 8/2027 SAGASTA, s.r.o. Lucia Hinerová										Datum zpracování: 25.11.2024		
0										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Dodávka a montáž klimatizace OP26												
1	75B581		OTSKP_2024	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA	kus	2,000				0,00 Kč		
				Kondenzátorová venkovní kompaktní jednotka na chladivo R32. Chladicí výkon 14 kW 1 fázové provedení Garantovaný provoz při venkovní teplotě -15 °C až +46 °C Technické parametry musí odpovídat podmínkám v TZ a technickým parametrům referenčního zařízení TOSHIBA RAV-GM1602ATW-E Vnitřní jednotka podstropní o celkovém chladicím výkonu 14kW, kapotovaná s nastavitelným směrem proudění výstupního vzduchu včetně čerpadla kondenzátu. Technické parametry musí odpovídat podmínkám v TZ a technickým parametrům referenčního zařízení TOSHIBA RAV-HM1601CTP-E Požadované technické parametry zařízení jsou uvedeny v TZ. 2 ks v PS 11-04-31								
2	75B587		OTSKP_2024	KLIMATIZACE TYPU SPLIT VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKA - MONTÁŽ	kus	2,000				0,00 Kč		
				2 ks v PS 11-04-31 1. Položka obsahuje: – usazení skříně (venkovní a vnitřní) na místě určení, zapojení a propojení kabely i trubkami, doplnění chladiva včetně jeho dodávky nad předplněnou délku rozvodů, revize a ostatní potřebné úkony nutné k uvedení kondenz. jednotky do provozu, provést vyčištění po dokončení stavby a první servisní prohlídku na náklady zhotovitele – montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
3			OTSKP_2024	Nástěnný kabelový dálkový ovladač s displejem, senzorem prostorové teploty, možností nastavení požadované teploty, rychlosti ventilátoru, zámkem lamel jednotek	kus	2,000				0,00 Kč		
				Nástěnný kabelový dálkový ovladač s displejem, senzorem prostorové teploty, možností nastavení požadované teploty, rychlosti ventilátoru, zámkem lamel jednotek, propojený s jednotkou datovým a silovým kabelem RBC-AMSU52-E 2 ks v PS 11-04-31								
4			OTSKP_2024	Rozvaděč redundance nástěnný	ks	1,000				0,00 Kč		

ISPROFIN: 0										
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				Rozvaděč redundance nástěnný v následujícím provedení: - Samostatný rozvaděč v nástěnném provedení s displejem a ovládáním. 1 ks v PS 11-04-31						
5			OTSKP_2024	Moduly pro hlášení provozu pro vnitřní jednotku	ks	2,000				0,00 Kč
				Moduly pro hlášení provozu pro vnitřní jednotku TO-RC-MBS-1 2 ks v PS 11-04-31						
6			OTSKP_2024	Rozvod freonu R32, datové kabely, silové kabely, včetně izolací	m	30,000				0,00 Kč
				Rozvod freonu R32 (liquid Φ10/gas Φ16 - Cu měděné potrubí včetně kolen nebo oblouků, přechodů), datové kabely, silové kabely, včetně izolací 30 m v PS 11-04-31						
7			OTSKP_2024	Upevňovací konstrukce pro kondenzátorové jednotky na zavěšení na stěnu.	kus	2,000				0,00 Kč
				Upevňovací konstrukce pro kondenzátorové jednotky na zavěšení na stěnu. 2 ks v PS 11-04-31						
8			OTSKP_2024	Rozvody svodu kondenzátu v plastu do DN50	m	30,000				0,00 Kč
				Rozvody svodu kondenzátu v plastu do DN50 30 m v PS 11-04-31						
Součet za díl:				Dodávka a montáž klimatizace - OP26						0,00 Kč
Díl: 2				Likvidace odpadů [...] včetně dopravy						
9	R015120		OTSKP_2024	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY	t	0,018				0,00 Kč
				0,15*0,15*0,45*1,8= 0,018 1. Položka obsahuje: •veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, •náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, •náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: •náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: tuna						
Součet za díl:				Likvidace odpadů [...] včetně dopravy						0,00 Kč