



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRAŇOVANÉ/PŘESUNOVANÉ PRVKY

OBECNÉ POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOULADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLÁDANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI

- KOMPLETNÍ DEMOLICE OBJEKTU C A D VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.
- ČÁSTEČNÉ VYBOURÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ V OBJEKTU A A B.
- ODSTRANĚNÍ SKLADEB PODLAH NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRÁMY NEBO CHELNÉ KLENBY.
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO NOSNOU KONSTRUKCI KROVU VČETNĚ NAHAZENÍ POŠKOZENÝCH A NAPADENÝCH PRVKŮ KROVU.
- VYBOURÁNÍ NĚKTERÝCH NOSNÝCH I NENOSNÝCH STĚN.
- DEMONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VEŠKERÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ A VYBAVENÍ.
- OMÍTKY VNITŘNÍCH STĚN - OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OKLADU.
- OMÍTKY VNĚJŠÍCH STĚN - OTLUČENÍ NESOUDROBÝCH OMÍTEK.
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH OKEN, MŘÍŽÍ A PODHLEDŮ, DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.
- DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (KOTEL, BOILER, LOKÁLNÍ VZT, JEDNOTKY, CHLADÍCÍ JEDNOTKY).
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VPUSŤI BUDOU VYČIŠTĚNY A ZNOVU OSAZENY.
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (ŽLABY, SVODY, PARAPETY) VČETNĚ HRDOSVODU.
- DEMONTÁŽ NOVODOBÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPNISTÉ + DEMONTÁŽ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DODATEČNĚ ZADĚNÝCH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN NA ÚROVNI PŮVODNÍCH SPÁLEŤ.

| | | | |
|--------------------|--------------------------|--------|--------------|
| Jiná ověření: | Paré: | | |
| Orientační schéma: | Razítko oprávněné osoby: | | |
| | Podpis: Datum: | | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavetnik/Investor: | Správa železnic, státní organizace | |
| Adresa: | Dělnická 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | |
| Adresa: | Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín | |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Zhotovitel díla: | APRIS s.r.o. | |
| Adresa: | U Plynární 1002/97, 101 00 Praha 10 | |
| Kontakt: | T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz | |
| Zhotovitel objektu: | APRIS s.r.o. | |
| Adresa: | U Plynární 1002/97, 101 00 Praha 10 | |
| Kontakt: | T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Vojtěch Hejř | Architekti: Ing. arch. M. Tyřlová, Ing. arch. V. Taraba |

| | | |
|---|---|---|
| Název stavby/akce: | REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR | Označení investora: S611700230 |
| Název části: | Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek | Označení zhotovitele: 2023058 |
| Název objektu/díla části: | Žst. Tábor, výpravní budova | Označení části: D.2.2.1 |
| Název přílohy: | Architektonicko-stavební řešení | Označení objektu/komplexu: SO 62-71-01.01 |
| Název dílčí části přílohy: | Rez B-B - Bourací práce | Číslo přílohy: 2. 302 |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Štorek | Stupeň dokumentace: PDPS |
| Ing. arch. M. Tyřlová | Měřítka: 1:50 | Formáty: 8x A4 |
| Kraj: Jihočeský | Katastrální území: Tábor | TUDU: 1701K1 |
| Označení investora: S 6 1 1 7 0 0 2 3 0 | Stupeň dokumentace: Část: P D P S | Ověřeno: 0 2 2 0 1 |
| Ověřeno: 0 2 2 0 1 | Podpis: 0 1 | Příloha: 2 |
| Revize: 0 1 | Revize: 0 1 | Revize: 0 1 |