

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, ODSTRAŇOVANÉ/PŘESUNOVANÉ PRVKY
- DOČASNÁ SOK PŘÍČKA PRO LETAPU VÝSTAVBY (CWSO + 2xRBLA) 12,5 mm

POZNÁMKY:

- PŘED BOURÁNÍM JE TŘEBA STATICKY ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KONSTRUKCE. BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ ČÁST DOKUMENTACE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ NESOUHLADU SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ A PŘEDPOKLADANÉHO STAVU MUSÍ BÝT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ KONZULTOVÁNO SE STATIKEM NEBO ZÁSTUPCEM GP.
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY POD DOHLEDEM ODPOVĚDNÉ OSOBY.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VZTAHUJÍCÍ SE K PŮVODNÍM KONSTRUKCÍM JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ODSTRAŇOVANÉ ČÁSTI

- KOMPLETNÍ DEMOLICE OBJEKTU C A D VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- ČÁSTEČNÉ VYBOURÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ V OBJEKTU A A B
- ODSTRAŇENÍ SKLADBY PODLAH NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ TRAMY NEBO CHELNÉ KLENBY
- ODSTRAŇENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PO NOSNOU KONSTRUKCI KROVU VČETNĚ NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH A NAPADENÝCH PRVKŮ KROVU
- VYBOURÁNÍ NĚKTERÝCH NOSNÝCH I NENOSNÝCH STĚN
- DEMONTÁŽ KONCOVÝCH PRVKŮ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, VEŠKERÝCH VNITŘNÍCH ROZVODŮ A VYBAVENÍ
- OMITKY VNITŘNÍCH STĚN - OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK, ODSTRAŇENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- OMITKY VNĚJŠÍCH STĚN - OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK, ODSTRAŇENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH OKEN, MŘÍŽÍ A PODHLEDŮ, DEMONTÁŽ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
- DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ (KOTEL, BOJLER, LOKÁLNÍ VZT JEDNOTKY, CHLADÍCÍ JEDNOTKY)
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VPUSTI BUDOV VYČISTĚNY A ZNOVU OSAZENY
- DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ (ŽLABY, SVODY, PARAPETY) VČETNĚ HRNOSVODU
- DEMONTÁŽ NOVODOBYCH OCELOVÝCH PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPÍŠTĚ - DEMONTÁŽ POŠKOZENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DODATEČNĚ ZADĚNÝCH OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN NA ÚROVNĚ PŮVODNÍCH ŠPALET



Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury			
Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma: 		Razítko oprávněné osoby:  Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
Stavebník/Investor: <b>Správa železnic, státní organizace</b> Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Zástupce investora: Stavební správa západ Adresa: Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín			
Zhotovitel díla: Adresa: U Plynárný 1002/97, 101 00 Praha 10 Kontakt: T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		<b>APRIS</b>	
Zhotovitel objektu: Adresa: U Plynárný 1002/97, 101 00 Praha 10 Kontakt: T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz		<b>APRIS</b>	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Vojtěch Hejl		Architekti: Ing. arch. M. Tyšlová, Ing. arch. V. Taraba	
Název stavby/akce: <b>REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR</b>		Označení investora: S611700230 Označení zhotovitele: 2023058	
Název části: Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2.1	
Název objektu/díle části: <b>žst. Tábor, výpravní budova</b>		Označení objektu/komplexu: <b>SO 62-71-01.01</b>	
Název přílohy: <b>Architektonicko-stavební řešení</b>		Číslo přílohy: <b>2. 205b</b>	
Název dílčí části přílohy: <b>Půdorys střechy - budova "B" - Stávající stav, bourací práce</b>		Stupeň dokumentace: <b>PDPS</b>	
Odpovědný projektant: <b>Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Štorek</b>		Měřítko: 1:50 Formáty: 8x A4	
Kraj: <b>Jihočeský</b>		Katastrální území: <b>Tábor</b>	
Ověření investora: <b>S 6 1 1 7 0 0 2 3 0</b>		Ověření přílohy: <b>P D P S</b>	
Ověření dokumentace: <b>Část: D 2 2 0 1</b>		Ověření: <b>S 0 6 2 7 1 0 1</b>	
Ověření: <b>1 0 1</b>		Ověření: <b>2 1 2 0 5</b>	
Ověření: <b>1 0 1</b>		Ověření: <b>1 1.10.2024</b>	