

Naše zn. 19999/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Petr Walta

E-mail Walta@spravazeleznic.cz

Datum 25. července 2025

Uveřejněním v elektronickém nástroji  
E-ZAK

### Odpovědi na dotazy č. 5 k zadávací dokumentaci ze dne 23. 07. 2025

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených dotazů:

Název VZ: Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště.  
Číslo VZ: 65425042  
Č.j.: 13524/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  
Datum: 13.06.2025

#### Dotazy k zadávací dokumentaci:

1a) V soupise prací pro výše uvedený objekt je uvedena položka poř. č. 49. Zde je ve výkazu výměr uveden odvoz starého asfaltu v množství 10 164 t na skládku.

1b) Nelze identifikovat, ze kterého zdroje tento odpad vzniká (není jen řádová chyba?)

1c) Tento odpad není uveden mezi poplatky za skládku.

49	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	10 719,507
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu ma		
	VV		270+3,08+3,696+8,817" NOVÝ štěrk + asfalt + beton do žkm stavby do 20 km		285,593
	VV		89,538"NOVÝ dhm materiál do 100 km		89,538
	VV		37,692 "STARÁ zemina z přejezdu skládka do 10 km		37,692
	VV		28,8"STARÝ štěrk z přejezdu do 10 km		28,800
	VV		10164 "STARÝ asfalt skládka do 10 km		10 164,000
	VV		4,22 "Staré plasty skládka do 10 km		4,220
	VV		16,472 "STARÉ vrtule R2 do TO Horní Dvořiště do 20 km		16,472
	VV		4,22+16,472+16,095+53,795+2,61"STARÉ dhm ze žkm stavby na deponii do 10 km		93,192
	VV		<b>Součet</b>		<b>10 719,507</b>

**Dotaz č. 1a)**

V soupise prací pro výše uvedený objekt je uvedena položka poř. č. 49. Zde je ve výkazu výměr uveden odvoz starého asfaltu v množství 10 164 t na skládku.

**Odpověď na dotaz č. 1a)**

Zadavatel provedl aktualizaci položky č. 49 viz. níže žlutě podbarvený řádek:

49	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	565,671
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu ma		
	VV		270+3,08+3,696+8,817" NOVÝ štěrk + asfalt + beton do žkm stavby do 20 km		285,593
	VV		89,538"NOVÝ dhm materiál do 100 km		89,538
	VV		37,692 "STARÁ zemina z přejezdu skládka do 10 km		37,692
	VV		28,8"STARÝ štěrk z přejezdu do 10 km		28,800
	VV		10,164 "STARÝ asfalt skládka do 10 km		10,164
	VV		4,22 "Staré plasty skládka do 10 km		4,220
	VV		16,472 "STARÉ vrtule R2 do TO Horní Dvořiště do 20 km		16,472
	VV		4,22+16,472+16,095+53,795+2,61"STARÉ dhm ze žkm stavby na deponii do 10 km		93,192
	VV		<b>Součet</b>		<b>565,671</b>

Přílohou odpovědi je opravený soupis prací s výkazem výměr

**Dotaz č. 1b)**

Nelze identifikovat, ze kterého zdroje tento odpad vzniká (není jen řádková chyba?)

**Odpověď na dotaz č. 1b)**

Zadavatele sděluje, že se jedná o hodnotu vycházející z položky č. 43. K tomu viz:

43	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	42,000
	PP		Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.		
	VV		(7*2)+(7*4) "vlevo + vpravo P5561 v km 79,532		42,000

Tzn. 42,0m2 plocha, hloubka 0,11; objem hmotnost 2,2t/m3 => 42.0x0.11x2.2=10,164t hmotnost odtěžené AB komunikace.

**Dotaz č. 1c)**

Tento odpad není uveden mezi poplatky za skládku.

**Odpověď na dotaz č. 1c)**

Tento odpad je uveden mezi poplatky na skládku, a to viz. níže žlutě podbarvený řádek u pol. č. 52 s hodnotou výpočtu-viz odpověď č. 1b).

52	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	47,856
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpa		
	VV		(7*0,6*0,7)*1,8 " P5561 v km 79,532 Rosehill příprava pro silniční vpust'		5,292
	VV		(2*(9*1*1))*1,8 " P5561 v km 79,532 Rosehill příprava pro závěrné zídky		32,400
	VV		42*0,11*2,2		10,164
	VV		<b>Součet</b>		<b>47,856</b>

S ohledem na povahu této dodatečné informace zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídky u výše uvedené veřejné zakázky.

---

**Ing. Radek Makovec**  
**ředitel Oblastního ředitelství Plzeň**  
**Správa železnic, státní organizace**