

Naše zn. 8819/2025-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 29. července 2025

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 4:

V souhrnné TZ je uveden **PS 11-02-62 zast. Hamry nad Sázavou, informační systém** včetně jeho popisu. V soupisech prací a ani v DSP tento soubor není. Žádáme zadavatele o jeho doplnění, případně o potvrzení, že tento PS není součástí předmětné stavby.

Odpověď:

Soupis byl doplněn.

Dotaz č. 5:

PS 11-02-21 Zast. Hamry n.Sázavou, rozhlasové zařízení

a) Žádáme zadavatele o sdělení, který kabel dle blokového schématu zahrnuje položka č.39 a o kontrolu množství u položek č. 39 a 40.

39	75J212	KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM	KMPÁR	35,000
40	75J23X	KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ	m	10,000

Pokud by se jednalo o 10-párový kabel tak množství by bylo 35 /10 tj. 3,5 km, což neodpovídá množství u položky č.40.

b) Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položek č. 41 a 42.

41	75J321	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP	KMPÁR	40,000
42	75J32X	KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ	KMPÁR	40,000

Předpokládáme, že se jedná o kabel mezi rozhlasovou ústřednou a switchem, což je dle blokového schématu 4 m. Správné množství by tedy mělo být 4 m krát počet párů (většinou 4 páry) krát 0,001 (to je převod m na km). $4 \cdot 4 \cdot 0,001 = 0,016$ KMPÁR

Odpověď:

Soupis byl opraven.

Dotaz č. 6:**PS 11-02-21 Zast. Hamry n. Sázavou, rozhlasové zařízení**

Žádáme zadavatele o kontrolu množství u položek č. 2, 3, 4 a 5 a jejich případné opravení.

2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	254,390
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	254,390
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	254,390
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	254,390

Za předpokladu, že výkop bude standardních rozměrů 35x90 a délka výkopu je 222 m (dle položky č. 14 R701011 VYTÝČENÍ TRASY) se domníváme, že správný objem vykopané zeminy je 69,93 m³.

Odpověď:

Soupis byl opraven.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 19.08.2025 na den 20.08.2025.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu ze dne 19.08.2025 na den 20.08.2025.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2025-039558). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ**Oddíl Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum 19.08.2025 a nahrazujeme datem 20.08.2025.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>.

Příloha:

123162_Žďár_Bez cen.xlsx

123162_Žďár_Bez cen.xml

V Olomouci dne 29.07.2025

Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace