

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										PS 11-01-11		
Stavba: žst. Hrubá Voda - vymístění pracoviště ŘP										CELKEM: 0,00 Kč		
SO/PS: PS 11-01-11 ŽST Hrubá Voda, úprava SZZ										Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpečovací zařízení										Klasifikace SO/PS:		
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:		
Majetek: SŽ										Označení (S-kód):		
Zahájení realizace SO/PS: Zpracovatel:										Cenová úroveň: 2022		
Ukončení realizace SO/PS. Signal Projekt, s.r.o. Titul Jméno Příjmení										Datum zpracování: 23.11.2022		
žst. Hrubá Voda - vymístění pracoviště RP										ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: 1 Zemní práce												
1	132834			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 5KM	M3	42,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				0,7x0,5x120								
				Technická specifikace								
2	131834			HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 5KM	M3	3,000				0,00 Kč		
				2x1,5								
3	17411			ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	45,000				0,00 Kč		
4	14173			PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	60,000				0,00 Kč		
5	702111			KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	120,000				0,00 Kč		
				Plastový žlab 12x10								
6	702112			KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	120,000				0,00 Kč		
				Plastový žlab 20x12								
7	702212			KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	75,000				0,00 Kč		
Součet za Díl Zemní práce										0,00 Kč		
Díl: 2 Kabelizace												
8	75A131			KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	4,080				0,00 Kč		
				12p - 340m								

## FORMULÁŘ SO/PS

Zst. Hrubá Voda - vymístění pracoviště RP										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
9	75A217			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	4,080				0,00 Kč	
				12p - 340m							
10	75A141			KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	33,660				0,00 Kč	
				24p - 170m, 30p - 170m, 48p - 510m							
11	75A227			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	33,660				0,00 Kč	
				24p - 170m, 30p - 170m, 48p - 510m							
12	75A311			KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	4,000				0,00 Kč	
13	75A312			KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	10,000				0,00 Kč	
14	701005			VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	2,000				0,00 Kč	
15	75A218			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	4,080				0,00 Kč	
				Demontáž stávajících kabelů mezi DK a RD							
16	75A228			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	33,660				0,00 Kč	
				Demontáž stávajících kabelů mezi DK a RD							
Součet za Díl Kabelizace					0,00 Kč						
Díl: 3 Zab. zař.											
17	75B328			SEKCE OVLÁDACÍHO STOLU - DEMONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
18	75B327			SEKCE OVLÁDACÍHO STOLU - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
Součet za Díl Zab. zař.					0,00 Kč						
Díl: 4 Provizorní zabezpečovací zařízení											
19	75A161			KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	1,800				0,00 Kč	
				24p - 75m							
20	75A227			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	1,800				0,00 Kč	
				24p - 75m							

## FORMULÁŘ SO/PS

Zst. Hrubá Voda - vymístění pracoviště RP										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
21	75A228			ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁR	1,800				0,00 Kč	
				24p - 75m							
22	75A312			KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000				0,00 Kč	
23	75C4B1			ZÁMEK ÚSTŘEDNÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
24	75C4B7			ZÁMEK ÚSTŘEDNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
25	75C4B8			ZÁMEK ÚSTŘEDNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
26	75C4A1			ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DODÁVKA	KUS	3,000				0,00 Kč	
27	75C4A7			ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - MONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
28	75C4A8			ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
29	75C411			ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA	KUS	4,000				0,00 Kč	
30	75C417			ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
31	75C418			ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
32	R1			PRONÁJEM ZNEPLATŇUJÍCÍHO KŘÍŽE A TABULKY S KŘÍŽEM	KUS	9,000				0,00 Kč	
				Zneplatňující kříž na návěstidlo 7ks, tabulka s křížem 2ks							
33	R75C757			INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST - MONTÁŽ	KUS	9,000				0,00 Kč	
				Zneplatňující kříž na návěstidlo 7ks, tabulka s křížem 2ks							

Zst. Hrubá Voda - vymístění pracoviště RP										ISPROFIN: 0	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
34	R75C758			INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST - DEMONTÁŽ	KUS	9,000				0,00 Kč	
				Zneplathující kříž na návěstidlo 7ks, tabulka s křížem 2ks							
35	923341			RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	2,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž návěsti v příslušném provedení na sloupek, popř. jinou podpůrnou konstrukci včetně upevňovacího a pomocného materiálu – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná vlastnostmi použitého materiálu – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: – nosnou konstrukci, např. sloupek, konzolu apod. včetně základu a zemních prací 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
36	75C727			VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				montáž Rychlostníku ke stávajícímu sloupku							
37	75C728			VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	4,000				0,00 Kč	
				Rychlostník							
38	R2			ZNEPLATNĚNÍ A ZNOVU ZPLATNĚNÍ RYCHLOSTNÍKU	KUS	2,000				0,00 Kč	
39	R3			PRONÁJEM A ÚPRAVA PROVIZORNÍHO RELÉOVÉHO ZAB. ZAŘ.	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Doba výluky cca 10 dní							
				Položka zahrnuje úpravu, dopravu, monáž, demontáž a pronájem provizorního reléového zabezpečovacího zařízení po dobu výluky							
Součet za Díl					Provizorní zabezpečovací zařízení						0,00 Kč
Díl: 5					Zkoušky, revize a dokumentace						
40	75E117			DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	20,000				0,00 Kč	
41	75E127			CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000				0,00 Kč	
42	75E137			PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	8,000				0,00 Kč	
43	75E1B7			REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	20,000				0,00 Kč	
44	75E1C7			PROTOKOL UTZ	KUS	1,000				0,00 Kč	

FORMULÁŘ SO/PS

Zst. Hrubá Voda - vymístění pracoviště RP								ISPROFIN: 0		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
45	R4			VYHOTOVENÍ RDS	KUS	1,000				0,00 Kč
Součet		za Díl		Zkoušky, revize a dokumentace						0,00 Kč