

UMÍSTĚNÍ ZAŘ. V BUDOVĚ RZZ

směr Třinec

Kolejiště

směr Chotěbuz

Stávající přenosové zařízení bude demontováno a následně použito jako výzisk

Stávající kabel MK - optický kabel 72vláken SM 9/125 stávající propojení do technologické budovy TB Nově ve správě a vlastnictví ČD-Telematika

Stávající šachta novějšího kabelovodu Šs20

Stávající kabel MK - optický kabel 12vláken SM 9/125 stávající propojení do technologické budovy TB

Žst. Český Těšín, budova RZZ

Půdorys 2.N.P. M 1:100

Žst. Český Těšín, budova RZZ

Půdorys 1.N.P. M 1:100

Šachta původního kabelovodu 1. nástupiště

DEMONTOVAT K DALŠÍMU POUŽITÍ

Stůl 75x160cm
Dopravní kancelář
(venkovní výpravčí)

Kabelové stojany

Kancelář

Bývalá dopravní kancelář DK

Bývalý Rozhlas

Bývalý Telegraf

Bývalá manipulační kancelář

Rack 01-01

Chodba

1P23

KLIMA

Rack 01-02

Rack 01-01

Rack zákazníka

Sděl. místnost
ČDT

Kancelář

Bývalý rozvaděč,
izolační trafo

Bývalé sděl. zařízení

Schodiště

DEMONTOVAT K DALŠÍMU POUŽITÍ

ZAŘÍZENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
DEMONTOVAT K DALŠÍMU POUŽITÍ

LEGENDA



Stávající 19" rozvaděč 600x600mm, 22HU pro bývalou DK - Demontováno v rámci souvisejících PS

Stávající optický kabel SM 12 vláken 9/125 přívodní kabel pro kamerový systém a pro zabzař.
Navržen v rámci místní kabelizace stavby "Rekonstrukce žst. Český Těšín"
Demontovaný v rámci tohoto PS

Stávající optický kabel SM 72 vláken 9/125 přívodní kabel pro kamerový systém a pro zabzař.
Navržen v rámci místní kabelizace stavby "Rekonstrukce žst. Český Těšín"
Zůstane zachován, bude převeden do správy ČD-Telematika

ŽLUTÁ

Zařízení a kabelizace, která budou v rámci stavby demontována

ČERNÁ/ŠEDÁ

Zařízení a kabelizace, která budou v rámci stavby demontována

- 1 Stávající kabelové stojany budou demontovány
- 2 Stávající kabelové skřínky budou demontovány
- Propojovací kabely z výpravní budovy
- 3 Stávající kabelové rezervy DOK SŽ a ČDT budou přesměrovány do technologické budovy TB - kabelová místnost
- 4 Stávající ukončení propojovacích kabelů z TB na zářezových svorkovnicích






			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL  Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. FILIP ROZSYPAL 	ING. FILIP ROZSYPAL 	ING. MILAN OHAREK 
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN
Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín		
PS 19-14-09 Žst. Český Těšín, úprava přenosového systému a TDS		
Umístění zař. v budově RZZ		
ZAK. ČÍSLO MCO	20-041-233-PK	
ÚČEL	DUSP + PDPS	
DATUM	11/2021	
FORMÁT	3xA4	
MĚŘÍTKO	-	
ČÁST	D.1.2.8	POŘ.Č. 3