



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	14.2.2024	Čistopis DSP + PDPS	Ing. Daniel Beránek
001	12.8.2025	Úprava dimenze NL (70Bz → 50 Bz)	Ing. Daniel Beránek

Stavebník/Investor:

Správa železnic, státní organizace

Adresa:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora:

Stavební správa východ

Adresa:

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Zhotovitel díla:

SAGASTA s.r.o.

Adresa:

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka

Kontakt:

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz



SAGASTA

Zhotovitel části/objektu:

SAGASTA s.r.o.

Adresa:

Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka

Kontakt:

T: +420 261 344 100
E: info@sagasta.cz



SAGASTA

Hlavní projektant (HIP): Ing. Emil Špaček

Specialista: -

Název stavby/akce:	Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo)- Sázava u Žďáru (mimo)	Označení investora: S 561352001
		Zakázka: 123162
Název části:	Trakční vedení	Označení části: D.2.3.1
Název objektu/dílní části:	Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru, trakční vedení	Označení objektu/komplexu: SO 11-81-01
Název přílohy:	Výkaz výměr	Číslo přílohy (typ/pořadí): 4. 001
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant: Ing. Emil Špaček	Zpracovatel přílohy: Ing. Daniel Beránek	Měřítko: - Formáty: 19×A4
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část
		Stupeň dokumentace: DSP + PDPS
		Smluvní datum zpracování: 03/2025

S-kód:

Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIOVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA, s.r.o.



Stavba:

123 162

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)

SO 11-81-01

0,00

Objekt:

D.2.3 Tr

3 Trakční a energetická zařízení

Rozpočet:

SO 11-81-01 Žd

Žďár nad Sázavou – Sázava u Žďáru trakční vedení

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	7		Přidružená stavební výroba				0,00
1	74A110		ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY	M3	860,000	0,00	0,00
			<p><i>860.000000 = 860,000 [A]</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zemní práce pro montáž výkopu včetně bourání zpevněných ploch, dlažby a pod., uvedení narušeného okolí do původního stavu a naložení výkopku – úpravy spojené s uvolněním prostoru pro výkop např. demontáž a montáž oplocení, zajištění výkopu před zaplavením povrchovou vodou, pažení výkopu – dodávku, dopravu, montáž, pronájem mechanismů a demontáž bednění – dodávku, dopravu a montáž svorníkového koše, technologické výztuže, kovaných svorníků aj. – případně provedení dutiny pro upevnění stožáru TV – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi včetně všech technologických opatření spojené s realizací základu podle TKP <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přídatnou výztuž, svorníky, koše – odvoz výkopku (viz pol. 74A151 a 74A152) – poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metry kubické uložené betonové směsi.</p>				
	74A		Základy TV				0,00
2	74A111		ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU STUPŇOVÝCH ZÁKLADŮ	M3	192,000	0,00	0,00
			<p><i>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zemní práce pro montáž výkopu , zajištění výkopu stupňovitých základů před zaplavením povrchovou vodou, pažení výkopu – dodávku, dopravu, montáž, pronájem mechanismů a demontáž bednění <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přídatnou výztuž, svorníky, koše – odvoz výkopku (viz pol. 74A151 a 74A152) – poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metry kubické uložené betonové směsi.</p>				
3	74A112		OCHRANA ZÁKLADU PO BETONÁŽI	KUS	191,000	0,00	0,00
			<p><i>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zemní práce pro montáž výkopu , ochranu základu po betonáži zakrytí základu geotextilií a její následné odstranění – dodávku, dopravu, montáž, pronájem mechanismů <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přídatnou výztuž, svorníky, koše – odvoz výkopku (viz pol. 74A151 a 74A152) – poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se jako kus kompletní práce</p>				
4	74A114		PŘÍPLATEK ZA HLOUBENÍ V ZEMINĚ ZVÝŠENÉ ÚNOSNOSTI	M3	88,000	0,00	0,00
			<p><i>"viz technická zpráva"</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – příplatek za hloubení základu jakéhokoliv typu v zemině č. III (skála) <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>X</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Udává se počet m3 výkopu v zemině č. III kompletní montážní práce.</p>				
5	74A115		ZAMĚŘENÍ VÝŠKY ZÁKLADU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY (PRO MONTÁŽ VÝSTROJE NA STOŽÁR)	KUS	191,000	0,00	0,00
			<p><i>"viz stavební tabulka"</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zaměření skutečného provedení výšky jakéhokoliv typu základu vč.nabetonování <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přídatnou výztuž, svorníky, koše – odvoz výkopku (viz pol. 74A151 a 74A152) – poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se jako kus kompletní práce</p>				
6	74A116		ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ VÝŠKY ZÁKLADU/STOŽÁRU	KUS	193,000	0,00	0,00
			<p><i>"viz stavební tabulka"</i></p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zaměření skutečného provedení jakéhokoliv typu základu potřebné pro další montáž výstroje stožáru <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – přídatnou výztuž, svorníky, koše – odvoz výkopku (viz pol. 74A151 a 74A152) – poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0) <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se jako kus kompletní práce</p>				
7	74A151		MANIPULACE SE ZEMINOU Z VÝKOPU NA STAVENIŠTI	M3KM	17 200,000	0,00	0,00
			<i>"viz technická zpráva"</i>				

		1. Položka obsahuje: – manipulace jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.				
8	74A152	NAKLÁDÁNÍ ZEMINY NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	1 591,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – nakládání vytěžené zeminy na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – případné překládky na trase do 1 km – poplatky za likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Výměra je tuna vytěženého materiálu v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu				
9	74A310	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV	KUS	127,000	0,00	0,00
		"viz stavební tabulka" 1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dovoz kompletní ocelové výztuže základu TV (vč. technologické) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
10	74A320	KOVANÝ SVORNIK PRO ZÁKLAD TV	KUS	428,000	0,00	0,00
		"viz stavební tabulka" 1. Položka obsahuje: – montáž, materiál, dovoz a protikorozní ošetření kovaného svorníku pro základ TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
11	74A330	SVORNIKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV	KUS	124,000	0,00	0,00
		"viz stavební tabulka" 1. Položka obsahuje: – montáž, materiál, dovoz a protikorozní ošetření svorníkového koše pro základ TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
12	74A340	KOTEVNÍ SLOUPEK PRO ZÁKLAD TV	KUS	2,000	0,00	0,00
		"viz stavební tabulka" 1. Položka obsahuje: – materiál, montáž a dopravné za kotevní sloupek 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	74A450	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	88,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: montáž a materiál – ruční výkop v průměrné hloubce 80 cm a šířce 50 cm délky 30m – pažení nebo zajištění výkopu v nezbytném rozsahu – případné čerpání vody – úpravu kabelové trasy včetně ověření polohy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce pro jeden základ.				
14	74A480	VRTÁNÍ A OSAZENÍ KOTEVNÍHO ŠROUBU PRO KONSTRUKCE TV V BETONU NEBO SKÁLE	KUS	44,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné pro osazení kotvy do betonu nebo skály (v izolovaném provedení) a případně další zemní práce – pažení, montážní soupravu, mechanizaci, lešení a lávky 2. Položka neobsahuje: vlastní konstrukci 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
15	74AF11	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ)	HOD	1 118,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu základů podpěr trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.				
	74B	Stožáry TV				0,00

16	74B215	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	5,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikoroziní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení</div> <div>2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
17	74B217	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS324 NEBO TSI324, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	14,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikoroziní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení</div> <div>2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
18	74B231	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS219 NEBO TBSI219, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	20,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikoroziní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení</div> <div>2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
19	74B232	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS219 NEBO TBSI219, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	2,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikoroziní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení</div> <div>2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
20	74B233	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS245 NEBO TBSI245, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	3,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikoroziní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení</div> <div>2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
21	74B313	STOŽÁR TV OCELOVÝ PROFILOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU DS14, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	102,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikoroziní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení</div> <div>2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
22	74B601	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘIHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 9 M	KUS	43,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikoroziní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek</div> <div>2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
23	74B602	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘIHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 10 M	KUS	1,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikoroziní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek</div> <div>2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
24	74B603	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘIHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 11 M	KUS	2,000	0,00	0,00
<div>"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran"</div>						

		1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozi ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.				
25	74B604	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 12,5 M	KUS	1,000	0,00	0,00
		"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran" 1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozi ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se počet kusů trakčních podpěr.				
26	74B711	BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L	m	220,000	0,00	0,00
		"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran" 1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
27	74B712	BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 34L A VĚTŠÍ	m	78,300	0,00	0,00
		"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran" 1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
28	74B721	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU A NA 1T	KUS	40,000	0,00	0,00
		"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran" 1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevna po jeho zatížení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů uchycení na TP.				
29	74B723	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU C NA BP	KUS	3,000	0,00	0,00
		"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran" 1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevna po jeho zatížení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů uchycení na TP.				
30	74B741	VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA 1T	KUS	13,000	0,00	0,00
		"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran" 1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné vyvěšení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci vyvěšení břevna po zatížení brány nebo výložníku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů vyvěšení na TP.trakčních podpěr.				
31	74B743	VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA BP	KUS	3,000	0,00	0,00
		"viz výkaz výměr základů, stožárů a bran" 1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné vyvěšení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci vyvěšení břevna po zatížení brány nebo výložníku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů vyvěšení na TP.trakčních podpěr.				
32	74B830	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ	KG	200,000	0,00	0,00

"viz technická zpráva"

		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.				
33	74B911	PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NAD STÁVAJÍCÍM VEDENÍM	KUS	23,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – příplatek za montáž břevna brány nebo výložníku nad stávajícím vedením včetně poUŽITÝch mechanismů (samostatně nelze položku použít) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní montážní práce.				
34	74B912	PŘÍPLATEK ZA MĚŘENÍ DÉLKY BŘEVNA PRO DEFINITIVNÍ STAV	KUS	23,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – příplatek za měření délky břevna brány nebo výložníku nad stávajícím vedením pro definitivní stav 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní montážní práce.				
35	74BF11	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ)	HOD	472,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu podpěr (stožárů, bran, výložníků nebo jiných obdobných konstrukcí) trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.				
	74C	Vodiče TV				0,00
36	742J15	OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVĚTLOST 10-40MM	m	50,000	0,00	0,00
		50.000000 = 50,000 [A] Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddělení příslušné délky, uložení (položení mezi rozvaděči), upevnění, ukončení příslušnými záslepkami proti prachu před zafouknutím OPTICKÉHO kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů				
37	74C111	ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	22,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – materiál a montáž vč. mechanismů – protikorozně ošetření podle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
38	74C112	ZÁVĚS TV NA KONZOLE S PŘÍDAVNÝM LANEM	KUS	119,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – materiál a montáž vč. mechanismů – protikorozně ošetření podle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
39	74C121	PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR	KUS	217,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – příplatek na materiál, dodávku a kusové zkoušky izolátoru podle TKP (samostatně nelze položku použít) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
40	74C134	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE KONZOLY NEBO SIK	KUS	48,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – uvolnění a montáž stávajících závěsů troleje a nosného lana vč. potřebných mechanismů, pomůcek a měření 2. Položka neobsahuje: – závěs TV 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
41	74C136	VODOROVNÝ POSUN SIK NA BŘEVNÉ BRÁNY	KUS	24,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení"				

		1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž SIK vč. mechanismů a měření – definitivní regulaci SIK 2. Položka neobsahuje: – materiál SIK a upevňovací materiál 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
42	74C137	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU	KUS	142,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – uvolnění lana nebo troleje ze závěsu a jeho opětovná montáž s použitím mechanismů včetně potřebného měření 2. Položka neobsahuje: – materiál 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
44	74C232	ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM	KUS	46,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
45	74C233	ZÁVĚS SIK KOMBINOVANÝ	KUS	2,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
46	74C313	VĚŠÁK TROLEJE POHYBLIVÝ S PROUDOVÝM PROPOJENÍM	KUS	2 064,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
47	74C315	PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ	KUS	8,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
48	74C316	MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PRACOVNÍCH HLINIKOVÝCH VĚŠÁKŮ	KUS	2 064,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž, demontáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
49	74C321	SPOJKA LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÁ	KUS	4,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
50	74C322	SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ	KUS	60,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
51	74C331	DĚLIČ V TROLEJÍ VČETNĚ TABULKY	KUS	8,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení"				

		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
52	74C341	PEVNÝ BOD KOMPENZOVANÉ SESTAVY	KUS	14,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
53	74C344	KOTVENÍ PEVNÉHO BODU NA JEDNODUCHOU BRÁNU	KUS	14,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
54	74C512	POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN	KUS	26,000	0,00	0,00
		"viz tabulka kotvení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
55	74C532	PRŮŽINOVÉ NAPINACÍ ZAŘÍZENÍ NA STOŽÁRU TV - 10 KN	KUS	4,000	0,00	0,00
		"viz tabulka kotvení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
56	74C571	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE	m	13 540,000	0,00	0,00
		"viz tabulka kotvení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.				
57	74C582	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU	m	12 384,000	0,00	0,00
		"viz tabulka kotvení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.				
58	74C591	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	m	24 768,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci troleje s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.				
59	74C593	ZAKOTVENÍ STOŽÁRU 0-21 KN	KUS	2,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
60	74C596	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS	60,000	0,00	0,00

		<div>"viz tabulka kotvení"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
61	74C5A1	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	30,000	0,00	0,00
		<div>"viz tabulka kotvení"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
62	74C5A2	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	30,000	0,00	0,00
		<div>"viz tabulka kotvení"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
63	74C712	POHON ODPOJOVAČE RUČNÍ	KUS	5,000	0,00	0,00
		<div>"viz soupis sestavení"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
64	74C713	ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV	KUS	5,000	0,00	0,00
		<div>"viz soupis sestavení"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
65	74C721	KOTVENÍ SVODU Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV	KUS	1,000	0,00	0,00
		<div>"viz soupis sestavení"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
66	74C722	KOTVENÍ DVOU SVODU Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV	KUS	4,000	0,00	0,00
		<div>"viz soupis sestavení"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
67	74C733	PROUDOVÉ PROPOJENÍ SESTAV TV	KUS	30,000	0,00	0,00
		<div>"viz soupis sestavení"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
68	74C752	PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU	KUS	5,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení"				

		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
69	74C762	UKONČENÍ 2 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ	KUS	4,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
70	74C765	UKONČENÍ 1 NAPÁJECÍHO KABELU NA STOŽÁRU S POJISTKOVÝM SPODKEM A OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
71	74C767	PŘÍPEVNĚNÍ 1-2 KABELŮ NA STOŽÁR P, T	KUS	12,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
72	74C768	PŘÍPEVNĚNÍ 1-4 KABELŮ NA STOŽÁR BP	KUS	8,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
73	74C771	POJISTKOVÁ PATRONA	KUS	1,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
74	74C772	PŘÍPEVNĚNÍ 1 KRYTŮ NA STOŽÁR P, T, BP	KUS	1,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
75	74C773	PŘÍPEVNĚNÍ 2 KRYTŮ NA STOŽÁR P, T, BP	KUS	4,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
76	74C793	RUCNÍ TAŽENÍ LANA NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ 120 MM2 CU	m	70,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení"				

		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.				
77	74C810	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STREDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	258,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
78	74C820	UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL	KUS	42,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
79	74C915	OMEZOVACÍ PŘEPĚTÍ PRO KABELY VN	KUS	1,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
80	74C917	PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNÍČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ	KUS	1,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
81	74C951	MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR	KUS	5,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
82	74C952	OVLÁDACÍ LÁVKA NA STOŽÁR	KUS	1,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
83	74C958	BETONOVÝ DÍLEC	KUS	4,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
84	74C964	PŘÍPEVNĚNÍ NAVĚŠTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV	KUS	12,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení"				

		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
85	74C967	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	48,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
86	74C968	TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE	KUS	198,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
87	74C973	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	10,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Kusem se rozumí 100 m úseku stávající elektrifikované koleje. (Trat'a malá žst. 5-10 ks, velká žst. 20-40 ks.)				
88	74C975	AKTUALIZACE TV DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY	KUS	62,000	0,00	0,00
		"viz soupis sestavení" 1. Položka obsahuje: – veškeré další práce na aktualizaci TV po každém stavebním postupu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Kusem se rozumí 100 m úseku elektrifikované koleje x stavební postup.				
89	74CF11	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD	1 288,000	0,00	0,00
		1288.000000 = 1288,000 [A] 1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.				
43	R74C138	EKOCHRÁNIČKA (OCHRANA PROTI PTACTVU)	KUS	219,000	0,00	0,00
		EKOCHRÁNIČKA (OCHRANA PROTI PTACTVU) "viz soupis sestavení" 2. Položka obsahuje: – uvolnění lana nebo troleje ze závěsu a jeho opětovná montáž s použitím mechanismů včetně potřebného měření 2. Položka neobsahuje: – materiál 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
	74D	Osvětlení , ZOK a Závěsný kabel na TV				0,00
90	74E701	DEMONTÁŽ KONZOL VČETNÉ UPEVNĚNÍ, ZÁVĚSU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	116,000	0,00	0,00
		"viz situace" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
91	74E702	DEMONTÁŽ KOTVENÍ VČETNÉ UPEVNĚNÍ A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ	KUS	4,000	0,00	0,00
		"viz situace" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
92	74E703	DEMONTÁŽ NÁSTAVCE NA STOŽÁRU	KUS	1,000	0,00	0,00

		<div>"viz situace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
93	74E704	DEMONTÁŽ SVODU DO ZEMĚ	KUS	4,000	0,00	0,00
		<div>"viz situace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
94	74E705	DEMONTÁŽ SPOJKY	KUS	1,000	0,00	0,00
		<div>"viz situace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
95	74E706	DEMONTÁŽ REZERVY	KUS	4,000	0,00	0,00
		<div>"viz situace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
96	74E707	DEMONTÁŽ NOSNÉ, DISTANČNÍ NEBO KOTEVNÍ SPIRÁLY	KUS	120,000	0,00	0,00
		<div>"viz situace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>				
97	74E854	DEMONTÁŽ OPTOKABELU (STOČENÍM)	m	5 790,000	0,00	0,00
		<div>"viz situace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.</div>				
98	74E855	MANIPULACE SE ZDEMONTOVANÝM MATERIÁLEM NA STAVENÍŠTI	tkm	115,800	0,00	0,00
		<div>"viz situace"</div> <div>1. Položka obsahuje: – manipulace jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase</div> <div>2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</div> <div>3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</div>				
99	74EF12	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁVĚSNÝ KABEL NA TV - MONTÁŽ)	HOD	52,000	0,00	0,00
		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.</div>				
	74F2	Nátěry TV				0,00
100	74F231	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV ČERNOŽLUTÝ	KUS	12,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva"				

		1. Položka obsahuje: – nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
101	74F232	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ	KUS	5,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
102	74F250	REKONSTRUKCE NATĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚŘ - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP)	M2	70,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – 2xnátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.				
	74F3	Revize, zkoušky a měření TV				0,00
103	74F311	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM)	KM	12,400	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – pronájem měřicí soupravy včetně pracovníků pro uvedná měření, kolejové mechanismy, vyhodnocení a závěry z měření TV – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.				
104	74F312	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	12,400	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – měření parametrů TV pro revizi a dokumentaci skutečného provedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.				
105	74F313	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	2,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se 1 kus elektrizované koleje				
106	74F316	MĚŘENÍ PŘECHODOVÉHO ODPORU ZEMNIČE	KUS	1,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se 1 kus uzemněné TP nebo OK				
107	74F318	MĚŘENÍ PŘEDNÍCH HRAN STOŽARŮ TV S UPŘESNĚNÍM MONTÁŽNÍCH PARAMETRŮ	KUS	193,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – měření vzdálenosti PH TP pro další zpracování projektu – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se 1 kus TP				
108	74F319	MĚŘENÍ VÝŠKY TK PROJEKTOVANÉ KOLEJE PRO UPŘESNĚNÍ MONTÁŽNÍCH PARAMETRŮ TV	BOD	193,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – měření výšky TK pro potřebu montážních prací na TV – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se 1 kus TP				
109	74F320	STABILIZACE PLASTIKOVÝM MEZNIKEM	KUS	193,000	0,00	0,00

		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – osazení geodetické zn.pro měření vzdálenosti PH TP pro další zpracování projektu – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se 1 kus základu</div>				
110	74F321	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0,00	0,00
		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1x SO, PS.</div>				
111	74F322	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	2,000	0,00	0,00
		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se v ks. Výpočet dle ks elektrifikovaných kolejí, neutrální pole 4ks, velká žst. dle počtu stavebních postupů.</div>				
112	74F323	PROTOKOL UTZ	KUS	1,000	0,00	0,00
		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se v ks. 1ks pro 1xSO, 1xPS.</div>				
113	74F331	TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV	HOD	48,000	0,00	0,00
		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. U velkých celků a žst. dle stavebních postupů 1ks postupu ...10 hod</div>				
114	74F332	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	195,000	0,00	0,00
		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a použitých mechanismů nutných k výkonu</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. Výpočet dle počtu hod výluk.</div>				
115	74F334	ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ TV 2KOLEJ. TRATĚ, MALÉ ŽST. ZA 100M	KUS	124,000	0,00	0,00
		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – geodetickou činnost po výstavbě TV</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Měří se 1 kus za každých 100m TV</div>				
	74F4	Demontáže TV				0,00
116	74EF11	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	790,000	0,00	0,00
		<div>"viz technická zpráva"</div> <div>1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy demontáže TV – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět</div> <div>2. Položka neobsahuje: X</div> <div>3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.</div>				
117	74F411	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	226,000	0,00	0,00
		"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"				

		1. Položka obsahuje: – demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanismů k uvedené činnosti – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.				
118	74F421	DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH SLOUPKŮ	KUS	28,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu 2. Položka neobsahuje: – základ – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
119	74F422	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
120	74F423	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	24,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
121	74F424	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH STOŽÁRŮ	KUS	178,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
122	74F426	DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
123	74F429	DEMONTÁŽ NESTANDARDNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ	KG	100,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.				
124	74F433	DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	206,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
125	74F441	DEMONTÁŽ DĚLIČŮ	KUS	8,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i>				

		1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
126	74F442	DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ	KUS	14,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
127	74F444	DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL POHYBLIVÝCH	KUS	24,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
128	74F446	DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE S POHONEM VČETNĚ TAHEL A UPEVNŮVACÍCH LIŠT	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
129	74F447	DEMONTÁŽ KOTVENÍ LIŠTY PŘEVĚSU NEBO SVODU Z ODPOJOVAČE	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
130	74F449	DEMONTÁŽ KOTVENÍ PŘEVĚSU - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
131	74F455	DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	2 064,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
132	74F456	DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH	KUS	38,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
133	74F457	DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	64,000	0,00	0,00
		<i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i> 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu 2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
134	74F461	DEMONTÁŽ SVODŮ A UCHYCENÍ KABELU VN NA STOŽÁRU VČETNĚ KRYTŮ	KUS	4,000	0,00	0,00

		<p><i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
135	74F463	DEMONTÁŽ NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ	KUS	12,000	0,00	0,00
		<p><i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</p> <p>3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>				
136	74F465	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN	m	12 384,000	0,00	0,00
		<p><i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</p> <p>3. Způsob měření: Měří se na metr délky vodiče nebo lana.</p>				
137	74F467	DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN	m	15 540,000	0,00	0,00
		<p><i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</p> <p>3. Způsob měření: Měří se na metr délky vodiče nebo lana.</p>				
138	74F468	DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM	m	60,000	0,00	0,00
		<p><i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</p> <p>3. Způsob měření: Měří se na metr délky vodiče nebo lana.</p>				
139	74F472	DEMONTÁŽ OCHRANNÝCH LAN	m	50,000	0,00	0,00
		<p><i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu</p> <p>2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)</p> <p>3. Způsob měření: Měří se na metr délky vodiče nebo lana.</p>				
140	74F491	DEMONTÁŽ - MANIPULACE SE SUTÍ NA STAVENÍŠTI	M3KM	6 120,000	0,00	0,00
		<p><i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – manipulace jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase</p> <p>2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0</p> <p>3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.</p>				
141	74F493	NAKLÁDÁNÍ SUTÍ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK	T	765,000	0,00	0,00
		<p><i>"určeno projektantem dle místního šetření a původní dokumentace"</i></p> <p>1. Položka obsahuje: – nakládání sutí z demontovaných základů TV na dopravní prostředek</p> <p>2. Položka neobsahuje: – případné překládky na trase do 1 km – poplatky za likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření: Výměra je tuna vytěženého materiálu v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu</p>				
	80	Ostatní (zemní práce a silnoproudé rozvody)				0,00
142	111201	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	800,000	0,00	0,00
		800.000000 = 800,000 [A]				

		Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x				
143	11241	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ	KUS	24,000	0,00	0,00
		<i>24.000000 = 24,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
144	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	100,555	0,00	0,00
		<i>"viz polohový plán a řezu kabelovou trasou"</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
145	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	100,555	0,00	0,00
		<i>"viz polohový plán a řezu kabelovou trasou"</i> Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
146	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	338,000	0,00	0,00
		<i>"viz polohový plán a řezu kabelovou trasou"</i> Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
147	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKRÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	4,000	0,00	0,00
		<i>"viz polohový plán a řezu kabelovou trasou"</i> 1. Položka obsahuje: - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
149	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	m	338,000	0,00	0,00
		<i>"viz polohový plán a řezu kabelovou trasou"</i>				

		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
150	702313	ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	m	338,000	0,00	0,00
		"viz polohový plán a řezu kabelovou trasou" 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
151	709611	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU	m	338,000	0,00	0,00
		"viz polohový plán a řezu kabelovou trasou" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
152	7425B3	KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2	m	756,000	0,00	0,00
		"viz polohový plán a tabulka kabelových vedení" 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
153	742C24	KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV PŘES 300 MM2	KUS	8,000	0,00	0,00
		"viz polohový plán a tabulka kabelových vedení" 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
154	742P13	ZATÁŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	338,000	0,00	0,00
		"viz polohový plán a tabulka kabelových vedení" 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
155	742Z24	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN	m	756,000	0,00	0,00
		"viz polohový plán a tabulka kabelových vedení" 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
156	742Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	tkm	15,120	0,00	0,00
		"viz polohový plán a tabulka kabelových vedení" 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.				
157	747531	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV	KUS	4,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelů/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
158	747532	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍČHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ	KUS	4,000	0,00	0,00
		"viz technická zpráva"				

			1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
148	R701AAE		Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	KM	1,000	0,00	0,00
			Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru				
			"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: – vytýčení nové trasy vedení na stěně či v terénu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se v km vybourané rýhy				
	R015		LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy				0,00
159	R015111	901	NEOCENOVAŤ - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY	T	1 591,000	0,00	0,00
			"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění				
160	R015140	906	NEOCENOVAŤ - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY	T	765,000	0,00	0,00
			"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění				
161	R015220	910	NEOCENOVAŤ - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 KŮLY A SLOUPY BETONOVÉ VČETNĚ DOPRAVY	T	178,000	0,00	0,00
			"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění				
162	R015270	914	NEOCENOVAŤ - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTOŘY PORCELÁNOVÉ VČETNĚ DOPRAVY	T	2,700	0,00	0,00
			"viz technická zpráva" 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadů, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. 3. Způsob měření: [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění				